永嘉縣城鄉建設志

（上册）

潘經英
趙美瑤 主編

永嘉縣城鄉建設局編印

1996.10

永嘉縣城鄉建設志

（下卷）

潘[illegible]英
[illegible] 主編

永嘉縣城鄉建設局編印

1996.10

目　　录

前　　言

永嘉县位于浙江省南部，瓯江下游北岸。南际东海，北图括苍，总面积２６９８平方公里，设７区４７乡１１个建制镇和２个国营林场。１９９０年工农业总产值１０５１７４万元，其中农业总产值３２２４７万元，工业总产值７２９２７万元，总人口８０９２３８人，其中非农业人口５０１０４人，人民政府设在上塘镇县前路，距温州市区１４．５公里。

永嘉县历史悠久，古属瓯越，汉昭帝始元２年（公元８５年）建县，历回浦、章安、永宁县，于隋开皇９年（公元５８９年）改称永嘉县。辖区包括今永嘉、瓯海、鹿城、龙湾之地。１９４９年５月解放，以瓯江为界，江南归温州市（１９８２年郊区析置瓯海县），江北建永嘉县。１９５８年８月，县治从温州九山迁至江北上塘镇。

境内，西北括苍山脉盘结、东南雁荡山脉延伸，地势北高南低。西北为典型中山丘陵地貌，有千岩竞秀，万壑争流之势；东南间有低丘、宽谷、盆地和冲积平原，为锦绣江南鱼米之乡。楠溪、西溪、菇溪、乌牛溪为本县四大水系，各自北向南流向瓯江，汇入东海，形成“两山四溪汇瓯江”的山川大势，两山为乡村建设的基地，沿江是城镇拓展的重点。

在中华人民共和国成立以前的漫长历史年代里，勤劳的永嘉人民，为了追求富裕、幸福的生活，在广阔富饶的原野上，不断垦荒、耕地、种粮、捕鱼……进行着以家庭为基本单位的个体性生产；同时，也不断开通沟渠，修筑道路、架设桥梁，建造住宅、畜舍、仓库、铺面等各种房屋，进行着分散的自发的建设。但是由于长期遭受压迫和剥削，生产力常常被破坏，连这种分散的、自发的建设也不能持续。随着社会经济、文化的发展，永嘉历史上曾出现过象枫林、

碧莲、岩头、苍坡、廊下等不少著名的集镇和村庄，这些集镇和村庄随着社会经济、文化发展的起伏，有兴有衰，经历了一条十分曲折的道路，几经沧桑，能够跻身当代而不衰的实属“凤毛麟角”。

近代以来，由于外国资本主义的入侵，连年战争的破坏，自然交通条件的变易，一些村庄和集镇不断衰败和荒落下来。特别是新中国建立之前，由于农村濒于崩溃，广大人民饥寒交迫，许多村庄和集镇凋零、残败、一片凄凉。尽管如此，我们的城乡建设毕竟具有悠久的历史，在长期的发展过程中，积累了许多宝贵的建设经验，创造了许多优秀的规划、建设方法，留下不少“宋居”“明宅”等建筑珍品，尤其以溪卵石作为建筑材料而运用到堤坝、沟渠、寨墙、券门、照壁、道路、天井、台阶方面的石头建筑文化……独纪录了前人的光辉业绩。这些不可磨灭的宝贵历史遗产，对于建设具有中国特色的社会主义新城乡，仍然有着积极的意义。

中华人民共和国成立以后，随着国民经济建设的发展，特别是农业经济的发展，全县城乡建设事业也逐步发展起来。十一届三中全会以后，党的工作重点开始转移到以经济建设为中心的轨道上来，全县政治、经济、社会发展进入一个新的历史时期。城乡建设也步入一个新的发展阶段。在广大城乡掀起了兴建住房的热潮。随着农民对物质文化生活要求的提高，又有力地推动乡村和小城镇建设，１９８０年后的十多年中，全县城乡建设，其规模之巨和内容之丰富都是历史上前所未有的。

八十年代城乡建设高潮首先从县城掀起，几乎同时，瓯北、桥头等建制镇紧紧追上，接着全县广大乡村全面铺开。至１９９０年，广大城乡的道路交通、桥梁码头、街道里巷、排水供水、公共建筑、私房住宅、电力通讯、环境保护、环境卫生、环境绿化都发生翻天覆地的变化。

道路交通是城乡建设的先行官，至1990年全县通车里程达644．574公里，58个乡镇，533个村庄全部通了汽车，并开通了永嘉至仙居，永嘉至缙云，永嘉至乐清，永嘉至青田等地的公共汽车。加上密如蛛网的机耕路，构成四通八达的道路交通网，尤其是瓯江大桥、楠溪江大桥、埭湾大桥、霞头大桥、珍溪大桥，沿水埠码头的建成，昔日阻碍交通的天堑变通途。全县机动车辆从1980年的43辆，增加到1990年的2940辆；船只从1980年的11艘，增加到1990年的582艘；水陆营运线路也从1980年的36条，扩大到1990年的75条。水陆交通的畅通为城乡建设铺平了宽广的大道。

随着城乡建设的日新月异，各乡镇普遍拓宽了旧巷，建造了新街，先后建成永建路、县前路、环城西路、罗浮街、振兴路、桥东街等规模不等的街巷404条，总长314.41公里，组成乡镇的基本骨架。

长期困扰人民生活的供水问题开始找到解决门径。1974年12月全县首家水厂——永嘉水厂开始兴建，1976年10月建成投产，至1990年全县共建大小水厂222座，日供水18029.5吨。尤其是楠溪江引水工程的兴建，为结束永嘉人民长期苦饮雨水、山水、溪水、塘水的历史奠定了基础。

房屋建设历来是人民关注的棘手问题，十一届三中全会后由于采取国家投资，集资联建，公建私助，私建公助，建造商品房出售，鼓励私人建房等多层次、多渠道的建房方针，发挥国家、集体、个人三方面积极性，终于走出一条适合永嘉县情的房建道路，至1990年，全县有房屋1924．39万平方米，其中八十年代新建房屋577.21万平方米，占解放后建造房屋总数的1.38倍。特别是11个建制镇，八十年代新建房屋168.77万平方米，

相当解放前集镇房屋总数的２．８８倍。

为了本世纪末实现建设部提出的小康住宅新要求，九十年代以来，不少房主以国际常用的文明住宅十标准进行住房设计建造：

（１）套型面积稍大，配置合理，有较大的起居、炊事、卫生和贮藏空间；

（２）平面布局合理，体现公私分离、食寝分离、居寝分离的原则，并为住户留有装修改造余地；

（３）根据炊事行为合理配置成套厨房设备，改善通风效果，冰箱入厨；

（４）合理分隔卫生空间、减少便溺、洗浴、洗衣和化妆洗面的相互干扰；

（５）管道集中隐蔽，水、电、煤三表出户，增加电器插座，扩大电表容量；增设保安措施，配置电话、空调、电视专用线路；

（６）设置门窗，方便更衣换鞋；展宽阳台，提供室外休憩场所；合理设置室内外过渡空间；

（７）房间采光充足，通风良好，具有优质的室内声、光、热和空气环境，隔声效果和照度水平等在现有国家标准基础上提高１至２个等级；

（８）住宅环境舒适，便于治安防范和噪声综合治理。道路交通组织合理，社区服务设施配套，达到文明标准的文化、物质生活条件；

（９）有宜人的绿化和景观。保留地方特色，体现节能节地保护生态的原则；

（１０）垃圾处理袋装化，自行车就近入库，预留汽车停车位置。

建国后，邮电电力事业迅速发展，从１９５４年渠口自办第一个邮电营业所、１９６８年实现乡乡通电话、至１９９０年共建长途电话电路６４条，电报电路１４路，邮路２９１２公里，形成以县局为中心，外达世界五大洲，内联区、乡、村的电话通讯网络。被为光明象征与动力源泉的电力，也从五十年

代的四座小水电发展到1990年的年供电8669.96万千瓦时。

由于人民生活的不断提高，全县的环境保护、环境卫生、环境绿化逐渐提到议事日程，环境保护做为基本国策逐日深入人心。经过40多年努力，整个永嘉已成浓荫覆盖、空气清新、环境优美的绿色世界。至1990年全县共有绿地达194072.99公顷，其中山林绿地175070.72公顷，园地绿地3876.06公顷，草地绿地12877.14公顷，城乡街道、滩林等绿地2249.08公顷，绿化覆盖率为71.51%，人均绿地2366.74平方米。加上48766.17公顷耕地绿浪，11267.94公顷水域青波，形成以楠溪江清澈碧水为中心的溪流、滩林、草地、远山、蓝天、白云等层次丰富清静优美的自然环境。

为了很好进行城镇和乡村建设，首先需要进行城乡规划和各类建筑设计，并且通过施工来加以实现。

永嘉县城乡规划工作可以追溯到宋元明清时代。南宋孝宗淳熙戊戌（1178年）苍坡村九世祖激国师李时日按五行文房四宝进行村庄规划；北宋天禧年间被元兵所毁的芙蓉村，明末清初复建时均按"七星八斗"布局建造村寨……而真正全面按规划建设城乡则在改革开放以后。1984年7月，全县第一个规划工作班子成立，至1985年，全县58个乡镇普遍绘制了现状图和规划图，编制了总体规划和说明书，各项建设开始纳入规划建设的轨道。

随之，建筑业得到空前发展，初步形成勘察设计、土建施工、水电卫暖和各类设备安装、制品生产、装饰维修等专业队伍，还成立了为城乡建设保驾护航的监察大队，在城乡建设中发挥主力军作用。

纵观建设历史，永嘉的城乡建设工作是包括道路、街巷、桥梁、房屋、排水、供水、供气、电力、通讯等基础设施建设和学校、文化馆、图书馆、影剧

院、卫生院、幼儿园、供销社、信用社、商店等文教卫生和商业服务设施建设，以及对上述建设进行规划、设计、施工、管理等各项工作的总称。

横看建设历史，永嘉城乡建设工作又可分城镇建设、集镇建设、村庄建设三个断面。

城镇建设　民国时期，永嘉县曾有过枫林、岩头、碧莲三个集镇。中华人民共和国建立初期沿用旧称置镇，人民公社化后改为管理区、人民公社。由于实行禁闭集贸市场、取缔工商户、下放城镇人口等许多政策，限制了小城镇的发展，有些小城镇甚至萎缩衰落了。党的十一届三中全会之后，广大乡村实行了家庭联产承包责任制、发展多种经营、开放集市贸易，搞活市场经济，允许农民进人城镇务工经商，从而使小城镇的建设进入迅速发展的新时期。１９８０年后，先后建成上塘、清水埠、桥头三个建制镇，１９８５年后又将碧莲、枫林、岩头、岩坦、桥下、㬇宅、乌牛、沙头、江北（江北乡与清水埠镇合并改称瓯北镇）九乡改为建制镇。１９９０年底全县１１个镇，共土地面积３８０.６５平方公里，占全县土地总面积的１４.１%，人口２３４２８５人（包括离乡不离土的进城人口），占全县总人口的２８.９５%，其中非农业人口４１９４６人，占全县非农业人口的８３.７%，工业总产值４.５亿元，占全县工业总产值的６１.６%。

１９８０年开始，全县１１个建制镇先后进行总体规划，各城镇的基础设施建设加快了步伐，至１９９０年，城镇建设投资７１５０５万元，其中群众集资４３８０４万元，占总投资的６１.３%，建成房屋１５８.７７万平方米，其中公共建筑４９.６５万平方米，住宅２０８.４２万平方米，新建和修建主要街道２７条，长２１７００米，桥梁９４座，长１４１０米；新建和扩建自来水厂９座，日供水能力１２０００吨，三个县直属镇的供水、排水、道路、

桥梁、路灯、电力、电讯、文化、教育、卫生、环境绿化、环境保护等公共服务设施建设日趋配套完善；岩头、桥下等其他区属建制镇的公共建筑、文化、教育、卫生、供水、供电、交通条件也有较大改善……这些布局合理，规模适宜的小城镇，在广阔的乡村中形成众多的经济、文化、科技、服务中心，密切了城乡之间的关系，促进了乡村建设的进一步发展。

集镇建设 明清时期，现永嘉县境就有大小集镇３０多个，这些集镇在长期的小农经济中自发形成。境内有楠溪、西溪、菇溪、乌牛溪四大水系，全县主要集镇几乎全数分布在河流两侧，楠溪江曾是永嘉水上的运输动脉，解放后永仙公路、永缙公路又沿河而筑，成为永嘉集镇发展的主轴线。全县人口规模最大的３个主要城镇上塘、瓯北和岩头均分布在主轴线上，枫林、岩坦、巽宅、碧莲、沙头、渠口、鲤溪、张溪、岭头、鹤盛等４２个乡村集镇宛如长藤结瓜，沿溪流发展。南部沿江平源是近期城乡建设发展势头最猛的地方，原有集镇沿西溪、菇溪、乌牛溪分布，现向１０４、３０３国道线集聚，向瓯江沿岸发展，形成国道沿线发展轴。这些集镇经过几十年的建设，有１１个集镇升格为建制镇，另有２８个乡政府驻地半数的聚落拥有小城镇的人口规模，其经济性状出现某些不同于农村聚落的特点，处于城镇化发展的初级阶段， 尚有１２个乡政府驻地人口规模较小，农村聚落的特征较为明显，处于城镇发展的萌芽阶段。

１９８０年后，由于乡镇企业，特别是市场经济的发展，古镇青竹吐举，经济日益繁荣，如张溪、鲤溪、岭头、下嵊、大畲、黄田、七都、大若岩、鹤盛、花坦、罗溪等乡政府驻地都已形成区域性的集镇，这些集镇都设有供销社、粮管所、卫生院、信用社、邮电所、中小学、大会堂、影剧院、农贸市场和商店，农民住宅亦向高层化、高质量方向发展。白云乡驻地梨村，共４００户人

家，1960年新开洋水库洪水冲走全村，仅剩一棵银杏树，如今在废墟上重建新村，村民陈珍标花钱60万元建造四间楼房，铝合金全玻门，花岗岩门面，总面积768平方米；村民陈圣昆花钱100万元在永福桥边造了四间五层楼，铝合金全玻门，花岗岩墙面，全部装上防盗窗。据统计，集镇新建住房占房屋总数的38%，60%的村民住进了新住房。

在住宅建筑，公共服务设施发展的同时，基础设施逐步配套完善，至1990年，全县47个乡驻地集镇已全部用电灯照明，还有简易的自来水厂，各集镇都建有100米至300米长，4－5米宽的混凝土街道。

根据地区差异，全县47个集镇大致可分为三个不同地域：

一、北部山区。主指四川、岩坦两区，包括张溪、黄南、下嵊、大畲等13个乡政府驻地人口平均规模在2000人以下，为县内城镇化水平较低的地区；

二、中部丘陵河谷平原区。主指碧莲、岩头、沙头三区，包括渠口、花坦、岭头、鹤盛、白泉等19个乡政府驻地。该区历史上曾是县内耕读社会的发祥地，后来由于政治中心南移，南部交通条件的改善和市场经济的发展，本区地位降低，集镇人口规模在3000人以上，城镇化水平一般；

三、南部平原河网地区。主指罗浮、永临两区，包括罗溪、黄田、六龙、中塘、路口、七都等15个乡驻地，为县内城镇化水平最高和发展势头最猛的地区，人口规模一般在6000人以上。

这些布局合理，规模适中的集镇已成为农村繁荣集市和城乡商品交流纽带，并有服务一定区域的水电、农贸、邮政、交通、卫生、体育、教育、文化、广播、图书、电影、旅游等设施。

村庄建设　本县农村地处浙南山区，村落布局多依山傍水。村庄多石

坊、路亭、小桥、村中一般有石板路干道，卵石路小巷，干道与小巷纵横交错。溪水大多沿村或穿村而过。如甑渠村、溪水穿村而过、两岸为民宅、道路，多座石桥连接东西两岸，如东皋、蓬溪、田洋村溪流绕村而过，房屋依山傍水而建；如岩头村，引溪水入村，泉水经明渠流经千家万户；如芙蓉村，引山泉入村后，沿家挨户汇入村中河塘，形成"七星八斗"的村寨布局。

解放前，村庄住房不但数量少，而且质量差，多数为木结构的旧平房，还有不少茅草房。当时上好的房屋为三开间一、二进或五开间、七开间一、二进，中设天井采光、通风，天井左右配置厢房或回廊。

解放后，随着生产的发展，农村陆续新建和改建住房，八十年代农村出现建房热，钢筋混凝土结构的高楼大厦拔地而起，大理石门面，铝合金全玻门，组合厨房，卫生间，抽水桶进入村庄千家万户。鹤盛村谢秀利花了9万元钱在鹤盛大桥边造了4间3层楼，前阳台，后阳台，卫生间，白瓷砖一应俱全。大龙乡上吴潘宅村潘小钱，1981年建了二间新洋房，尚未装修，就拆倒重建，化了20万元钱建造。随着住宅质量的提高。村庄的公共建筑也随处可见，据抽样调查和实地丈量全县农村共有各类房屋1630.67万平方米，其中全民单位公共建筑41.66万平方米，集体单位公共建筑17.42万平方米，农民私房1570.02万平方米。总房屋中属钢混结构137.05万平方米，混合结构359.41万平方米，砖木结构1032.78万平方米，其他结构101.43万平方米；平房92.92万平方米。2－3层1467.43万平方米，4－6层7032万平方米；1949年前873.46万平方米，五十年代96.87万平方米，六十年代69.45万平方米，七十年代172.45万平方米，八十年代418.44万平方米；住宅1572.36万平方米，工交用房4.68万平方米，商业服务用房7.37万平方米，教科卫用房33.32

万平方米，文体娱用房1．02万平方米，办公用房2．02万平方米。

在改善用房的同时，各村还建造了学校、道路、桥梁、商业服务设施，不少村庄修建了街面，旧有木桥，多数正改建成石拱桥和钢筋混凝土结构的平桥和双曲拱桥，50%的村庄，利用天然水源，装置简易自来水，供水普及率达50%，电网遍及全县乡村，95%以上的村民已用电灯照明和电机加工粮食和饲料，少数富裕村庄还购置汽车，开始奔小康。

到本世纪末，永嘉人民的生活方式将发生一系列变化，这将促使永嘉城乡建设的更大发展。城乡建设不仅关系到全体人民生产、生活条件的改善，而且关系到整个国民经济和社会的发展，关系到乡村城市化的进程．搞好城乡建设，对于人民安居乐业，国家繁荣富强，四个现代化的实现，以至城乡差别的逐步消融，建成有中国特色的社会主义新城乡都具极其重要的意义．

回顾历史、总结经验、宏扬成绩、克服缺点，为明天的城乡建设提供有益借鉴，以期所有关心、支持和致力于永嘉城乡建设的人们作出创造性的贡献，永嘉县城乡建设局李庆仁局长、陈林海局长和赵典聪副局长等组织班子，特邀主编，历时五个冬春，终于将反映永嘉城乡建设全貌的《永嘉县城乡建设志》初稿奉献于广大人民面前。

《永嘉县城乡建设志》编委会

一九九六年十月

凡　例

一、本志先分乡镇综述城乡各项建设，后按门类记述城乡建设有关专业，全书从总到分，从分到总，分设城镇建设、乡村建设、城乡规划、基础设施、供水供气、房地产、建筑业、环境保护、机构设置、大事记等１０编，编下设章、节、目、附索引，环境监测、环境卫生、环境保护、园林名胜合成环境保护编。暂分上、下册装订，１－２编为上册，３－１０编为下册。

二、本志记述年代，上溯事物发端，下迄１９９０年年底，大事记、机构设置和特殊事物延至１９９６年１０月，详今略古，重点记述建国后，特别是十一届三中全会以来永嘉城乡建设的历史和现状。

三、本志以记述为主，辅以图、表和照片，采用语体文。书中字体，除必要时用繁体字外，一律用１９５６年国务院公布的《汉字简化方案》中的简化字。

四、历史称号沿用通称，历史纪年加注公元，２０世纪五十年代……省去“２０世纪”。历史地名、机构、职官按当时地名称，古地名下加注今地名。

五、志中所用数字，除习惯用汉字表示者外，一律用阿拉伯数字。历史上计量单位从惯例书写，建国后一律采用国务院１９８４年3月4日发布的《中华人民共和国法定计量单位》中的有关规定。

六、本志所用数据，均以县统位计局１９９０年统位计资料为准，如无统计资料，则采用专业部门提供的或实地调查（测量）的数字。

七、书中的科学技术术语、名词、名称以有关方面审定的为准；未经审定和统一的，从习惯。

八、建国后的组织机构、会议名称一般使用简称，如：中国共产党第十一届中央委员会第三次全体会议，简称“党的十一届三中全会”；中华人民共和

国建立后，简称"建国后"。

九、本志所附地图，根据中国人民解放军总参谋部测绘局１９７１年版图式编绘。乡（镇）政府驻地到县城距离，均指直线距离。

十、本志收录史料，均经严格考证，除引用原文者外，一般不再注明出处。

十一、初稿因印刷条件限制，图、照、表暂略。

《永嘉县城乡建设志》编纂委员会

主　　任	李庆仁	陈林海
副主任	周友德	任宏灿
	夏宝煜	赵典聪
	潘统英	
委　　员	吴孙仲	周伟斌
	叶新杰	汪贤听
	王立谦	廖大丰
	陈千银	吴时松
特邀主编	潘统英	
主　　编	赵典聪	
编　　委	谢崇福	朱国庆
	周松竹	潘春燕

目　录

第一编　城镇建设

综　述　民国时期，永嘉县曾有过枫林、岩头、碧莲三个集镇。中华人民共和国建立初期沿用旧称置镇，人民公社化后改为管理区、人民公社。由于实行禁闭集贸市场、取缔工商户、下放城镇人口等许多政策，限制了小城镇的发展，有些小城镇甚至萎缩衰落了。党的十一届三中全会之后、广大乡村实行了家庭联产承包责任制、发展多种经营、开放集市贸易，搞活市场经济，允许农民进入城镇务工经商，从而使小城镇的建设进入迅速发展的新时期。1980年后，先后建成上塘、清水埠、桥头三个建制镇，1985年后又将碧莲、枫林、岩头、岩坦、桥下、巽宅、乌牛、沙头、江北（江北乡与清水镇合并改称瓯北镇）九乡改为建制镇。全县11个镇，共土地面积380.65平方公里，占全县土地总面积的14.1%，人口234285人（包括离乡不离土的进城人口），占全县总人口的28.95%，其中非农业人口41946人，占全县非农业人口的93.7%，工业总产值4.5亿元，占全县工业总产值的61.6%。

1980年开始，全县11个建制镇先后进行总体规划，各城镇的基础设施建设加快了步伐，至1990年，城镇建设投资71505万元，其中群众集资43804万元，占总投资的61.3%，建成房屋158.77万平方米，其中公共建设49.65万平方米，住宅208.42万平方米；新建和修建主要街道27条，长21700米，桥梁94座，长1410米；新建和扩建自来水厂9座，日供水能力12000吨。上塘、瓯北、桥头三个县直属镇的供水、排水、道路、桥梁、路灯、电力、电讯、文化、教育、卫生、环境绿化、环境保护等公共服务设施建设日趋配套完善；岩头、桥下等其他区属建制镇的

公共建筑、文化、教育、卫生、供水、供电、交通条件也有较大改善……这些布局合理，规模适宜的小城镇，在广阔的乡村中形成众多经济、文化、科技、服务中心，密切了城乡之间的关系，促进了乡村建设的进一步发展。

第一章　县城建设

原永嘉县城温州，又名白鹿城，公元674年建城。历1284年建设，县城建设初具规模，1949年5月，析县城置温州，县城仍驻温州。1958年8月23日，县政府从温州九山迁至瓯北上塘，从此，上塘镇成为永嘉新建县城。

县城概貌　县城上塘镇位于永嘉县南部，楠溪江下游。清时属永宁乡三十九都，民国时称沙头区水碓湾乡，后改上塘乡。1949年解放，在现镇范围内建立上塘、下塘、湄石、绿嶂4个乡，1958年8月县人民政府迁驻上塘镇。城镇建设开始迈步。几经分合易名，于1964年经省人民政府批准建立上塘建制镇，1980年正式成立上塘镇人民政府，辖23个行政村，31个自然村，209个村民小组，6个居委会，共10195户，42153人，其中非农业人口22554人。镇政府驻上塘镇建镇巷1号，距温州市14公里。

全镇总面积32.9平方公里，建成区面积2.95平方公里。镇区四面环山，中间平坦，溪水环流而过，素有："山环若城，水流如带"之美称。1990年工农业总产值2311万元，其中工业总产值1676万元，农业总产值635万元（均不包括县办工业）。农业主种水稻、小麦，工业有生化酿造、印刷、机械、工艺、电器等品种，鞋帽、服装远销国内外。以房屋、道路建设为中心的城镇建设，1958年后开始上路，改革开放后出现突飞猛进

的势头。经过32年的开发建设，已逐步建设成为一座规划较为合理，基础设施基本配套，自然环境优美的新型城镇。成为全县政治、经济、文化和交通的中心。

道路交通　　道路　　镇通毗邻乡镇主要民间道路共4条，一条自上塘浦口渡江经李浦，炉湾通东岸乡；一条自上塘浦东渡江经浦石、下嶂岙、中嶂岙、上嶂岙通峙口乡山仓；一条自上塘镇后村经三元堂、水碓湾、横溪接路口乡十二盘通楠溪大源、小源二港，为古永仙、永缙干道的重要路段；一条自上塘后村经下堡村通中塘乡。

公路　　境内主要公路4条，组成四通八达的交通网。

上塘至清水埠公路　　原称罗（浮）上（塘）公路。起于清水埠，向北延伸，到上塘镇止，全长14公里，路基宽10－20米，油渣路面宽7米，桥梁3座，计长83.3延米，荷载汽一20，属三级公路。

该路原按简易公路标准修建，民办公助，国家投资9.5万元，1957年动工，1958年8月竣工通车，总投资20万元，1980年全线拓宽至10米，1985年改铺油渣路面，近上塘段的1.6公里铺筑水泥路面，桥梁改为永久性双轨道。

上塘至沙头公路　　原称沙上公路，自上塘沿楠溪江北上，至沙头和沙岩段接线，全长13公里，1958年3月动工，1958年12月竣工通车，路基宽4.5－6.5米，泥结碎石路面，宽3.5米，有桥梁5座，计73.2延米，荷载汽－10，国家投资13万元，总投资17万元，几经修建，1990年全线改为油渣路面，属三级公路。

上塘至中塘公路　　起于上塘镇县前路，终于中塘乡，长3.42公里，路基宽6.5米，泥结碎石路面，宽3.5米，有桥梁1座，长32.4延米，荷

载汽－10，履－50，属四级公路。1977年10月动工，1979年12月竣工通车。1990年改成水泥路面。

上塘至路口公路　起于上塘镇百货公司前，沿路口溪向北延伸，到路口乡驻地朱岙村止，长4.8公里，路基宽6.5米，泥结碎石路面，宽3.5米，有桥梁1座，长35.7延米，荷载汽－10，履－50，最小平曲线半经20米，最大纵坡4%，属四级公路。1979年12月动工，1985年1月竣工通车，总投资10万元。

交通　县城交通四通八达，每日有直达上海、杭州、宁波、仙居、温州、乐清等地的班车，其中直达省城杭州的班车多时一天10多个班次。县城至全县58个乡镇、533个村庄皆通汽车。全镇拥有各类汽车2477辆（货车1294辆、客车1183辆），拖拉机850台。年客运量607万人次，货运量56.6万吨，货运周转量8635万吨/公里。改革开放以来，个体联运异军突起，至1990年，有个体联运289户，拥有车辆2289辆（货车1173辆，客车1116辆）总运力达到5260吨位，17218客位。水上交通更为便利，船只可通全国各地，共有客运轮船27艘，货运轮船607艘，其中属交通部门114艘，占18.7%，属个体联户493艘，占81.22%年客运量70万人次，货运量104.3万吨，货运周转量为2530万吨/公里。

桥梁码头　**桥梁**　全镇有大小桥梁10座，总长242.6米。

横溪石板桥　座落横溪村，13孔，跨径3.4米，长45米，宽2米，石板桥，筑于1978年9月；

永宁桥　座落下塘村，4孔，跨径5米，长20米，宽1.5米，石板桥，筑于清光绪年间；

红卫桥　座落上山头村，7孔，跨径3米，长21米，宽1.5米，石板桥，筑于1992年；

陡门桥　座落建成区陡门头永仙公路158公里+613米处，5孔，跨径4.65米，长25米，宽6米，石墩铃板梁桥，下建水闸，是永仙公路必经之道，建于1957年，1971年6月改建；

上塘桥　连接上塘街和桥汇路主要桥梁，横跨鹅浦，2孔，跨径11米，长22米，宽7米，高6米，修于1990年；

中塘桥　座落永仙公路159公里+110米，3孔，跨径6.9米，桥长25米，桥宽12米，石墩铃板梁结构，建于1971年6月，1985年11月改建；

下塘桥　座落永仙公路161公里+680米，3孔，跨径10.6米，桥长42.1米，桥宽10.8米，石墩铃板梁结构，建于1981年5月；

敬仁桥　座落永仙公路153公里+59米，1孔，跨径5.7米，桥长8米，桥宽4.5米，石墩铃板梁结构，1970年改建；

永建桥　连接永建路和菜市场的主要桥梁，横跨鹅浦，2孔，跨径5米，长30米，宽6米，高6米，筑于1990年；

浦口桥　连接浦口和菜市场，1孔，跨径36米，长36米，宽6米，筑于1990年。

码头　解放前夕，上塘镇建有大小码头10多处，鹅浦内就建有客货码头数处，温州至沙头的轮船经陡门头在上塘桥边停靠，然后绕鹅浦一圈出港。解放后，鹅浦一边出口堵死，一边入口建陡门闸控制水位，轮船再无进出。并在楠溪港建立两个码头。

浦口码头　位于上塘镇浦口村东，建于1959年12月，国家投资3

万元，用块石浆砌，长４５米，宽２１米，锯齿形。系县城客货运码头，供上塘至温州客班轮船停靠、货驳船装卸之用，归县运输公司上塘搬运站管理。上塘至李浦的渡船也停靠于此。

下塘码头　位于县城下塘村东，建于１９３４年，块石结构，长20米呈斜形。码头前沿水深4－5米，靠船能力１００吨级。１９５９年码头拓宽至4米，用块石垒砌，水泥铺面，年客流量１５００人。

街道巷弄　县城解放前仅有一条2米宽的小街道一上塘街，解放后扩建和新建南北向新街9条，东西向横街３９条，总计街巷４８条，全长１２４.８２公里，以永建路，县前路，环城西路为主街。

上塘街　上塘镇最早建成的街道，以村名命名，起于永建路上塘供销社，向东至理发店转北直至光荣院止，长1.２８公里。１９５８年前，是一条2米的小街道。１９５８年县治搬迁上塘后，加以扩建，宽6米。上塘供销社至县工艺美术实验厂一段铺水泥砖，其余为卵石路面。１９８３年再次扩建，从供销社至新华街，铺水泥路面，宽7米。

永建路　上塘镇主要街道，建于１９５８年，始于中塘桥，向北至广播站止，长2.４８公里。第一段，从中塘桥至镇供销社，长1公里，原系公路，宽6.5米，碎石路面；１９７７年加宽至１2米，１９８５的改造为水泥路面，有下水道。第二段，自镇供销社至县人民医院，长1.２８公里。镇供销社至商业大楼段长0.６８公里，１９５８年建成6.5米的泥结碎石路面；商业大楼至县人民医院段长0.6公里，为宽4米的水泥路面，１９７３年加宽为２４米，其中路两边各有人行道宽1.5米，１９８６年全部铺作水泥路面；第三段，县人民医院至县广播站，长0.2公里，宽8米，１９７４年改为水泥路面。

县前路　位于县政府前，东西向。1985年建成宽为6.5米的单行道，1983年，增加一条道路，为双行道，铺筑水泥路面，中间设街心花坛3个，街道总宽21米，长1.72公里。县消防队营房至下堡，称县前西路，长1.18公里，建路前为宽2米的民间小道，1977年加宽为6.5米，石块铺底，泥结碎石路面。1990年改铺水泥路面。

沿江路　起于永建路浦口三叉路口，沿楠溪江上行至上塘殿，长1.1公里。1958年建成，宽7米，泥结碎石路面，1985年加宽为16米，并浇铺沥青路面。仙清公路经过此路。

永中路　县人武部至永嘉中学东边，与上塘街交汇，长0.81公里。1959年建成泥石路，1965年后，路两侧建房，街路增至6米宽，1983年铺作水泥路面。

码道街　永建路浦口三叉路口至浦口码道，长0.35公里，宽6米，建于1959年，1983年铺作水泥路面，计划延至环城西路。

新华街　起于永建路新华书店，止于上塘街，长0.22公里，宽6米，建于1973年，1982年铺作水泥路面。

嘉宁街　永建路供电局向西止环城西路，长0.27公里。1962年建成宽2米的土路，1982年加宽至10米，1983年改水泥路。原名后洋巷。

环城西路　南起中塘桥，北至县人武部，长1.46公里，宽28米。1985年初，上塘镇政府计划集资环城西路，进城经商办企业的群众踊跃筹资，同年夏动工。先挖下水道，后铺泥结路，街两侧由集资群众建店房。1986年底，沿街房屋建筑基本完工，10间一幢，4－6层的楼房鳞次栉比，街道开始浇筑水泥路，翌年夏竣工。行车道宽14米，两侧人行道各宽7米。

附：县城上塘镇街区图（略）

上塘镇街巷一览表

上塘镇街巷一览表

1990年

名称	起止地点	长度	宽度	走向	路面	用途	建造时间	备注
上塘街	上塘供销社-听水亭	1500	7	南北	水泥路	生活用路	解放前	1982年命
新华街	上塘街-永建路	220	6	东西	水泥路	生活用路	1973	1982年命
镇前街	上塘街-永建路	220	6	东西	水泥路	生活用路	1964	1982年命
码道街	浦口码道-沿江路	350	6	南北	水泥路	生活用路	1959	1982年命
嘉宁街	上塘街-戈田口	1044	8	东西	水泥路	生活用路	1962	1990年命
站前街	永建路-浦口路	165	7	东西	水泥路	生活用路		1982年命
龙翔街	桥翔路-变电所	150	4	东西	水泥路	生活用路		1990年命
城北街	上塘街-永建路	100	10	东西	水泥路	生活用路		1990年命
嘉安街	环城西路-西伸	100	10	东西	水泥路	生活用路		1990年命
嘉泰街	环城西路-西伸	100	10	东西	水泥路	生活用路	1988	1990年命
嘉康街	环城西路-西伸	100	10	东西	水泥路	生活用路	1988	1990年命
嘉盛街	环城西路-西伸	100	10	东西	水泥路	生活用路	1988	1990年命
嘉兴街	永建路-环城西路	200	10	东西	水泥路	生活用路	1988	1990年命
县前路	上塘街-下堡	1720	21	东西	水泥路	生活用路	1958	1982年命
永建路	中塘桥-广播站	2480	8-21	南北	水泥路	生活用路	1958	1982年命
环城西路	中塘桥-人武部	1480	28	南北	水泥路	生活交通	1985	1985年命
永中路	永嘉中学-人武部	810	4.5	东西	水泥路	生活交通	1959	1982年命
浦东路	沿江路-浦东路	360	4	南北	水泥路	生活用路	1958	1982年命
环山路	嘉兴街－人民大会堂	360	5	南北	水泥路	生活用路	1958	1982年命
桥汇路	沿江路-菜场	310	7	东西	水泥路	生活用路	1958	1982年命
沿江路	上塘水文站－永建路	1100	16	东西	水泥路	生活用路	1958	1982年命
环城北路	环城东路-西路	280	28	东西	水泥路	生活用路	1988	1990年命
广场路	大会堂－环城西路	100	10	东西	水泥路	生活用路	1988	1990年命

名 称	起止地点	长度	宽度	走向	路 面	用 途	建造时间	备 注
桥翔路	下塘桥-中塘桥			南北	水泥路	生活用路	1988	1990年命名
后横巷	永建路-上塘街	390	10	西东	水泥路	生活用路	1958	1982年命名
文娱巷	电影院门口-上塘街	252	3.5	西东	水泥路	生活用路	1988	1982年命名
路东巷	建镇巷-实验小学	170	3	西东	水泥路	生活用路		1982年命名
陡门巷	沿江路-浦东路	420	4	南北	水泥路	生活用路		1982年命名
新宅巷	永建路-县前路	185	4	东西	水泥路	生活用路		1982年命名
建镇宅	永建路-上塘街	260	4.5	西东	水泥路	生活用路		1982年命名
屿后巷	县前路-农业局	313	4	北南	水泥路	生活用路		1982年命名
印刷巷	印刷厂-屿山	100	3	东西	水泥路	生活用路		1982年命名
塘边巷	镇前街-建镇巷	80	3	南北	水泥路	生活用路		1982年命名
育婴巷	上塘街-鹅浦	152	22	东西	水泥路	生活用路		1982年命名
寮前巷	上塘街-永建路	185	3	南西	水泥路	生活用路	解放前	1982年命名
登屿巷	永建路-屿山	50	3	东西	水泥路	生活用路		1982年命名
沿河巷	上塘街-鹅浦	150	4	南西	水泥路	生活用路		1982年命名
屿山巷	牛奶站-屿山	92	2	东西	水泥路	生活用路		1982年命名
方宵巷	永建路-屿山	265	5.5	东西	水泥路	生活用路		1982年命名
方前巷	永建路-气象站	140	3	东西	水泥路	生活用路		1982年命名
兴学巷	永建路-经营站	140	3	东西	水泥路	生活用路		1982年命名
浦口巷	码道街-十字巷	215	5	南北	水泥路	生活用路		1982年命名
摊儿巷	永建路-浦口巷	90	3	西东	水泥路	生活用路		1982年命名
供水巷	永建路-浦口巷	125	3	西东	水泥路	生活用路		1982年命名
十字巷	永建路-浦口	265	5	西东	水泥路	生活用路		1982年命名
新村巷	永建路-浦口	155	4	西东	水泥路	生活用路		1982年命名
浦南巷	永建路-浦口	150	5	西东	水泥路	生活用路		1982年命名
苍龙巷	永建路－浦口	215	5	西东	水泥路	生活用路		1982年命名

排水　给水　防洪

排水　县城街道历来靠砖砌的小明沟或暗沟排水，一遇洪雨，便浸溢成灾。从１９５８年起陆续修成永建路、县前路、沿江路、环城西路等下水道。至１９９０年已建成下水道４８条，总长６５００米，直通鹅浦和中塘浦。下水道由浆砌块石拱形暗沟与部份砼压力管暗沟组成，均系雨污合流制。排水沟横断面为１×０.８米～１×１.２米矩形断面。街道受污威胁全部解除。

防洪　楠溪江在镇东绕成大曲，路口溪在镇中形成５个小湾，谷称鹅浦。楠溪江与路口溪在镇内鹅浦相交，楠溪江为感潮河段，受潮水涨落影响；鹅浦为淡水河段，亦受潮水涨落影响，日常平均水位５米，警戒水位６米，历史最高洪水位９.９３米（１８９２年），有记录最高洪水位８.６３米（１９６２年），每逢台风季节，洪水与大潮顶托便出现淹没，１９６２年没大水时街上开轮船，人民医院门口淹死人，为了防洪，１９５５年起在楠溪江中上游进行以蓄水为中心的植树、修水库建设，１９５７年在鹅浦出口处建造闸门一座，将两河之水隔开，桥下设５孔陡门闸，电动启闭，控制水位，提高抗洪能力，经过多方努力，至１９９０年县城上塘镇连续十年未没过大水。

供水　全镇共有水井１８３个，其中插管井２７个，居民历来饮用山水、河水和井水，１９７４年１２月动工兴建永嘉自来水厂，１９７６年１０月建成投产。日制水１２００吨。１９８７年增设３６０立方米高位水池一个，１９８８年在路口溪三元堂放水河段修筑防渗墙，同时建造戈田简易水库，日制水量增至４６００吨，基本解决居民用水。1990年，县人民政府决定并报省人民政府批准，建造楠溪江引水工程，并在戈田建造４万吨的自来水厂。

至１９９０年底，厂区占地１１４９.４平方米，建筑面积１６６９.７３平方米；拥有运行水泵４台，计７千瓦，配备９０千瓦的发电机一台。共铺设

１００毫米的管道２７.９９公里。主要分布在永建路、县前路、上塘街三条街区；１９８０年后向人武部、下堡、浦东、下塘、环城北路延伸，管道计２２.４９公里。同时安装了放空阀，阀门、消防栓。全镇约有４万居民饮用自来水，用水普及率达９５％以上，基本解决城区的生产、生活用水。

附：县城上塘镇配水管网图（略）

房屋建设　县城建成区共有各类房屋９０９０９８平方米，其中房管直管公房１７８６平方米，全民单位自管房３１００１６平方米，集体单位自管房６４６７６平方米，私房５１２６３９平方米，其它３７２７平方米。总房屋中属混合结构６７１１０８平方米，砖木结构２３６２９３平方米，其它结构１６９７平方米；平房１０６４２３平方米，２－３层４５５９１１平方米，４－６层３４６７６４平方米；解放前５３２４２平方米；五十年代３２８８１平方米，六十年代５９４４２平方米，七十年代１８７１４８平方米，八十年代５７６３８５平方米，而且全部为混合结构的３－６层楼房。此外还有建成区外的乡村私房、单位房３９４３８９.８平方米。

公共建筑　县城共有各类公共建筑３２３６４９平方米，其中工交用房１１９６０３平方米，商业服务用房７３８５５平方米，教科卫用房48384平方米，文体娱用房１７０２１平方米，办公用房６０３３４平方米，其它用房４５５２平方米。主要公共建筑有：

县委县府大院　座落县前路９４号，共建筑面积１６６９５平方米，分六进２０栋：

一进４栋：中间为人事局、民政局、旅游局、文化局办公楼、共３层８间，４层４间，计１４００平方米；东头为统计局办公楼，３层５间，５２５平方米；东二为计委、物价局办公楼，共８间３层，８４０平方米；西头１１间３

楼共1155平方米，为法院办公楼；

二进3栋：东向一栋为检察院办公楼，2层5间350平方米；西向2栋，均属行政科，其中一栋2层3间210平方米，另一栋2层4间280平方米。

三进4栋：东头为中会堂，共315平方米；会堂西为水利局、农业局办公楼，共12间3层，计1260平方米；西向为司法局、卫生局、文联、扶贫办办公楼，13间3层，共1356平方米。西头车库，1层，140平方米。

四进3栋：中为县人民政府办公楼，驻政府首长和办事机构。共13间3层，计1365平方米；东为财税局、粮食局办公楼，3层13间，1365平方米。西为公安局办公楼，3层13间，136平方米。

五进3栋，东为人大办公楼，3层9间，计940平方米，人大东是老干部局、3层4间，计420平方米；西为纪委、组织部、宣传部、妇联办公楼，16间2层，计1120平方米；

六进2栋，中为县委办公楼，驻县委书记和县委办事机构，3层15间，计1575平方米；东向档案局，3层15间，计525平方米。

全院建于五十年代，八十年代普遍进行修建加高，加建水池、凉亭和葡萄架，为现代化办公用房。金国仙县长为大院建设立下汗马功劳。

永嘉县工人文化宫　座落在永建路245号，5层8间，计1680平方米。内设游乐厅、舞厅、录像厅和各类活动室，为永嘉县工人文化活动中心。此宫建于五十年代，1989年重新扩建，增其旧制，扩其规模，为一现代化文化娱乐场所。

苍松楼　座落环山路122号，3层7间，计735平方米，内设老干部活动室、书法室、讲座室，为老干部活动中心，建于1990年；

永嘉县电影院　座落永建路278号，前退7间3楼，计735平方米，正厅10间1楼，计1050平方米，共1785平方米。

永嘉县汽车站　座落永建路25号；1959年建站时，在老浦口村搭棚作站房。1960年老浦口新建站房5间，占地2255平方米。1984年在老永楚路100号建成现车站，占地13143.9平方米，建筑面积5228平方米。内设候车厅，售票房，停车棚，加油站，还有总务、统计、调度、票证、财务、站长等办公用房。

县城上塘镇主要公共建筑一览表：

县城上塘镇主要公共建筑一览表

建筑物名称	层次	结构	建筑面积m²	建成年代	备注
人民银行	5	混合	3000	八十	
工商银行	6	混合	3581	八十	
农业银行	4	混合	1519	八十	
建设银行	2-8	混合	4400	九十	其中400m²为旧行
商业大厦	4	混合	1060	八十	
城关商场	2-4	混合	1760	六十-八十	
国营旅馆	5	混合	1378	八十	
城西农贸市场	3	混合	3862	九十	
土产公司	3	混合	2644	八十	
副食品公司	3	混合	3007	八十	
县招待所	4	混合	5208	六十	

建筑物名称	层次	结构	建筑面积m^2	建成年代	备注
永嘉宾馆	5	混合	3120	九十	
信用联社	6	混合	2217	九十	
上塘财税所	5	混合	1198	九十	
烟糖公司	3	混合	1063	八十	
粮管所	3	混合	5774	八十	
保险公司	4	混合	1021	八十	
教育大楼	6	混合	2300	九十	
县委党校	3	混合	3669	五十-八十	
永嘉中学	4	混合	11934	六十-八十	
上塘中学	4	混合	4649	八十	
县府办公楼	1-4	混合	16695	五十-八十	
邮电局办公楼	4	混合	1100	八十	
新邮电局办公楼	4	混合	2650	九十	
县联社办公楼	4	混合	988	八十	
水利局办公楼	2-3	混合	478	八十	
林业局办公楼	1-3	混合	374	六十	
计生委办公楼	4	混合	1864	八十	
城建局办公楼	4	混合	700	八十	
供电局办公楼	8	钢混	5592.31	六十-九十	新楼2411m^2
规划局办公楼	2	混合	500	九十	
水电局办公楼	4	混合	1466	九十	

建筑物名称	层次	结构	建筑面积m²	建成年代	备注
土地局办公楼	6	混合	3650	九十	
农业局办公楼	4	混合	5698	八十	
工商局办公楼	4	混合	2113	八十	
工经委	4	混合	1709	八十	
永嘉汽车站	2	混合	5228	八十	
交通局办公楼	3	混合	635	八十	
永嘉啤酒厂	4	混合	1235	八十	
房屋开发公司	5	混合	1060	九十	
交警队	3	混合	1619	二十	
公路段	4	混合	989	八十	
自来水厂	3	混合	1520	八十	
职业中学	3	混合	1516	八十	
预备役军人学校	4	混合	3400	八十	
永嘉电大	3	混合	1098	八十	
教师进修学校	3	混合	3001	七十	
实验小学	4	混合	4289	七十-八十	
幼儿园	3	混合	1950	六十-八十	
托儿所	2	混合	600	九十	
城南小学	3	混合	1738	八十	
城北小学	3	混合	852	八十	
城西小学	3	混合	2295	八十	
科技大楼	3	混合	700	七十	

建筑物名称	层次	结构	建筑面积m²	建成年代	备注
人民医院	3	混合	9768	六十-八十	
防疫站	4	混合	3890	八十	
妇幼保健所	3	混合	783	八十	
医药公司	4	混合	1400	八十	
新华大楼	5	混合	2630	六十-九十	旧楼1030m²
工人文化宫	5	混合	1680	八十	
苍松楼	3	混合	735	八十	
电影院	2	混合	3928	六十-八十	
文化馆	4	混合	1500	八十	
广播电视大楼	4	混合	2113	八十	
图书馆大楼	4	钢混	1740	九十	
党史纪念馆	2	混合	873	九十	
县剧团	3	混合	1268	六十-八十	
人武部	3	混合	7290	六十-八十	
消防队	4	混合	1064	八十	
人民大会堂	2	混合	2235	六十	
上塘镇二中	4	混合			
二建公司	4	混合	2018	八十	
水泥制品厂	1-3	混合	1366	八十	
城建公司	3	混合	1676	八十	
县建公司	3	混合	8959	六十	
县机械厂	1-3	混合	2977	八十	

建筑物名称	层次	结构	建筑面积m²	建成年代	备注
特产实验厂	1-3	混合	3537	七十	
棉织厂	1-3	混合	3839	七十	
粮油厂	1-3	混合	3976	八十	
乳品厂	1-3	混合	3909	八十	
酿造厂	1-3	混合	9748	八十	
印刷厂	1-3	混合	3168	八十	

居住用房　镇建成区共有各类住房585449平方米，人均住房11.13平方米，其中房管住房16785平方米，全民单位自管住房62891平方米，集体单位自管住房1292平方米，私人住房504481平方米。私房512693平方米中属混合结构390815平方米，砖木结构121854平方米，其他结构24平方米；平房47813平方米，2－3层283905平方米，4－6层180975平方米；1949年前45918平方米，五十年代5319平方米，六十年代14681平方米，七十年代107943平方米，八十年代338832平方米；住宅504481平方米，工交用房1295平方米，商业服务用房6917平方米；自用504501平方米，出租8192平方米。

附：县城房屋结构、层次、年份、用途一览表

上塘镇房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m^2

大类	细项＼性质＼数量	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
		909098	17986	310016	64676	512693	3727
结构	钢钢筋混凝土						
	钢筋混凝土						
	混合结构	671108	16625	228556	34548	390815	564
	砖木结构	236293	1381	80132	29783	121854	3163
	其他结构	1697		1328	345	24	
层次	平房	106423	1425	37281	16846	47813	3058
	2－3层	455911	3409	140307	27835	283905	455
	4－6层	346764	13152	132428	19995	180975	214
建成年份	1949年前	53242	223	2508	1787	45818	2806
	五十年代	32881	1118	23809	2635	5319	
	六十年代	59442		37015	7482	14681	264
	七十年代	187148	1171	56941	21093	107943	
	八十年代	576385	15474	189743	31679	338832	657
房屋用途	住宅	585449	16785	62891	1292	504481	
	工交用房	119503	1004	67810	49394	1295	
	商业服务用房	73855		56103	10835	6917	
	教、科、卫用房	48384		47146	1238		
	文、体、娱用房	17021		16215	806		
	办公用房	60334	113	59308	913		
	其它	4552	84	543	198		3727
使用	自用	858026	5698	282821	61479	504501	3727
	出租	51072	12288	27385	3197	8192	

永嘉县房屋结构、年份、层次、用途一览表

表四

名称 \ 总数 \ 分项 大项		结构				层次			建成年份					房屋用途						
		钢混结构	混合结构	砖木结构	其他结构	平房	二至三层	四至六层	1949年前	五十年代	六十年代	七十年代	八十年代	住宅	工交用房	商业服务用房	教科卫用房	文体娱用房	办公用房	其他用房
上塘镇	909,098		671108	236293	1697	106423	455911	346784	53242	33881	59442	187148	578385	585449	119503	72855	48384	17021	80234	4552
瓯北镇	517,012.21	1874.5	344617.32	169121.98	1398.41	68127.89	303251.37	145622.85	28151.15	18037.72	49088.76	112812.88	308122.82	341892.56	20272.14	37532.78	13355.9	2632.5	39238.01	1068.31
桥头镇	178,688.06		133078.67	45110.37	500.02	12490.87	122055.1	44143.05	4720.6	1931.38	4219.78	49976.29	117840.20	143820.42	5281.45	18802.83	4092.88	1250.30	4904.18	307.22
岩头镇	199,657.95		96736.75	101115.20	1806.00	20199.83	167973.65	11484.67	58015.00	10826.71	10440.47	27448.09	93395.74	150204.21	4821.00	12773.72	13280.72	1358.49	10794.84	8423.51
枫林镇	182,847.17		81977.15	120970.02		15242.82	165375.50	2138.05	100547.46	3097.84	4518.00	8252.50	65531.24	158528.06	166.68	13648.20	6055.15		2127.62	2359.77
岩坦镇	131,947.21		34508.32	97435.88		8346.03	118196.78	5404.40	55735.05	12313.32	1440.12	25133.77	37324.95	105127.68	2503.00	4348.80	7093.60	1390.00	7975.15	3505.60
巽宅镇	113,412		56547	56865		7880	89718	15834	25970	8954	21110	9812	47836	720.70	1850	13195	1743	8570	6279	3106
碧莲镇	168,037.43		61664.62	106372.81		14927.67	142060.79	11346.97	80436.80	5581.78	2725.23	13368.82	56835.00	133543.38	1241.60	7676.42	10603.52	7283.30	5586.58	1638.63
沙头镇	91,704.94		61822.24	30082.70		7568.56	72308.43	11829.95	37810.28	4145.07	4938.50	8873.24	34901.25	74360.18	2418.00	5340.15	3870.00	1433.93	3761.57	882.11
桥下镇	230,648.59		167615.26	63027.33		11820.74	170528.83	47835.02	39121.35	9537.72	13071.06	25064.76	151097.20	192590.82	3640.89	11754.77	8720.06	3140.00	10920.40	1869.65
乌牛镇	214,184		100288	113895		12312	131491	70381	73849	7289	8257	28885	84614	126858	30151	33241	6571	3435	2217	6711
镇建成区外万	383.18	100	206	0.16	87	10.08	351	32.08	185.37	9.95	2.38	5329	31.16	388	2	2	/	/	/	1.18
岭头乡	313,042	4135	19512	288395		19140	293902		185230	15712	15222	31291	65537	292433		774	13268		867	5900
西燕乡	180,325		19274	161051		10635	169515	175	87509	9098	10183	9469	64088	172160		1665	5690		820	
鹤盛乡	265,551		28163	235328		5245	260058	248	138318	26703	10066	15033	81431	247828	228	3443	12632		1372	
东皋乡	204,720	21502	1224	181928		6891	197845	194	134490	19440	583	7375	43872	194400		1504	2967		849	
表山乡	125,140.02		11478.58	113661.5		1298.2	123841.29		84768.3		35547.1	8904.86	10659.83	119814.3			2344.35	1268.3	822	
五尺乡	247,909.5	2500	24944	220485.5		28707.5	219202		122243	23810	12219	14123.5	75514	238838		585	66195		1643	444
樵头乡	278,911	13504	46104	219303		29068	247144	2701	163700	13504	330	29737	71631	270081	1500	675	5920		735	
黄山乡	212,294		63113	145257	3924	43502	166738	2054	103777	20554	11632	21531	54784	205358		525	4425	180	1506	300

永嘉县房屋结构、年份、层次、用途一览表

表四

名称 \ 分项 \ 大项 总数		结构				层次			建成年份					房屋用途						
名称	总数	钢混结构	混合结构	砖木结构	其他结构	平房	二至三层	四至六层	1949年前	五十年代	六十年代	七十年代	八十年代	住宅	工交用房	商业服务用房	教科卫用房	文体娱用房	办公用房	其他用房
溪洋乡	354,316	17123	33436	297767		32355	318536	3425	138273	34246	16068	18775	144954	342160		2349	6674	528	1645	
黄南乡	189,954	18203	164998	8753		18848	171306		91214	9913	10442	21691	56694	182038		1505	5058		1305	
张溪乡	226,229		24730	201499		11037	203219	11973	107248		23428	25828	70729	214263	280	1428	8718		1540	
潘坑乡	230990		14773	211122	11095	17735	208160	11095	113410	11868	14314	25544	72054	221907		420	13219		1344	
溪口乡	275002		31340	243662		27062	247940		110752	27366	13193	26575	97116	263860		850	8335		1989.5	157.5
鹤溪乡	323312	16574	53978	252759		36237	287075		170811	16613	1212	34231	100445	306650	270	3075	10135	1244	1788	
溪下乡	149854.54		3432.3	146422.24		2382.5	147036.44	435.6	87040.54	4828.6	10994.1	19345	27646.2	144493.6		937.84	1488	38.6	2425.5	470
界坑乡	170519	4818	1546	164355		2584	167955		96729	5246	11471.5	23807	33165.5	162603.15	120	714.45	2003.5	303.5	838	3826.4
大岙乡	164856.56		486.64	164189.92		6225	158431.56		90431.92	7114	11040	22730.64	33360	149807.56	6338	1225.2	2300	30	223.2	4729.6
西岙乡	103511.5		2019	101492.5		1313.4	102198.1		60063.5	2563.1*	7585.9	13233.7	19085.3	99878.2		105	1492.85	786.25	505.25	935.35
应坑乡	138581.5	3270	13354	121957.5		14449	124132.5		80053.1	3887	7327	19072.7	25231.7	134037.5		570	2200	20	1559	195
石染乡	139263		2478	136785		3240	136023		80225	5336	10290	18162	25250	134038		1841	1840	577	456	511
山坑乡	161885.74	688	5389.24	155808.5		2149.5	159736.24		93221	5012.5	11102	21381.84	31128.3	156780.5		468.5	3119.2	72.5	581.4	862.64
下塘乡	130836.81	910	3106	126820.81		1110	129726.81		78191.9	3807.3	9193.41	17634	24010	127965.28		273.33	1821	84	249	447
白泉乡	275.710		27355	248355		17395	257645	870	110400	15720	10800	40300	98490	268443		836	5143		1288	
茗岙乡	253.300	19500	11800	222000		500	251800	1000	198800	8700	5400	18500	25100	242820		2150	7800	330	400	
鹤川乡	246.908		12179	234729		12458	223619	11830	118981	12336	12839	28117	74652	236780		1317	4079		1132	3600
昆阳乡	384915	10000	15870	359045		5870	377993	1052	189848	19830	20650	39258	115579	376.215	786	2506	3490	818	266	184
渠口乡	425432	3856	24892	375872	20722	41443	377076	6963	186655	43378	1428	43473	150187	414435		2045	7483		1516	
花坦乡	519857.54	24981	54042	440434.54		29394.54	465482	24981	251309	24981	25286	63103.54	155188	469620	1418	805	15378.54	620	2006	

永嘉县房屋结构、年份、层次、用途一览表

表四

名称 \ 总数 \ 分项 大项	总数	结构				层次			建成年份					房屋用途						
		钢混结构	混合结构	砖木结构	其他结构	平房	二至三层	四至六层	1949年前	五十年代	六十年代	七十年代	八十年代	住宅	工交用房	商业服务用房	教科卫用房	文体娱用房	办公用房	其他用房
古庙乡	337707	16313	16482	304912		18015	303379	16313	184295	16313	16452	13630	122027	326256		819	8957		1505	170
下寮乡	149400		15151	134249		8384	133843	7173	71627	7174	7708	16366	46225	143472		608	4028		1233	
陡门乡	201444.7	938	69623.5	130883.3		60.5	201384.2		90210	10673.1	36817.5	12033.6	51710.5	198111.3		254.4	2407.6	48.3	514.3	68.4
峙口乡	233079	430	23661	208938		12126	208673	11970	90166	22541	12355	24864	83153	225414	1120	770	4445		1330	
巽宅乡	181892.2	10252	20206.2	161434		9865	171775.2	10252	74580	13641	10414.2	10078	78181	186406		756	2734.2	400	1586	
潮渠乡	234565.3		13341	221224.2		11507	211328.2	11730	113106	11311	12306.1	25085.1	72747	226212		476	5847.2		2030	
六龙乡	396077	21254	41048	333775		20343	355616	20118	152557	38139	19070	39077	147234	381392	3029	1050	7652	560	2394	
白云乡	358321.81	320	45186.5	310815.31		18118	318890.31	18313	136807.4	33894	17522	18048	150150.41	339844	890	525	10835.31	240	3487	630
徐岙乡	300067.6		17632	267779.6	14656	14961.6	269750	15356	147142.5	16817	15477	31382	91249.1	293139		588	4695.8		1645	
朱涂乡	382723.5	3120	43083	335050.5	470	20864	343670.5	18189	145513	38378	18814.5	21400	160618	364123	3305	1974	9929	200	3898.5	200
碧莲乡	307304.1		37604.1	269700		16106.5	276354.6	14843	118910	29685	15970	22016	120723.1	290856		2215	5070.1	2163		
东岸乡	355727	5678	135440.9	214610.1		49575.5	273073.5	32678	142008.4	33183	18927.2	34883	128720.4	328731	7530	1272	6348		2898	10300
黄田乡	560434.5	57550	120939.5	381945		82745.5	470687	27002	208933	53016	57380	65868	205937.5	514332	8428	2082.5	23300	289	1575	10328
仁溪乡	348869	17046	33728	298205		19653	312235	17046	138506	34061	17341	37018	124024	340514		610	5151		1935	
三江乡	187704	19365.5	46613	131725.5		21834.5	157165.5	18704	71848.8	9114.3	8304.2	24360	83070.2	178222	4740	950.5	11200		3551.5	
罗溪乡	283093	13675	29425	239993		30366	239052	13675	110570	27374	27729	30402	27002	272504		1023	6481		2975	
七都乡	313002	30159	83338	199245	30180	32537	249115	31350	121339	61406	15751	31842	112894	301596	700	567	8058		3076	
中塘乡	273133	13013	29371	230749		25671	242257	5205	119521	27558	13328	29313	82915	260269	1583	617	5523	358	3577	2186
瓯口乡	253304.1		55300	198004.1		27724.1	213633.5	11946.5	123011.4	23893	12794	24194	69411.7	2329275		472.5	9222		1956.5	27256
总计	1924.39	137.24	538.4	1146.79	101.96	121.42	1081.38	141.35	828.53	106.26	88.08	222.51	577.21	1780.78	29.38	30.87	45.23	5.61	22.53	9.23

东、西、中3段。同年改建环江中路0.6公里，投资15万元，铺水泥路面。

清花路　东起环江中路清水埠车站，西至花岙村基督教堂口，长1.4公里，清水埠车站至104国道2号桥下称清花东路，长0.4公里，宽16米，建于1981年，投资2万元，1983年铺作水泥路面，投资8万元。2号桥洞至花岙基督教堂称清花西路，长1公里，原为民间小土路，清水埠建镇后进行城建规划，于1984年拓宽筑造0.4公里，投资6万元；1986年再筑0.6公里，宽6米，铺水泥路面，投资8万元。

罗浮街　北起104国道线三角，南至瓯江，长790米，宽14米，水泥路面，建于1989年。

附表：瓯北镇街道里巷一览表

瓯北镇街巷一览表

名称	起止地点	长度	宽度	走向	路面	用途	建造时间	备注
罗浮大街	楠江西路－滨江路	700	34	南北	混凝土	生活	1988年	
罗浮横街	深河路－渠道	650	5	东西	混凝土	生活	1988年命名	
西岸路	楠江西路－罗浮横街	250	5.5	南北	混凝土	生活	1988年命名	
双塔大街	楪江南路－江侨路	1880	28	东西	混凝土	生活	1988年命名	
洋儿路	罗浦南－原江北乡	430	5	东西	混凝土	生活	解放前建	1988年命
楠江东路	楠溪江大桥－车站	1200	18	东西	混凝土	生活兼交通	解放前建	1988年命
楠江中路	清水埠车站－罗浮大街	1400	18	东西	混凝土	生活兼交通	解放前建	1988年命
楠江西路	罗浮大街－龙桥	1000	18	东西	混凝土	生活兼交通	解放前建	1988年命

永嘉县全民单位房屋结构、年份、层次、用途一览表

表五

名称＼总数＼分项＼大项		结构				层次			建成年份					房屋用途						
名称	总数	钢混结构	混合结构	砖木结构	其他结构	平房	二至三层	四至六层	1949年前	五十年代	六十年代	七十年代	八十年代	住宅	工交用房	商业服务用房	教科卫用房	文体娱用房	办公用房	其他用房
上塘镇	310018		228558	30132	1328	37281	140207	132428	2508	23809	37015	56941	189743	63891	67810	56103	47149	16215	59308	542
瓯北镇	122571.23	1874.5	91080.15	28504.83	111.77	25201.04	50263.12	17167.07	863.32	9301.38	20500.55	26073.98	66231.52		30781.81	22406.48	11849.76	2576.14	33879.93	884.31
桥头镇	14773.65		13481.39	792.24	500.02	1549.29	8736.81	6487.55				1109.65	13671	3383.78	345.26	2852.9	3104.23	608.92	3339.32	23984
岩头镇	33836.07		18935.32	13094.75	1806	55207.3	27502.35	752.99	2236.71	4645.8	4010.84	2795.1	20157.82	4959.97	332.74	2027.05	11520.49	142.71	8904.72	5309.38
枫林镇	7807.3		5015.11	2792.19		808.81	7183.48		733.7	1220.18		861.71	5141.7				8063.15		1825.58	128.88
岩坦镇	18391.25		12371.65	6020.1		2272	13845.25	2274	1763.6	300	[illegible]40	3279.0	12438.65	3249	480	145	7099	90	4239.15	3117.1
鹤宅镇	19194			19194		2976	15384	834	430	1530	[illegible]730	1940	12564			3574	1743	3070	5507	
碧莲镇	22637.23		15235.64	7401.59		2022.33	18135.16	2469.74	1382.00	2149.00	[illegible]710.38	1647.04	11877.33	2904.24	126.60	1712.29	10611.52	1700.66	4587.98	941.65
沙头镇	14543.12		11722.76	2825.36		1312.20	12134.12	1099.80		319.20	[illegible]342.80	1847.04	10659.08	6004.61		1546.14	3870	408.93	2381.81	391.63
桥下镇	23456.77		20062.94	3393.23		2938.41	18034.46	2483.90		4037.91	[illegible]713.29	4405.46	12300.11	4208.04		7290.00	6730.08	1700.00	7998.67	
乌牛镇	7098		5237	1859		259	6837				[illegible]70	1539	4037	2117		504	2577		1492	100
镇建成区外																			133549.14	12573.26
岭头乡	13785	1065	4810	7880		4438	9347		4000	1090	[illegible]	1950	6845				13112		867	
西源乡	7192		1880	5312		1592	5600		1091	458	[illegible]80	698	3635			552	5420		220	
鹤盛乡	14877		1402	13475		2069	12808		3133	1469	[illegible]737	2340	5307		888	877	12402		1410	
东皋乡	9282	2068	1091	6193		4438	4844		3743		[illegible]3	1867	3739			648	7787		249	
表山乡	3233.13		3233.13				3233.13						3233.13				3233.13			
五尺乡	8183.5	2500	1134	4529.5		3984.5	4199		2501			1818.5	3835	540			6169.5		1454	
椎头乡	6193		4725	1468		1468	4725		570		150	1767	3706				5458		735	
佩山乡	5685		1606	256	3824	2115	8570		588	18	1382	282	3455				4080		1505	

永嘉县全民单位房屋结构、年份、层次、用途一览表

表五

名称＼分项总数＼大项	总数	结构				层次			建成年份					房屋用途						
		钢混结构	混合结构	砖木结构	其他结构	平房	二至三层	四至六层	1949年前	五十年代	六十年代	七十年代	八十年代	住宅	工交用房	商业服务用房	教科卫用房	文体娱用房	办公用房	其他用房
溪洋乡	10083		4870	5113		1049	9034		1049			1064	7970			2254	6394		1435	
黄南乡	6288		1173	5115		200	6088		200	812	1200	1880	2096			700	4363		1225	
张溪乡	9971		3304	6667		289	8422	1260	114		1000	3246	5611		280	532	7878		1260	
潘坑乡	14149		3678	10471		6640	7509		2460	572	3319	2828	5268				13015		1134	
溪口乡	9840.5		4082.5	5558		518.5	9122		5208	350			4082.5			250	7810		1430.5	
鲤溪乡	13027	1253	6833	4241		2678	10159		1969	402	782	2859	7015	628	270	1505	8335	156	1788	
溪下乡	8794			8794		2825	5969		801	2882	952	2942	1737	1376.8		284	2300	70	183.2	4700
界坑乡	8413	4618		3793		1859	6554			410	138	2418	5398	1260		330	2053.5	305.5	538	3868.4
大箬乡	5879.2		1020.6	4858.6		1467	3976.6	435.6	912	539.6	960	786	2671.6	1317.9		330	1488	39.6	2270	434
西岙乡	4601.5		1040	3561.5		1043.4	3558.1		801.'		672	993.6	2134.4	246.8		105	1902.25	706.25	585.35	935.95
应坑乡	4044	2550	30	1464		1125	2919		1007			457	2580	218		210	3040	30	1483	63
石染乡	5461		809	4652		2738	2723		505	1014	389	890	2683	939		1200	1840	377	328	473
山坑乡	6184	688	3833.5	1662.5		1209.5	4974.5		195	365.5	259	713	4846.5	1650		408.5	2861	72.5	307	884
下嵊乡	3639	810	2020	709		724	2915		60			1139	2440	1001		40	1821	84	246	447
白泉乡	5951			5951		175	5776		400	900	800	300	3551			175	4828		948	
茗岙乡	6200	4500	300	1400			6200			700	400		5100				5800		400	
桐州乡	8618			8618		315	8303		571	500	1000	3269	3278			477	3749		792	3600
昆阳乡	7660		766	6894		766	6894		1532	766	1532	1532	2298		766	2298	3064	766	766	
渠口乡	8354	3441	3670	1243			7402	952	459	1535	679	1102	4579				6835		1519	
花坦乡	18452.54		4080	14372.54		4168.54	14284		1499			12781.54	4182		788		15028.54	630	2006	

永嘉县全民单位房屋结构、年份、层次、用途一览表

表五

名称＼总数	总数	结构				层次			建成年份					房屋用途						
		钢混结构	混合结构	砖木结构	其他结构	平房	二至三层	四至六层	1948年前	五十年代	六十年代	七十年代	八十年代	住宅	工交用房	商业服务用房	教科卫用房	文体娱用房	办公用房	其他用房
古庙乡	9755			9755		1148	8607		992		140	2125	6498				8432		1323	
下寮乡	5039		304	4235		1305	3734		191		535	1130	3183				3806		1233	
陡门乡	3307.3	938		2369.3		60.5	3246.8				114	1103.8	2088.5	528.5			2218.6	48.3	443.5	68.4
峙口乡	6385	480	1120	4785		315	5470				1084	1343	3958		1120		4145		1120	
瓯渠乡	3797.2	932	1561.2	1300		418	2447.2	932	18		1093.2		2686				2410.2	400	987	
鹤溪乡	7107.2		1610	5497.2			7107.2				1701	2474.1	4463				5497.2		1810	
六龙乡	10368	587	2909	6892		1274	9094					938	9430		1027		6952	560	1529	
白云乡	12872.81		9692.5	3980.31			11354.81	1318					12672.81				10320.81		2352	
徐岙乡	5675.6		2975	2700.6		269.8	4706	700	572.5	180	158	1430	3307.1				4240.6		1435	
朱涂乡	13895	1720	6705	5000	470	1633.5	12281.5				90	2520	11285	340	90	1204	8683.5	200	3187.5	200
梅岙乡	91531		7918.1	1235		1095.5	8057.6					1235	7918.1			1835	5755.1		2163	
东岸乡	8844	2358	4728.5	1559.5		625.5	8018.5		216			2211	6217				5746		2898	
黄田乡	27132	1888	15435	10081		1312.5	25819.5			1533	832	7308	17353		2508	350	21182	525	1575	1008
仁溪乡	6388		1638	4748		2304	4082		140		286	1528	4424				4671		1715	
三江乡	12552	382	10717	953		204	11408	382	580	204			11788		204		10710		1638	
罗溪乡	7447		1526	5921		2659	4788		1174	24	389	2019	3841				5921		1526	
七都乡	8961		3017	6944		2189	7142	630	699	860	871	1482	6428		700		7743		1518	
中塘乡	9852		1401	8251		3691	5961		2400	998	171	2898	3185				5173	358	2415	1708
潘口乡	10716.5		7514.5	3202		1417	9299.5		1312		375		9029.5				8921		1785.5	
合计(万)	101	3.5	58.5	40.18	0.62	15.5	68.1	17.4	5.35	6.30	10.3	18.4	60.65	10.2	12.9	10.98	40.8	3.74	18.5	3.08

16米，支河道5条，长10.5米，是全镇蓄水排洪的主河道。

排水　境内主要排水沟3条，总长150米。

香儿洋排水沟　长210米，内径1.2米，浆砌块石拱形。

瓯江中路排水沟　长770米，内径1.2米，浆砌块石拱形。

供水　瓯北镇历来水贵如油，雨季饮山水，旱季镇东埠头旁有清水井供水，人们成群结队忙着打水、运水、抢水，解放前温州的百姓也划着小船到这里来运水。近几年各村打了不少井，共计186口，其中插管井80个。1985年开始国办联办自来水厂：

清水埠水厂　日供水1600吨，受益20000人，总投资100万元，10村联办，创建于1990年（详见供水编）。

房屋建设　建成区内共有各类房屋517012.21平方米，其中房管模管公房1977.58平方米，全民单位自管房122571.23平方米，集体单位自管房38588.23平方米，私房353875.17平方米。总房屋中钢筋混凝土结构1874.5平方米，混合结构344617.32平方米，砖木结构169121.99平方米，其他结构1398.41平方米；平房68127.99平方米，2－3层303251.37平方米，4－6层145632.85平方米；解放前28152.15平方米，五十年代18037.78平方米，六十年代49086.76平方米，七十年代112612.89平方米，八十年代309122.63平方米。建成区外房屋796342.4平方米，其中私房783875.2平方米，单位房12467.2平方米。

公共建设　建成区共有各类公共建筑175119.67平方米。其中工交用房80272.14平方米，商业服用房37592.79平方米，教科

永嘉县集体单位房屋结构、年份、层次、用途一览表

表六

名称 \ 分项 \ 大项	总数	结构：钢混结构	结构：混合结构	结构：砖木结构	结构：其他结构	层次：平房	层次：二至三层	层次：四至六层	建成年份：1949年前	建成年份：五十年代	建成年份：六十年代	建成年份：七十年代	建成年份：八十年代	房屋用途：住宅	房屋用途：工交用房	房屋用途：商业服务用房	房屋用途：教科卫用房	房屋用途：文体娱用房	房屋用途：办公用房	房屋用途：其他用房
上塘镇	64676		34548	28783	345	16846	27835	19995	1787	2835	7482	21083	31878	1282	48394	10835	1238	806	813	198
瓯北镇	33528.23		18040.75	19280.84	1288.84	15614.52	18465.20	4508.51		7418.34	8374.32	7942.48	16852.89		25142.27	6429.57	1283.87		5048.50	684.02
桥头镇	8464.91		3753.18	4711.72		1668.89	6798.02		199.45	216.38	683.45	3862.63	3503.00	310.23	1528.08	2798.59	737.56		1464.86	587.58
岩头镇	13104.58		4935.58	8183.88		5020.78	8083.80		2368.98	2068.93	998.35	3139.50	4449.35	507.53	4483.28	2128.24	829.94	904.50	1888.93	2515.12
枫林镇	6182.27		1894.14	4268.13		2782.42	3378.85		2541.35	208.03	1180.56	168.98	2084.35		166.83	3199.75			562.38	2233.18
岩坦镇	9344		4322	5082		1324	8080		210		80	4752	4322	986	2043	950		1300	3737	338
巽宅镇	8178	922	2110	4410	736	584	7584		500	2054	2830	1872	1022	430	1850	4211		500	572	605
碧莲镇	10182.75		2342.00	7840.75		5979.85	2500.90	1702.00	5855.00		578.32	1984.13	2665.30		1112.00	1688.85	192.00	5583.30	1011.60	595.00
沙头镇	7763.27		5086.57	2676.70		2463.44	5299.83			698.97	1548.9	868.74	4846.57	1401	2418	1384.01		1060	1399.76	100.50
桥下镇	11487.63		5448.17	8039.46		4410.79	7076.84		1368.65	828.87	2707.1	850.58	5333.58	74.52	2448.39	3534.77		840.00	2921.73	1869.65
乌牛镇	9473		5788	3885		3858	5389	448	803	1021	1318	1662	4669	1127	1648	2825	946	1620	719	588
镇建成区外	81600		80000	1600		1600	80000				20000	30000	11600	10000	/	20000	20000			11600
岭头乡	924	126		798			924					798	126			774	150			
西源乡	973		178	795		438	535		408		185	182	208			703	270			
鹤盛乡	3048			3048		700	2348		420	490		312	1836			2466	420		162	
东皋乡	1038		263	775		499	539		488			278	263			858	180			
表山乡	2092.66		793.86	1298.8		1298.8	793.86		1298.8			317.56	476.3				111.86	1298.8	682	
五尺乡	1204			1204		490	714		240		315	399	250			565	450		189	
港头乡	2637		867	1770		590	2047		1060		120	992	465		1500	675	462			
溪山乡	1250			1250		315	935		510			740				525	245	180		300

永嘉县集体单位房屋结构、年份、层次、用途一览表

表六

名称 \ 总数 \ 分项 \ 大项		结构				层次			建成年份					房屋用途						
名称	总数	钢混结构	混合结构	砖木结构	其他结构	平房	二至三层	四至六层	1949年前	五十年代	六十年代	七十年代	八十年代	住宅	工交用房	商业服务用房	教科卫用房	文体娱用房	办公用房	其他用房
溪洋乡	1773		210	1563		485	1288		240		945	588				695	280	588	210	
黄南乡	1636			1638		245	1383				140	1498				205	693		140	
张溪乡	1995			1995		35	1960				1155	840			875	840		280		
潘坑乡	834			934			934					724	210			420	304		210	
溪口乡	1501.5		371.5	630		157.5	1344			630		189	682.5			630	525		189	157.5
鲤溪乡	4053		1113	2840		2736	1317		390	900	450	750	1563			1575	1290	188		
溪下乡	7482.56		438.64	6875.92			7483.56		580.92			488.64	6395	130.76	6336	921.2			35	29.6
界坑乡	881		531	380			891					531	360	120.15	120	384.45			240	16.4
大岙乡	1059.84		496.2	563.64			1059.84		379.54				680.6	360.5		807.84			555	36
西岙乡	140		140				140						140	80					30	
应坑乡	1294	720		574			1284					1284		576		360	160		66	132
石染乡	936		454	482			938			335	601			182		841			74	39
山坑乡	801.74		655.74	146			801.74		146			506.94	148.8	230.5			458.2		74.4	38.64
下嵊乡	311.11			311.11			311.11				311.11			77.78		233.33				
白泉乡	1316		511	805		220	1096			150			1166			661	315		340	
茗岙乡	3100		1500	1800			3100		1800			1500				850	2000	250		
桐州乡	1510		340	1170		305	1205					1170	340			840	330		340	
昆阳乡	1040		104	936		104	884	52	308	104	208	104	416			308	148	52	200	164
渠口乡	2893	555	500	1838			826	1887		400	810	928	555			2045	648			
花坦乡	1785			1785		245	1540				315	350	1120		630	805	350			

永嘉县集体单位房屋结构、年份、层次、用途一览表

表六

名称 \ 总数 \ 分项 \ 大项		结构				层次			建成年份					房屋用途						
名称	总数	钢混结构	混合结构	砖木结构	其他结构	平房	二至三层	四至六层	1949年前	五十年代	六十年代	七十年代	八十年代	住宅	工交用房	商业服务用房	教科卫用房	文体娱用房	办公用房	其他用房
古庙乡	1696		170	1526		554	1142		175			182	1339			219	525		182	170
下寮乡	889			889		105	784					889				609	280			
陡门乡	1109.4		1109.4				1109.4					1109.4		554.7		204.4	180		71.3	
峙口乡	1280			1280			1280					980	300			770	300		210	
瓯渠乡	1689			1689		126	1563					756	933			756	324		609	
潮源乡	1246		420	326		[illegible]	630	420			326		420			476	350		420	
六龙乡	4317	1617		2700			3267	1050					4317		2000	1050	700		567	
白云乡	3705	320	1500	1885		1121	2584		630		525	1050	1500		880	525	315	240	1135	630
徐岙乡	1253			1253		35	1218				665	588				538	455		210	
朱涂乡	5045.5	1400		3645.4		1041.5	4004				535.5	690	3820		3215	770	535.5		525	
梅岙乡	1295			1295		168	1127		168		1127					830	315			
东岸乡	9402	3320		6082		5772	3630		130	504	588		8130		7530	1772	600			
黄田乡	9150.5	3351	2537.5	3262		1680	6210.5	1260				2807	6343.5		5822	1732.5	1132	384		
仁溪乡	1680			1680		350	1330					1400	280			810	490		280	
三江乡	6930	881.5	252	6018.5		3808.5	3121.5				393	6532			4536	890.5	490		913.5	
罗溪乡	2142		549	1593		357	1785					1033	1109			1033	560		549	
七都乡	1442			1442		189	693	560		567			875			567	315		560	
中塘乡	3212		1943	1269		1158	2054			531	144	588	1849		1593	617	350		152	490
路口乡	834.5			834.5		178.5	[illegible]				472.5	301	131			472.5	301		161	
合计(万)	36.16	1.3	17	17.58	0.3	8.26	24	3.3	3	2.1	5.7	11.2	14.16	1.34	13	9.8	4.38	1.7	3	2.46

瓯北镇房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m²

大类	细项 \ 数量 \ 性质	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
		517012.21	1977.58	122571.23	38588.23	353875.71	
结构	钢钢筋混凝土						
	钢筋混凝土	1874.50		1874.50			
	混合结构	344617.32	1977.58	91080.13	18040.75	233518.86	
	砖木结构	169121.98		29504.83	19260.84	120356.31	
	其他结构	1398.41		111.77	1286.64		
层次	平房	68127.99		25201.04	15614.52	27312.43	
	2－3层	303251.37	209.58	80203.12	18465.20	204373.47	
	4－6层	145632.85	1768.00	17167.07	4508.51	122189.27	
建成年份	1949年前	28152.15		663.32		27488.83	
	五十年代	18037.78		6301.86	7418.34	4317.58	
	六十年代	49086.76		20300.55	6374.52	22411.69	
	七十年代	112612.89		26073.98	7942.48	78596.43	
	八十年代	309122.63	1977.58	69231.52	16852.89	221080.64	
房屋用途	住宅	341892.54	1768.00	/		340124.54	
	工交用房	80272.14		50781.61	25142.27	4348.26	
	商业服务用房	37592.79		22406.49	6429.57	8756.73	
	教、科、卫用房	13355.90		11840.75	1283.87	231.28	
	文、体、娱用房	2992.50		2578.14		414.36	
	办公用房	39238.01	209.58	33979.93	5048.50		
	其它	1668.33		984.31	684.02		
使用	自用	507916.73	209.58	122571.23	37588.23	347547.69	
	出租	9095.48	1768.00		1000.00	6327.48	

永嘉县私人房屋结构、年份、层次、用途一览表

表七

名称 \ 总数 \ 分项 \ 大项	总数	结构				层次			建成年份					房屋用途						
		钢混结构	混合结构	砖木结构	其他结构	平房	二至三层	四至六层	1949年前	五十年代	六十年代	七十年代	八十年代	住宅	工交用房	商业服务用房	教科卫用房	文体娱用房	办公用房	其他用房
上塘镇	512693		390815	121854	24	47813	283905	180975	45918	5319	14681	107843	338832	504481	1295	6917				
瓯北镇	353875.17		232518.86	120356.31		27312.43	204373.47	123189.27	27488.83	4317.58	22411.69	72598.43	221060.84	340124.54	4348.26	8756.73	231.28	414.36		
桥头镇	155450.50		115844.10	39606.40		827269	106523.27	37655.54	4521.15	1715.20	3536.34	45011.01	100666.80	139326.41	3450.10	12153.34	180.27	340.38		
岩头镇	152717.32		72865.85	79851.47		9598.14	132387.50	10731.68	53419.31	3646.03	5429.88	21463.43	68758.57	142707.26		8587.49	130.35	312.28		
枫林镇	166872.70		55067.90	111804.80		11822.80	152920.85	2129.05	95117.54	1688.72	2337.44	8423.81	58325.19	158528.05		8343.85				
岩坦镇	104211.46		17814.67	86396.79		4750.03	96331.03	3130.40	53761.45	12013.32	770.12	17102.27	20564.30	100959.66		3251.80				
巽宅镇	86040			30040	56000	4300	66740	15000	25040	5300	15450	8200	34050	72640		5900				7500
碧莲镇	135217.45		44086.98	91130.47		6625.49	121434.73	7157.23	73309.60	3421.78	2438.05	10637.65	45352.37	130639.14		4578.31				
沙头镇	69393.57		44812.93	24580.64		3792.92	54870.48	10730.17	37810.28	3127.50	1078.71	7963.46	19415.60	66963.57		2430				
桥下镇	195698.19		142104.15	53594.04		4471.54	145875.53	45351.12	30282.20	4673.14	7850.63	19708.71	133403.51	187698.19	1200.00	6000.00		800.00		
乌牛镇	197615		89284	108.351		8397	118225	69933	73148	8278	7169	25814	85208	123514	28508	31912	2748	1815		8123
镇建成区外	3870000		1000000	2000000	870000	96200	3450000	320800	2963700	3900	302900	200000	3870000							
岭头乡	292433	2924	14622	274887		14622	277811		175460	14622	14622	29243	58486	292433						
西源乡	172160		17216	154944		8608	163380	172	86080	8608	3906	8608	60256	172160						
鹤盛乡	247626		24763	222863		2476	244908	242	123785	24763	7428	12381	74288	247626						
东皋乡	194400	19440		174960		1944	192262	194	130248	19440		5832	38880	194400						
表山乡	119814.3		7451.6	112362.7			1198143		69429.5		39347.1	8587.3	7160.4	119814.3						
五尺乡	238.098		23810	214288		23806	214289		119049	23810	11904	11906	71429	238092						
港头乡	270.081	13504	40512	216065		27008	240372	2701	162049	13504		27008	67520	270081						
瓯山乡	205.359		61608	143751		41072	162233	2054	102679	20536	10270	20535	51339	205359						

永嘉县私人房屋结构、年份、层次、用途一览表

表七

名称 \ 总数 \ 分项 \ 大项	总数	结构				层次			建成年份					房屋用途						
		钢混结构	混合结构	砖木结构	其他结构	平房	二至三层	四至六层	1949年前	五十年代	六十年代	七十年代	八十年代	住宅	工交用房	商业服务用房	教科卫用房	文体娱用房	办公用房	其他用房
溪洋乡	342460	17123	34246	281091		30821	302214	3425	138034	34246	17123	17123	136834	342460						
黄南乡	182028	18203	163825			18203	163825		91014	9101	9102	18203	54608	182028						
张溪乡	214263		21426	192837		10713	192837	10713	107132		21426	21427	64278	214263						
潘坑乡	221907		11085	199717	11085	11085	199717	11085	110850	11085	11085	22191	66578	221907						
溪口乡	263860		26386	237474		26386	237474		105544	26386	13193	26388	92351	263860						
鹤溪乡	306222	15311	45933	244978		30623	275599		168422	15311		30622	91867	306222						
溪下乡	148400			148400		3400	145000		88040	4452	10388	19282	25228	148400						
界坑乡	181215		1015	180200		705	180510		98129	4836	11285.5	30857	27407.5	181215						
大若乡	142915.5		1315.5	141600		915.5	142000		85749.3	4287	10004.1	18579	24296.1	142915.5						
西岙乡	98770		839	97931		270	98500		59382	2883.10	8913.9	12840.1	16790.9	98770						
应坑乡	133243.5		13324	119919.5		13324	119919.5		79946.1	3997	9327	17321.7	22651.7	133243.5						
石染乡	132867		1216	131651		502	132365		79730	3987	9300	17272	22583	132867						
山坑乡	154900		900	154000		940	153960		92340	4647	10843	20137	26933	154900						
下岬乡	126886.5	126886.5	1086	125800.5		388	1265005		75131.9	3807.3	8882.3	16495	21570	126886.5						
白泉乡	268443		26844	241599		17000	250773	670	110000	14870	10000	40000	93773	268443						
茗岙乡	244000	15000	10000	219000		500	242500	1000	153000	8000	5000	15000	20000	242620		1300		80		
桐州乡	236780		11839	224941		11839	213111	11830	113380	11839	11838	23678	71034	236780						
昆阳乡	376215	10000	15000	351215		5000	370215	1000	187108	18810	18810	37622	112865	376215						
渠口乡	414435		20722	372991	20722	41443	368248	4144	182498	41443		41443	135053	414435						
花坦乡	499620	24981	49962	424677		24981	449658	24981	249810	24981	24981	49962	149886	499620						

永嘉县私人房屋结构、年份、层次、用途一览表

表七

名称＼总数＼分项＼大项	总数	结构				层次			建成年份					房屋用途						
		钢混结构	混合结构	砖木结构	其他结构	平房	二至三层	四至六层	1949年前	五十年代	六十年代	七十年代	八十年代	住宅	工交用房	商业服务用房	教科卫用房	文体娱用房	办公用房	其他用房
古庙乡	326256	16313	16312	293631		16313	293630	16313	133128	16313	16312	16313	114190	326256						
下寨乡	143472		14347	129125		7174	129125	7173	71736	7174	7173	14347	43042	143472						
陡门乡	197028		68514	128514			197028		90810	10573.1	38603.5	9930.4	49031	197028						
埠口乡	225414		22541	202873		11271	202873	11270	90168	22541	11271	22541	78895	225414						
瓯渠乡	186406	9320	18641	158445		9321	167705	9320	74562	18641	9321	9320	74562	186406						
荆源乡	226212		11311	214901		11311	203591	11310	113106	11311	11310	22621	67864	226212						
六龙乡	381392	19070	38139	324183		19069	343255	19068	152557	38139	19070	38139	133487	381372						
白云乡	339844		33894	305950		16997	305850	16997	135977.4	33994	16997	16998	135977.6	339844						
徐岙乡	293139		14657	263826	14656	14657	263826	14656	29314	146570	14656	29314	87942	293139						
朱涂乡	363783		36378	327405		18189	327405	18189	145513	36378	18189	18190	145513	363783						
梅岙乡	296856		29686	267170		14843	267170	14843	118742	29685	14843	20781	112805	296856						
东岸乡	326781		130712.4	196068.6		33678	281425	33678	130712.4	33678	16339	33678	114373.4	326781						
黄田乡	514832	51483	102987	360332		51483	437607	25742	205933	51483	25742	51483	180191	514832						
仁溪乡	340914	17046	34091	289777		17046	306823	17046	136366	34091	17046	34092	119320	340914						
三江乡	178222	17822	35644	124756		17822	142578	17823	71288.8	8910.2	8911.1	17822	71289.9	178222						
罗浮乡	273504	13675	27350	232479		27350	232479	13675	109402	27350	27350	27350	82052	273504						
七都乡	301599	30159	60321	180958	30160	30159	241280	30160	120610	30159	15080	30160	105560	301599						
乌牛乡	260269	13013	26027	221229		20823	234247	5205	117121	26027	13013	26027	78081	260269						
滕口乡	238927.5		47785.5	191142		23893	203038	11946.5	119463.8	23893	11946.5	23893	59731.2	238927.5						
合计(万)	1183	13244	452.32	1087.4	100.84	46.62	1567	119.38	916.67	88.75	71.3	152.58	499.8	1766.86	3.83	9.86	0.33	0.37		1.89

石板桥，建于1961年；

窖底桥　座落壬田至梨村公路3K500米，1孔，跨径5米，桥长8.5米，桥面宽5米，石拱石台，建于1960年；

金窖桥　座落壬田至梨村公路3K803米，1孔，跨径6米，桥长8米，石拱，建于1960年。

供水　全镇共有水井87个，其中插管井16个，居民多数饮用山水、河水和井水，近年兴建不少水厂，人民能吃上清洁卫生的自来水。

谷联水厂　座落谷联村，1986年10月投产，日供水94吨，管道直径50厘米，铺设塑管2.1吨，锌管1吨，共　米，总造价4.3万元，受益43户，1898人，人均日用水49升；

坦头水厂　座落坦头村，1987年投产，日供水55吨，管道直径100厘米，铺设塑管4吨，铁管1吨，锌管2吨，总投资6万元，受益375户，16000人，人均日用水34升；

朝鐘水厂　座落桥头镇，1987年1月投产，日供水180吨，管道直径300厘米，总造价4万元；

金山水厂　1987年12月投产，日供水20吨，管道直径50厘米，铺设塑管0.5吨，受益98户，400人，人均日用水50升；

此外还有前下水厂、洋湾水厂、黄堡水厂、金窖水厂、底新水厂、外新水厂等，日总供水量626吨（详见供水篇）。

房屋建设　镇建成区共有各类房屋总面积178689.06平方米，其中全民单位自管房14773.65平方米，集体单位自管房8464.91平方米，居民私房155450.5平方米。房屋中属混合结构133078.67平方米，砖木结构45110.37平方米，其他结构500.02平方米；

平房12490.87平方米，2－3层122055.1平方米，4－6层44143.09平方米；1949年前4720.6平方米，五十年代1931.58平方米，六十年代4219.79平方米，七十年代49976.29平方米，八十年代117840.8平方米。此外还有建成区外各类房屋（包括全民单位自管房，集体单位自管房，居民私房）575002.8平方米。

公共建筑　镇建成区内共有各种公共建筑35068.64平方米，其中工交用房5381.45平方米，商业服务用房18802.83平方米，教科卫用房4022.66平方米，文体娱用房1250.3平方米，办公用房4804.18平方米，其他用房807.22平方米。主要公共建筑有：

镇政府办公楼　2－6层，1668.76平方米，混合结构，建于七十、八十年代；

桥头电影院　1－3层，909.92平方米，混合结构，建于八十年代；

工商所　1－3层，3962.75平方米，混合结构，建于八十年代；

桥头邮电支局　1－3层，1140.43平方米，混合结构，建于八十年代；

财税所　2－3层，1598.45平方米，混合结构，建于八十年代；

粮管所　1－3层，1052.18平方米，混合结构，建于七十、八十年代；

小学教学楼　2－3层，1824.38平方米，混合结构，建于八十年代；

中学教学楼　4－6层，1280.45平方米，混合结构，建于八十年代；

耐火材料厂　1－3层，1359.23平方米，砖混结构，建于六十、八十年代；

桥头供销社　1－3层，3628.83平方米，砖混结构，建于八十年代占1877.68平方米；

二轻贸易经理部　1－3层，1449.22平方米，砖混结构，建于八十年代；

桥头钮扣市场　1－3层，　平方米，混合结构，建于八十年代；

桥头农贸市场　1－3层，　平方米，砖混结构，建于1990年。

居民住宅　镇建成区拥有各种居民住宅143620.42平方米，其中全民单位自管住宅3983.78平方米，集体单房自管住宅310.23平方米，居民私人住宅139326.41平方米，八十年代建造的居民私人住宅有100666.8平方米，占居民住宅总数的70%强。这些居民私人住宅多数为3－5层高楼大厦，卫生间、抽水马桶、综合灶、铝合金窗齐全，尤以桥东新区为最（见房地产编）。

古建筑　街头村的仙人塔，垣头村的明代民宅，都是著名的古建筑。

电讯　镇内建邮电支局1处；市话装机650门，市话普及率2%，长话全部纳入全国自动拨话系统。

电力　全镇年用电量706.6万千瓦时，输电线路10千伏65公里，380伏79.9公里，220伏48公里。配电变压器93台，5985千伏安，用电设备容量5618.48千瓦，人均用电284.6千瓦时，亩均用电3.8千瓦时。

桥头镇房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m²

大类	细项 \ 数量 \ 性质	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
		178689.06		14773.65	8464.91	155450.50	
结构	钢钢筋混凝土						
	钢筋混凝土						
	混合结构	133078.67		13481.39	3753.18	115844.10	
	砖木结构	45110.37		792.24	4711.73	38606.40	
	其他结构	500.02		500.02			
层次	平房	12490.87		1549.28	1668.89	9272.69	
	2－3层	122055.10		6736.81	6796.02	108522.27	
	4－6层	44143.09		6487.55		37655.54	
建成年份	1949年前	4720.60			199.45	4521.15	
	五十年代	1931.58			216.38	1715.20	
	六十年代	4219.79			683.45	3536.34	
	七十年代	49976.29		1102.65	3862.63	45011.01	
	八十年代	117840.80		13671.00	3503.00	100666.80	
房屋用途	住宅	143620.42		3983.78	310.23	139326.41	
	工交用房	5381.45		343.26	1588.09	3450.10	
	商业服务用房	18802.83		2852.90	3796.59	12153.34	
	教、科、卫用房	4022.66		3104.83	737.56	180.27	
	文、体、娱用房	1250.30		909.92		340.38	
	办公用房	4804.18		3339.32	1464.86		
	其它	807.22		239.64	567.58		
使用	自用	170504.29		12569.82	7252.20	150682.27	
	出租	8184.27		2203.83	1212.71	4768.23	

第三章　建制镇建设

第一节　　岩头镇建设

概况　岩头镇位于永嘉县中部，东与枫林镇隔水相望，南连溪洋乡、桐州乡，西邻白泉乡，北接五尺乡、港头乡。清时属仙居乡四十八都，民国时称永嘉县第九区岩头镇，１９４９年解放，建政岩头镇，双溪县人民政府曾驻此。几经易名，１９８６年经省人民政府批准建立岩头建制镇。辖１６个行政村，１４个自然村，２０８个村民小村。共３８３５户，１５１３３人，其中非农业人口１１４２人，镇人民政府设岩头村，距县城２０.５公里。

全镇１９９０年工农业总产值４９１万元，其中工业总产值２２２万元，农业总产值２６９万元。农业主种水稻、小麦，是永嘉县杂交水稻育种基地之一。经济作物有黄豆、花生、糖蔗和西瓜，尤以岩头西瓜为有名。镇办工业有农机、罐头、造纸、五金、电器等，为永嘉北部的经济、文化和交通中心。

公路

沙头至岩头公路　为解放后建造的第一条公路，长２４公里，总投资３０万元，１９５５年开工，１９５６年竣工，后为仙清公路的一段。

岩头至福佑公路　长１２公里，总投资６０万元，１９６０年1月开工，１９６２年3月通车，为仙清公路的又一段。

岩头至表山公路　长１８.７６公里，总投资９５万元，１９７９年１１月开工，１９８６年１２月竣工。

此外还有岩头至小港溪，岩头至湾里，岩头至兆潭埠等简易公路１１公里，分别建于１９５６年、１９８３年、１９８９年。

道路　　镇内主要道路3条。一条自芙蓉村经下园、郑岙、翻越芙蓉岭通白泉乡大若岩，为楠溪江大源港通往小源港的主要捷径。一条自岩头通五尺、表山接四川山坑乡；通往枫林镇有道路2条；一条经兆潭，一条经溪南。

街巷　　镇内有街巷31条，南北走向13条，东西走向18条，总长12490米。

丽水街　　岩头镇老街，南自丽水桥头始，北至仁道巷，长0.55公里。街分两段，儿人头至仁道巷，长0.25公里，宽14米，系1959年拆除两侧民房拓宽，铺成8米宽水泥路，两侧人行道各3米，为卵石路面。儿人头至丽水桥头，长0.3公里，宽1.5米，街东面为店房，西侧为长河，沿河为路廊木栏靠，倚栏观长河夏街，令人心旷神怡。

振兴街　　东接仙清公路西交丽水街，长0.4公里，宽14米，中间行车道10米，两侧人行道各2米，水泥路面，建于1984年春，投资5万元。

屿山路　　振兴街岩头供销社沿五尺公路至仁道门，长0.6公路，因傍屿山而名，建于1984年12月，1987年3月铺为水泥路面，路宽12米，中间行车道10米，投资5万元。

学前路　　位于岩头区中学门前，西南接振兴街，东北连仙清公路，长0.15公里，宽6米，建于1985年，水泥路面。

岩头镇街巷一览表

名　称	起止地点	长度	宽度	走向	路面	用途	建造时间	备注
仙清路	金南路口－小港溪大街	1200	20	南北	混凝土	人行交通	1986年	
金南路	仙清路－丽水街	1000	16	南北	混凝土	人　行	1990年	

名称	起止地点	长度	宽度	走向	路面	用途	建造时间	备注
屿山路	振兴街－双溇头	1300	12	南北	混凝土	人行	1986年	
振兴街	丽水街－仙清路	500	14	东西	混凝土	人行	1986年	
学前路	仙清路－振兴桥	200	9	东西	混凝土	人行	1986年	
河前街	仙清路－丽水街	300	9	东西	混凝土	人行	1986年	
丽桥街	仙清路－丽水桥	300	9	东西	混凝土	人行	1986年	
丽水街	屿山路－丽水桥	800	12	南北	石头	商业	解放前建	
金苍路	横街－仁道门	500	6	南北	石头	步行	解放前建	
中央街	溇水街－横街	300	7	南北	石头	步行	古代	
桂花街	溇水街-横街	300	6	南北	石头	步行	古代	
花前街	溇水街－横街	300	5	南北	石头	步行	1986年	
溇水街	丽水街－双溇头	1500	3-5	东西	混凝土	步行	解放前建	
横街	丽水街－溇水街	400	3	东西	混凝土	步行	1982年	
新仓路	丽水街－新粮仓	300	5	东西	混凝土	步行	1986年	
粮油巷	新仓街－粮干所	200	3	南北	混凝土	步行	1980年	
上游巷	屿山路－屿后巷	150	5	东西	沙石	步行	1980年	
屿后巷	丽水街－上游巷	50	2.5	东西	沙石	步行	1986年	
前洋巷	丽水街－进士街	120	2	东西	混数	步行	1986年	
跟坦巷	金仓路-溇水街	60	1.5	东西	混数	步行	古代	
西宅巷	溇水街－溇水街	150	2	南北	卵石	步行	1986年	弧形
清泉巷	溇水街－塔湾	100	2.5	东西	石头	步行	1986年命名	

名　称	起止地点	长度	宽度	走向	路面	用　途	建造时间	备注
上马巷	浚水街－后山麓	70	3	南北	卵石	步　行	1986年命名	
下马巷	浚水街－后山麓	70	3	南北	条石	步　行	1986年命名	
河台巷	浚水街－山麓	70	4	南北	混凝土	步　行	1986年命名	
双井巷	横街－浚水街	200	3	南北	混凝土	步　行	1986年命名	
二宅巷	金苍路－浚水街	100	3	东西	混凝土	步　行	1986年命名	
上坛巷	金苍路－浚水街	100	3	东西	混凝土	步　行	1986年命名	
三房巷	前洋街－金苍路	150	2.5	东西	块石	步　行	1986年命名	
仁道巷	丽水街－仁道门	100	5	南北	块石	步　行	1986年命名	
花园巷	浚水街－小学操场	1500	2	南北	块石	步　行	1986年命名	

桥梁　境内有南宋庆元三年（１１９７年）建的永庆桥，有明嘉靖戊午（１５５８年）年仲秋吉旦金氏建的丽水桥，还有解放后建的小港溪公路桥，三瞰井桥，红花桥（详见基础设施桥梁建设）。

防洪　镇内有大楠溪、小港溪和横坑溪等河流。大楠溪水量浩大，沿溪修筑１０００米防洪降。小港溪河床裸露，每逢雨季洪水成灾，一遇天晴，滴水无流，１９６４年当地群众在驻村干部李碎燕的带领下于小港溪双浚头造了一座地下水库。雨季河上流洪水，库里藏清水；旱季河床裸露，河底清泉，变水害为水利。

排水　建成区原有排水沟三条，总长２０００米，均为暗沟。

仙清路排水沟　长１６００米，内径７００厘米，矩形明沟加板。

丽水街排水沟　长５００米，内径１２００厘米，矩形明沟加板。

供水　全镇共有水井３４０个，其中插管井１６４个，水厂３座，居民吃井水的有９村４０００人，饮自来水的有７村，１１３００人，　日供水

74500吨、著名水井4个：

中学井　井深7米，水深2.5米，口径150厘米，生活用水19立方米，可供700人饮用；

张大屋井　井深12米，水深3米。口径100厘米，生活用水27立方米，可供300人饮用；

溪南井　井深2.5米，水深1.5米，口径25厘米，生活用水3.37立方米，可供1100人饮用。水厂3座；

岩头水厂　日供水700吨，受益11300人，1986年建造，总投资28万元，集体性质；

下园水厂　日供水30吨，受益850人，1989年建造，总投资4.2万元，村办；

李香水厂　日供水15吨，受益400人，1990年建造，总投资1.9万元，村办。

房屋建设　镇建成区内共有各类房屋面积199657.96平方米，其中全民单位自管房33836.07平方米，集体单位自管房13104.56平方米，居民私房162717.32平方米，总房屋中有混合结构96738.75平方米，砖木结构101115.2平方米，其他结构1806平方米；平房20199.63平方米，2－3层167973.65平方米，4－6层11484.67平方米；解放前58015平方米，五十年代10388.71平方米，六十年代10440.47平方米，七十年代27448.03平方米，八十年代93365.74平方米；此外还有建成区外村纵房屋（包括全民的、集体的、私房239336.8平方米）．其中工交用房4821平方米，商业服务用房12773.72平方米，教科卫用房12280.78平方米，文

体娱用房1359.49平方米，办公用房10794.64平方米，其他用房8423.51平方米。

建筑 全镇共有各种公共建筑46940.63平方米，千米以上公共建筑有：

区公所办公楼 1－3层，2016.39平方米，混合、砖木结构，其中八十年代建造1309.98平方米。

区中学教学楼 1－3层，7410.78平方米，混合、砖木结构，其中八十年代占2077.08平方米；

镇小学教学楼 1－3层，4084.66平方米，混合、砖木结构，其中八十年代占2752.75平方米；

区医院 1－3层，2535.27平方米，混合、砖木结构，分别建于七十、八十年代；

造纸厂 1－3层，3015.35平方米，混合、砖木结构，分别建于五十，八十年代；

供销社 1－3层，3809.36平方米，混合结构，分别建于五十、七十、八十年代。

财税所 1－3层，1142.78平方米，混合结构，建于八十年代；

粮管所 1－3层，7069.08平方米，建于八十年代；

变电所 1－3层，1307.89平方米，建于八十年代；

农贸市场 1层，3000平方米，建于八十年代。

特殊建筑 镇南芙蓉三岩，有南崖寨、岩上寺、崖下寺等古迹。芙蓉池、滑大宅、岩头村的普庵寺、进士牌楼、丽水街和丽水桥都是宋、明时代的建筑。岩头文昌阁系红十三军政委创建的《溪山第一图书馆》旧址，屿山背建有金贯

真烈士墓和纪念碑（详见房地产编）。

住宅建设 建成区内共有居民住宅１４９２０４.８１平方米，其中全民单位自管住宅４９８９.９７平方米，集体单位自管住宅５０７.５８平方米，居民私人住宅２４３７０７.２６平方米。

环境卫生 １９８６年建立环卫组织，有职工４人，公厕５座，清卫车４辆。

滩林公园 楠溪江在镇境流过，形成３６曲７２湾，夹岸３万亩滩林，称为滩林公园，春夏万木葱茏，成了绿的世界；深秋的滩林，松叶绿、枫叶红、水竹翠、芦苇白、野菊黄，成了五彩缤纷的森林公园。

电站 镇内有邮电所１个，乡村邮线６条，总长３５公里，农话装机５７部，市话装机７２部。

电力 年用电量６８.７７万千瓦时，输电线路１０千伏４条５公里，３８０伏６公里，２２０伏１２公里。配电变压器２０台１１００千伏，用电设备容量４９５千瓦，通电村比例１００%，人均用电４４.７千瓦时，亩均用电４千瓦时，１９８８年与华东联网。

岩头镇房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：㎡

大类	细项 \ 数量 \ 性质	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
		199657.95		33836.07	13104.56	152717.32	
结构	钢钢筋混凝土						
	钢筋混凝土						
	混合结构	96736.75		18935.32	4935.58	72865.85	
	砖木结构	101115.20		13094.75	8168.98	79851.47	
	其他结构	1806.00		1806.00			
层次	平房	20199.63		5580.73	5020.76	9598.14	
	2－3层	16793.65		27502.35	8083.80	132387.50	
	4－6层	11484.87		752.99		10731.68	
建成年份	1949年前	58015.00		2226.71	2368.98	53419.31	
	五十年代	10388.71		4645.80	2096.88	3646.03	
	六十年代	10440.47		4010.64	999.85	5429.98	
	七十年代	27448.03		2735.10	3189.50	21483.43	
	八十年代	93365.74		20157.82	4449.35	68758.57	
房屋用途	住宅	149204.81		4989.97	507.58	143707.26	
	工交用房	4821.00		332.74	4488.26		
	商业服务用房	12773.72		2037.05	2169.24	8567.43	
	教、科、卫用房	12280.78		11520.49	629.94	130.35	
	文、体、娱用房	1359.49		142.71	904.50	312.28	
	办公用房	10794.64		8904.72	1889.92		
	其它	8423.51		5908.39	2515.12		
使用	自用	197851.95		32030.07	13104.56	152717.32	
	出租	1806.00		1806.00			

第二节　枫林镇建设

概况　枫林镇位于永嘉县中部。为永嘉县古老集镇，新石器时期就有人类活动，至唐代已是相当繁华的百村之镇。宋时建慧日寺，清雍正13年(1735年)驻县承署，乾隆4年(1740年)县承何森建造溪乡衙署。清光绪8年(1883年)属仙居乡四十七都，民国时称第八区枫林镇。1949年解放，建政为枫林镇。全镇14平方公里，辖17个行政村，24个自然村，142个村民小组，共3752户，14723人，其中非农业人口494人。1990年工农业总产值318万元，其中工业总产值82万元，农业总产值236万元。农业主种水稻、小麦、玉米。沙岗粉干、湖西甘蔗名闻遐迩，工业起步较晚，以胶木家具、医疗器械、五金机电为有名。驻地枫林村，距县城20公里。

道路　镇内乡村道路密布，主要道路5条：一条自溪洋乡的外洋经湖西、枫林、新坊、东岸庄，通东皋乡上日川、下加岙，为古永仙干道的一段；一条自枫林村经光潭、人渡通岩头镇；一条自枫林大门台经后山、镜架山通东皋乡；一条自枫林后山经狮溪通孤山乡；一条自枫林经人渡通岩头镇溪南村。

公路

珍溪口至孤山公路　原称枫孤溪公路，自珍溪口经下岙、包岙、外档、内档、枫林至孤山，全长12公里。路基宽6.5米，村庄地段宽达10米，泥结碎石路面，宽3.5米，弯道最小平曲线半径25米，最大纵坡5%，过水路面两处，共长153米。有桥梁2座，计长19延米。涵沟18条，计长38米。属四级公路。该路于1984年6月1日开工修建，1985年12月20日竣工通车。国家投资48.5万元。沿途停靠站有下岙、包岙、汤岙等处。

桥梁

念祖桥　座落枫林镇枫西村，清朝京畿道监察御使里人徐定超捐资建造，成桥于1913年12月，桥东侧刻有"念祖桥．清京畿道监察御使里人徐超建"字迹．西侧刻有"中华民国甲寅十一月里人徐象严书"字样．桥为3孔．长13.6米，宽2.1米，高3.6米。两个桥墩用两排长条石直立而成，两旁用条石顶住加固，中孔平板，边孔呈坡度；桥下以乱石砌成坦底护基．因行人增多，桥面已呈狭窄，县交通局于1982年3月拨款2500元，当地群众自筹600元，将桥面拓宽2米，现桥面宽4.1米．

黄桥　座落枫林村，3孔，跨径4米，长12米，宽3米，石板桥，建于明天启2年（1622年）．

街巷

圣旨门街　东起横圳头，西至塘儿头，长0.5公里，宽2米，路中有1.5米为斜砌块石，两侧卵石平铺。因位于枫林镇中，始称中央街，明宪宗成化年间（1465-1487年），枫林镇徐严沛兄弟分家义让金银，为表彰其尚义精神，宪宗下旨旌表，在中央街建圣旨牌楼，后改称圣旨门街．

排水　全镇排水系统均采用明沟排水，圣旨门街明沟排水，做水圳流水，有清水长流，沿街人民在圳内洗衣洗菜，每隔一段还凿有方池．

供水　全镇共有水井180个，其中插管井64个，以冷水井，老宗坎头井为有名。

冷水井　座落枫一村，长2米，宽1米，水深0.5米，以水凉为有名，井外有洗水池；

老宗坎头井　座落枫林二村，长2米，宽1米，水深0.5米，井外有洗水池。与冷水井合称双龙井，意为龙的双眼．

徐家湾水厂　座落石家湾村，1987年6月投产，日供水25吨，受益110户，510人。管道直径50毫米，装塑料管道1.5吨。水源泉水，高压自流，总造价2.4万元，年消毒2次。

房屋建设　镇建成区共有各类房屋总面积182947.17平方米，其中县房管直管公房2104.9平方米，全民单位自管房7807.3平方米，集体单位自管房6162.27平方米，居民私房166872.7平方米。总房屋中混合结构61977.15平方米，砖木结构120970.02平方米；平房15242.62平方米，2－3层165575.5平方米，4－6层2129.05平方米；解放前100547.49平方米，五十年代3087.94平方米，六十年代4518平方米，七十年代9262.5平方米，八十年代65531.24平方米。此外，还有建成区外镇辖区房屋（包括农民私房、单位用房）183270.2平方米。

公共建筑　镇建成区内共有各类公共建筑24418.12平方米，其中工交用房166.98平方米，商业服务用房13648.3平方米，教、科、卫用房6055.15平方米，办公用房2187.92平方米，其他公共建筑2359.77平方米。主要公共建筑有：

镇政府　1－3层，1091.11平方米，砖混结构，建于八十年代；

枫林小学　1－3层，5900平方米，初建清咸丰年间，光绪29年为楠溪江学堂，现为枫林小学。

枫林中学　2－3层，3213.64平方米，砖混结构，建于五十、八十年代；

粮管所　1－3层，2058.94平方米，砖木结构，建于五十年代；

特殊建筑　枫林镇山清水秀，古建筑甚多。镇西为楠溪江国家风景区，

镇东北坑潭为著名避暑胜地，镇中建有皎瑶亭、芙蓉亭、枫林亭、孝子亭、圣旨门、来熏门、南大门、遥望门、冷泉门等四亭五门。还有慧日寺、御史祠等古迹。圣旨门建于明成化年间，宪宗皇帝降旨旌表徐严沛兄弟的尚义精神，在中央街建造牌楼，上嵌圣旨匾额，下书旌表全文，现为文保单位。御史祠建于清光绪年间，为纪念爱御史徐定超而建，至今保存完好。

电力　年用电量45万千瓦时，安装输电线路10千伏2条20公里，380伏30.1公里，220伏25公里。配电变压器21台605千伏安，用电设备容量450千瓦，通电村比例90%，人均用电30.5千瓦时，亩均用电4.6千瓦时。

枫林镇房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m^2

大类	细项　　数量　　性质	合　计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私　房	其他
		182947.17	2104.90	7807.30	6162.27	166872.70	
结构	钢钢筋混凝土						
	钢筋混凝土						
	混合结构	61977.15		5015.11	1894.14	55067.90	
	砖木结构	120970.02	2104.90	2792.19	4268.13	111804.80	
	其他结构						
层次	平　　房	15242.62	28.49	608.91	2782.42	11822.80	
	2－3层	165575.50	2076.41	7198.39	3379.85	152920.85	
	4－6层	2129.05				2129.05	
建成年份	1949年前	1000547.49	2104.90	783.70	2541.35	95117.54	
	五十年代	3097.94		1220.19	209.03	1668.72	
	六十年代	4518.00			1180.56	3337.44	
	七十年代	9252.50		661.71	166.98	8423.81	
	八十年代	65531.24		5141.70	2064.35	58325.19	
房屋用途	住　　宅	158529.05				158529.05	
	工交用房	166.98			166.98		
	商业服务用房	13648.30	2104.90		3199.75	8343.65	
	教、科、卫用房	6055.15		6055.15			
	文、体、娱用房						
	办公用房	2187.92		1625.56	562.36		
	其　　它	2359.77		126.59	2233.18		
使用	自　　用	180842.27		7307.30	6162.27	166872.70	
	出　　租	2104.90	2104.90				

第三节　岩坦镇建设

概况　岩坦镇位于永嘉县北部，清时属仙居乡五十二都，民国时称岩坦区岩坦乡，1949年解放，建政岩坦乡，1986年改成岩坦镇。

全镇总面积46.6平方公里，辖12个行政村，34个自然村，133个村民小组，1个居委会，共2589户，10300人，非农业人口518人。1990年工农业总产值341万元，其中工业总产值154万元，农业总产值187万元。镇人民政府驻地岩坦村，距县城32.2公里。

公路　镇内主要公路1条，分两期建造，总长24.6公里，宽4.5－6.5米，泥结碎石路面，有桥梁3座，计长145.7米，属四级公路。

岩佑至岩坦公路　长11公里，1959年10月动工，1960年停建，1963年11月复建，1965年12月竣工通车，总投资12万元；

岩坦至黄南口公路　长13.6公里，1964年动工，1972年竣工，总投资22万元。

道路　境内主要道路4条，一条自岩坦村经庙下通溪口乡；一条自岩坦村经东岙、李家山通张溪西头；一条自岩坦村经源头、乌龙坑通黄南乡霄岭村；一条自岩坦村翻岭通鲤溪乡。

街巷　镇建成区有街巷17条，全长6.05公里。

排头街　建于南宋。东交岩坦街，西至南门，长0.3公里，因东高西低形如竹排而名，街两头各有两石墩，称上马石、下马墩。街宽2米，皆用条石砌成。1959年条石拆作他用，改为卵石路面。

岩坦街　北起岩坦车站，南至食品站，长0.7公里。1943年首次拓宽至3米。1959年，弯路取直。1980年，投资11.5万元改建为

水泥路面。

岩坦后街　北起区中路，南至小溪，长０.４５公里，宽５米，建于解放前。

桥梁　镇境有桥梁６座，总长２５０米，均水泥桥面，主要２条。

源头桥　座落源头村，２孔，跨径５０米，长１００米，宽５米，混凝土桥面，投资１３万元，载重１０吨，建于１９５９年；

岩门桥　座落岩门村，２孔，双曲拱桥，跨径４０米，长７０米，宽４.５米，混凝土结构，投资１６.６万元，载重１０吨，建于１９８４年。

排水　建成区内排水系统实行雨污合流制。下水道分明沟和浆砌块石矩形暗沟两种，共４条，总长５７５米。

岩坦后街排水沟　长１４０米，内径６０厘米，暗沟；

区治街排水沟　长１５６米，内径４０厘米，暗沟；

中兴街排水沟　长１４０米，内径６０厘米，暗沟；

中兴街至小溪　长１４０米，内径６０厘米，暗沟。

岩坦镇街巷一览表

名称	起止地点	长度	宽度	走向	路面	用途	建造时间	备注
过境公路	庙下村南端-水厂	1560	15		混凝土	外交通		
岩坦街	南端小溪-北端广场	480	12		混凝土	商业街		
岩坦南路	过境公路－岩坦街	280	9		混凝土	交通性干道		
岩坦北路	岩坦街-过境公路	200	8		混凝土	交通性干道		

名　称	起止地点	长度	宽度	走向	路面	用　途	建造时间	备注
岩坦横街	过境公路-岩坦街	270	12		混凝土	商业街		
岩坦后街	岩坦街-岩坦街	610	6		混凝土	生活性干道		
中兴路	岩坦街-岩坦后街	130	6		混凝土	生活性干道		
区中路	岩坦南路-岩坦横街	260	6		混凝土	生活性干道		
老宗东西路	区中路-岩坦街	130	6		混凝土	生活兼游览性道路		
花园路	花园山麓-过境公路	135	6		混凝土	生活兼游览性道路		
排头街	区中路-岩坦街	145	6		混凝土	生活性道路		
新区路	岩坦横街-花园路	160	6		混凝土	生活性道路		
车站路	过境公路-岩坦北路	140	6		混凝土	交通兼商业性道路		
樟树路	岩坦街-岩坦后街	130	6		混凝土	生活性道路		

供水　全镇有水井２３个，其中插管井２个，比较有名的有岩坦井、东岙井、屿北井、岩门井、源头井、闪坑井、庙下井等。

全镇新建水厂3座，饮自来水6个村，６４６６人，日供水２５００吨。

岩坦水厂　日供水１０００吨，受益４０５５人，１９８３年建造，总投资1.5万元，集体性质；

屿北东岙水厂　日供水１０００吨，受益２５００人，１９９０年建造，总投资１１万元，集体性质；

闪坑水厂　日供水５００吨，受益１０４８人，１９９０年建造，总投资9万元，集体性质。

房屋建设　镇建成区有各类房屋１３１９４７.２１平方米，其中全民

单位自管房18391.76平方米，集体单位自管房9344平方米，居民私房104211.46平方米。房屋总面积中混合结构34508.32平方米，砖木结构97438.89平方米；平房8346.03平方米，2-3层118196.78平方米，4-6层5404.4平方米；解放前55735.05平方米，五十年代12313.32平方米，六十年代1440.12平方米，七十年代25133.77平方米，八十年代37324.96平方米。未包括镇辖区内农民私房和单位房157792.5平方米。

公共建筑 建成区内共有各类公共建筑26819.56平方米，其中工交用房2503平方米，商业服务用房4346.8平方米，教科卫用房7099平方米，文体娱用房1390平方米，办公用房7975.15平方米，其他3505.6平方米。

区公所 2-3层，1200平方米，混合结构，建于八十年代；

派出所 2-3层，400平方米，混合结构，建于八十年代；

财税所 2-3层，932.75平方米，混合结构，建于八十年代；

镇政府 4-6层，704平方米，混合结构，建于八十年代；

粮管所 1-3层，4820平方米，混合结构，流水建；

镇小学 2-3层，3629平方米，混合结构，其中2529平方建于八十年代；

镇中学 2-3层，3162平方米，混合结构，其中八十年代建造1795.4平方米；

区医院 1-3层，1590平方米，混合结构，建于七十、八十年代；

农行 2-3层，630平方米，混合结构，建于八十年代；

供销社 1-3层，1552平方米，混合、砖木结构，建于七十、八

十年代；

电影院　２－３层，７５０平方米，混合结构，建于１９８４年；

车木厂　２－３层，１７７０平方米，砖木结构，建于七十年代；

农械厂　２－３层，１６００平方米，砖木结构，建于七十年代；

食品站　１－３层，９１８平方米，混合、砖木结构，建于七十、八十年代；

农技站　２－３层，５０４平方米，混合结构，建于八十年代。

住宅建设　建成区共有居民住房１０５１２７.６６平方米，其中全民单位自管住宅３２４２平方米，集体单位自管住宅９２６平方米，居民私人住宅１００９５９.６６平方米。居民私人住宅中八十年代建造的３－５层楼房占２０５６４.３平方米。

电讯　镇内建邮电局１个，用房２１０平方米，乡村邮路３条，单程３０公里，市话装机４８部。

电力　年用电４１万千瓦时，输电线路１０千伏８.８公里，３８０伏４.８公里，２２０伏６.４公里。配电变压器１２台６６５千伏安。用电设备容量４３５千瓦，通电比例９５%，人均用电３９千瓦时，亩均用电３.５千瓦时。

岩迫镇房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m^2

大类	细项	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
数量		131947.21		18391.75	9344.00	104211.46	
结构	钢钢筋混凝土						
	钢筋混凝土						
	混合结构	34508.32		12371.65	4322.00	17814.67	
	砖木结构	97438.89		6020.10	5022.00	86396.79	
	其他结构						
层次	平　房	8346.03		2272.00	1324.00	4750.03	
	2－3层	118196.78		13845.75	8020.00	96331.03	
	4－6层	5404.40		2274.00		3130.40	
建成年份	1949年前	55735.05		1763.60	210.00	53761.45	
	五十年代	12313.32		300.00		12013.32	
	六十年代	1440.12		610.00	60.00	770.12	
	七十年代	25133.77		3279.50	4752.00	17102.27	
	八十年代	37324.95		12438.65	4322.00	20564.30	
房屋用途	住　宅	105127.66		3242.00	926.00	100959.66	
	工交用房	2503.00		460.00	2043.00		
	商业服务用房	4346.80		145.00	950.00	3251.80	
	教、科、卫用房	7099.00		7099.00			
	文、体、娱用房	1380.00		80.00	1300.00		
	办公用房	7975.15		4238.15	3737.00		
	其　它	3505.60		3117.60	388.00		
使用	自　用	131569.21		18307.75	9050.00	104211.46	
	出　租	378.00		84.00	294.00		

第四节　巽宅镇建设

概况　巽宅镇位于永嘉县西北部，小楠溪上游，永嘉县北部的政治、经济、文化中心，四川区驻地。清时属清通乡四十六都，民国后期称碧莲区（第十区）双溪乡．１９４９年解放，建政为巽宅乡，１９８６年改为巽宅镇，全镇总面积４８平方公里，辖１４个行政村，５８个自然村，１３６个村民小组，１个居委会．共２７６０户，１１９５６人，非农业人口７００人。１９９０年工农业总产值３７７万元，其中工业总产值１８５万元，农业总产值１９２万元。农业主种水稻，工业以车木、工艺、草编为主。镇政府驻地巽宅村，距县城２９．７公里。

道路　通往毗邻主要道路３条，一条自巽宅经岭东、马岭头通石染乡麻庄村；一条自巽宅经小溪、下谢通应坑乡应坑村；一条自巽宅经龟背、外龙至石染炉花通西岙乡。在公路通车前，这些乡间道路一直是人们往来干道。

公路　镇内主要公路２条，沟通县城、缙云交通。

碧莲至巽宅公路　长１４公里，宽４．５米，泥结碎石路面，１９７０年开工，１９７２年竣工通车，投资１８万元；

巽宅至石染公路　长１７．８公里，宽６米，泥结碎石路面，１９８７年２月竣工，１９８７年１２月竣工通车，总投资１７９万元。

街巷　镇建成区内共有街巷３条，南北走向２条，东西走向１条，一般街巷９条，总长７．１公里，占地１３４５０平方米，共装路灯７０盏，其中高贡灯２０盏。

巽宅街　初成于清康熙二十六年（１６８７年），长０．７公里，宽２．５米，为卵石路面，１９６８年该街取直拓宽４．５－７米。１９８３年投资２．４

万元，改筑水泥路面0.5公里，装路灯59盏；

巽东街　大桥经巽一至镇中，长300米，宽8米，1985年修建，卵石路面，装路灯4盏；

沿溪路　大桥经巽宅至麻埠，长700米，宽10米，1988年修建，泥结碎石路面，装路灯7盏，交通兼生活两用。

巽宅镇街巷一览表

名称	起止地点	长度	宽度	走向	路面	用途	建造时间	备注
巽西路	大桥头-坑里桥	700	10	东西	水泥	商业	58年	1
巽东路	大桥头-巽一村	300	10	西东	水泥	商业	88年	2
沿溪西路	大桥头-麻埠村	700	10	北南	水泥	商业	87年	3
沿溪东路	大桥头-双溪口	700	10	北南	水泥	车路	75年	4
沿溪北路	大桥头-小溪村	2500	12	南北	水泥	改车路	93年	5
巽新路	沿溪路-巽西路	400	10	东西	水泥	半商业	88年	6
麻埠路	沿溪路-麻埠村头	500	10	东西	水泥	车路	75年	7
环山路	小学-坑里桥	600	4	东西	岩	行人	老路	8
镇中路	巽东-镇中	300	6	北南	水泥	行人	91年	9
巽西路1弄	巽西路-医院	100	6	南北	水泥	道路	70年	巽西路北
巽西路3弄	巽西路-壶山	300	8	南北	泥	行人	92年	巽西路北
巽西路5弄	供销社-坑里桥	600	4	东西	岩	行人	老	巽西路北
巽西路7弄	巽西路5弄	100	4	南北	岩	行人	老	巽西路北

名　称	起止地点	长度	宽度	走向	路面	用途	建造时间	备注
巽西路9弄	巽西路5弄	100	4	南北	岩	行人	老	巽西路北弄
巽西路11弄	巽西路5弄	100	4	南北	岩	行人	老	巽西路北弄
巽西路13弄	巽西路5弄	100	4	南北	岩	行人	老	巽西路北弄
巽西路2弄	巽西路-沿溪路	150	8	北南	水泥	道路	90年	巽西路南弄
巽西路4弄	巽西路-小学	100	6	北南	水泥	道路	90年	巽西路南弄
巽西路6弄	巽西路-大下坑	100	3	北南	岩	行人	老	巽西路南弄
巽西路8弄	巽西路-大下坑	100	3	北南	岩	行人	老	巽西路南弄
巽西路10弄	巽西路-大下坑	100	3	北南	岩	行人	老	巽西路南弄
巽西路12弄	巽西路-大下坑	100	4	北南	岩	行人	老	巽西路南弄
镇中路1弄	镇中-环山	400	3	南北	岩	行人	老	
巽东路2弄	巽东路-环山	300	3	西东	岩	行人	老	
巽东路3弄	巽东路-沿溪北路	200	3	南北	岩	行人	老	
沿溪北路4弄	沿溪北路-环山	400	3	西东	岩	行人	老	
巽一后弄	巽东路2弄-镇中1弄	200	3	北南	岩	行人	老	

排水　镇内排水系统采用雨污合流制，分明沟和暗沟两种，一般街巷明沟排水，巽宅街水泥路四川中学至粮管所，采用浆砌块石拱形暗沟排水。

供水　全镇共有水井１８０个，其中插管井６７个，以老区公路水井为有名。该井深３米，水深１.５米，口径１４０厘米，生活用水４０立方米，可供１０００人饮水。全镇吃河水共１２个村，７６１１人，吃自来水２个村，

3900人，日供水400吨。

巽宅水厂　日供水200吨，受益2100人，1987年建造，集体性质，总投资11万元；

小溪水厂　日供水200吨，受益1800人，1990年建造，集体性质，总投资10万元。

房屋建设　镇建成区共有各类建筑113412平方米，其中全民单位自管房19194平方米，集体单位自管房8178平方米，居民私房86040平方米。总房屋中砖混结构922平方米，混合结构2110平方米，砖木结构53644平方米，其它结构56736平方米；平房7860平方米，2-3层89718平方米，4-6层15834平方米；解放前25970平方米，五十年代8884平方米，六十年代21110平方米，七十年代9812平方米，八十年代47636平方米。此外还有镇辖区农民住房，单位用房236490.8平方米。

公共建筑　镇建成区有各类公共建筑面积共40342平方米，其中工交用房1850平方米，商业服务用房13695平方米，教科卫用房1743平方米，文体娱用房8570平方米，办公用房6379平方米，其他公共建筑8105平方米。主要公共建筑有：

四川区公所办公楼　1-3层，1045平方米，混合结构，建于八十年代；

镇政府办公楼　2-3层，955平方米，混合、砖木结构，建于八十年代占525平方米；

四川派出所　2-3层，567平方米，混合结构，建于八十年代；

四川财税所　2-3层，960平方米，混合结构，建于八十年代；

工商所　2－3层，708平方米，混合结构，建于八十年代；

农业银行　2－4层，984平方米，混合结构，建于八十年代；

卫生院　2－3层，1743平方米，混合结构，建于八十年代；

四川中学　1－3层，3448平方米，混合结构，建于八十年代占648平方米；

中心小学　1－3层，2960平方米，砖混结构，建于八十年代；

镇中学　1－3层，936平方米，混合结构，建于八十年代；

粮管所　1－3层，2350平方米，砖混结构，建于八十年代，占800平方米；

大会堂　1层，600平方米，建于六十年代；

供销社　2－3层，3833平方米，砖混结构，建于50－70年代；

农械厂　1－3层，1920平方米，砖木结构，建于六十年代；

信用社　2－3层，208平方米，混合结构，建于八十年代；

六角亭　座落巽宅中街石青山，亭为六角三层，临山而建，有小径直通大街，顶层名晚乐亭，四面临空，全镇景物尽收眼底；二层名舒适楼，倚亭观尝，心旷神怡，其喜洋洋有舒适之感；一层为文昌阁。

住宅建设　镇建成区有居民住宅73070平方米，除集体单位自管住宅430平方米外，其余72640平方米，均为私人住宅。私人住宅解放前建造，占34.47%，计25040平方米，八十年代建造占46.9%，计34050平方米，八十年代建造的私人会计室比解放30年建造私人住宅的总和还多7100平方米，且多3－5层高楼。

环境美化　镇建成区内绿化面积60亩，人均绿化面积3平方米。

镇1987年建立环卫组织，建公厕2个，配板车一辆，配备职工1人。

电讯　镇内建邮电局1个，邮电所1个，乡村邮路2条，单程总长5公里，农话装机　部。

电力　年用电量42万千瓦时，输电线路10千伏8条11．8公里，380伏15.4公里，220伏13.8公里．配电变压器17台，745千伏安。用电设备容量450千瓦．通电村比例96%．人均用电36千瓦时，亩均用电3.6千瓦时．

镇自建小型水电站12个，以黄坦电站为大，装机容量640千瓦。

桥梁　镇内共有桥梁4座，总长324米。

巽一桥　座落巽一村，3孔，跨径8.5米，长80米，宽8.5米，混合水泥桥，载重15吨，1986年建造，总投资24万元；

麻埠桥　座落麻埠，3孔，跨径8.5米，长120米，宽8.5米，载重15吨，水泥桥，1987年建造，总投资37万元；

龙前桥　座落龙前，3孔，跨径5米，长110米，宽5米，载重15吨，水泥桥1989年建造；

巽宅桥　座落巽宅，1孔，跨径8.5米，长14米，宽8.5米，载重15吨，水泥桥，建于1990年．

巽宅镇房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m^2

大类	细项 \ 数量 \ 性质	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
		113412		19194	8178	86040	
结构	钢钢筋混凝土						
	钢筋混凝土	922			922		
	混合结构	2110			2110		
	砖木结构	53644		19194	4410	30040	
	其他结构	56736			736	56000	
层次	平　　房	7860		2976	584	4300	
	2－3层	89718		15384	7594	66740	
	4－6层	15834		834		15000	
建成年份	1949年前	25970		430	500	25040	
	五十年代	8884		1530	2054	5300	
	六十年代	21110		2730	2930	15450	
	七十年代	9812		1940	1672	6200	
	八十年代	47636		12564	1022	34050	
房屋用途	住　　宅	73070			430	72640	
	工交用房	1850			1850		
	商业服务用房	13695		3574	4221	5900	
	教、科、卫用房	1743		1743			
	文、体、娱用房	8570		8070	500		
	办公用房	6379		5807	572		
	其　　它	8105			605	7500	
使用	自　　用	110715		19194	6981	84540	
	出　　租	2697			1197	1500	

第五节　碧莲镇建设

概况　碧莲镇位于永嘉县西部、小楠溪中游地区，清时属清通乡十五都，民国后期为第十区碧莲乡，解放前夕改称碧莲镇。1949年解放，建政碧莲镇。全镇总面积44平方公里，辖16个行政村，37个自然村，172个村民小组，1个居委会，共4372户，17750人，非农业人口79人。1990年工农业总产值492万元，其中工业总产值202万元，农业总产值290万元。农业主种水稻、小麦，工业主产陶瓷、算盘、电器等产品。澄田的杨梅，缸窑村的陶器闻名中外。镇人民政府驻地碧莲村，距县城21.7公里。

公路　境内主要公路3条，总长49.4公里。

碧莲至九丈公路　长24公里，泥结碎石路面，总投资24万元，1965年4月动工，1970年3月竣工通车；

碧莲至巽宅公路　长14公里，泥结碎石路面，1970年动工，1972年竣工通车；

碧莲至茗岙公路　长11.4公里，泥结碎石路面，总投资106.5万元，其中国家投资95.9万元，1986年5月动工，1988年12月竣工通车。

道路　镇内主要道路3条，一条自白泉乡石岙经郜岡、石棚、碧莲、地湊、孟渠坑通山坑乡；一条自碧莲经澄田、新岙、横坑通山坑乡驮平；一条自碧莲经马洋、东坑里、山步岩、济头通岩头区表山乡。

桥梁　镇区共有桥梁6座，总长301米。

碧莲大桥　座落碧莲下村，长140米，宽6.5米，4墩2桥台，5

孔，水泥拱桥架，桥两侧置水泥栏杆、灯柱．1985年动工，1987年6月竣工，总投资40万元，其中政府拨款23万元，群众集资17万元；

碧莲过水路面桥　座落永缙线22K+628米，1孔，跨径6.9米，长7米，宽5米，砼板梁，建于1970年；

孟渠坑桥　座落永缙线30K+560米处，1孔，跨径5米，长16米，宽4.5米，石拱，建于1971年；

碧莲车桥　座落碧莲村，3孔，跨径15米，长57米，宽9米，水泥结构，投资26万元，建于1990年；

碧茗大桥　座落碧莲村，3孔，跨径23.5米，33.5米，45米，长104米，宽6.5米，水泥结构，投资40万元，建于1988年；

澄田桥　座落澄田村，1孔，跨径25米；长34米，宽3.5米．石拱桥，投资0.7万元，建于1987年。

街巷　主要街巷3条，总长8768米，占地19520平方米，共有路灯12盏，其中高贡灯27盏。

碧莲街　原称渡头街，南起四门头，通石洲渡口，北止竹器社，长860米。形成于清朝，称碧莲市．1968年，街道取直拓宽，翻修为耐火砖路面，宽12米，改称碧莲街。1974年筑水泥路面；总投资5万元。

横街　形成于清朝．东与碧莲街交错，西止碧莲至茗岙公路桥头，长0.5公里，宽5米，卵石路面．1984年，碧莲街口至上村隔水段0.2公里筑水泥路面，投资1万元。

健康路　小学至水文站，长855米，宽7.1米，石头路面，筑于1944年。

碧莲镇街巷一览表

名　称	起止地点	长度	宽度	走向	路面	用途	建造时间	备注
建境路	坑口洋-水文站	2080	16	东西	水泥			
横街	碧莲街-西岩公路	1100	12	东西	水泥		建于清代	
碧莲街	渡口-竹器社	860	12	南北	水泥		建于清代	
碧环路	中心小学-大桥头	1960	10	东北	石子			
莲一街	健康路-　水头	2800	10	南西	水泥			
石湖路	坝头-下坊	700	10	南北	水泥			
石湖街	-基根	500	10	南北	石头			
湖村街		300	10	南北	石头			
沿前沿路	操场-镇中	840	10	南北	石头			
新兴巷	双桥路-横路头	200	616	南北	路			
新宅巷	双桥路-河层	300	6	南北	路			

防洪　澄田防洪降，长１５００米，筑于１９６９年，座落澄田溪西；

下马山根防洪降　座落澄田溪东，长５００米，筑于１９６４年。

排水　建成区筑排水沟2条，计１２０６米，均为水污合流制，浆砌暗沟。

横街排水沟　长５１６平方米，浆砌块石拱形暗沟，分东段、西段2条；

碧莲街排水沟　长６９０米，浆砌块石拱形暗沟。

供水（供气）　全镇饮河水4个自然村，２５００人；饮井水２６个村，４２００人；吃自来水7村，１２０００人，日供水１１４０吨。

碧莲水厂　座落碧莲村，日供水３５０吨，受益2０００人，１９８６年建造，总投资１１万元，集体性质；

碧一水厂　座落碧一村，日供水350吨，受益2000人，1989年建造，投资8万元，集体性质；

石湖水厂　座落石湖村，日供水44吨，受益2500人，1985年建造，投资3万元，集体性质。

全镇烧煤气45户，205人。

房屋建设　镇建成区共有各类房屋168037.43平方米，其中全民单位自管房22637.23平方米，集体单位自管房10182.75平方米，居民私房135217.45平方米。总房屋中混合结构61664.62平方米，砖木结构106372.81平方米；平房14627.67平方米，2－3层142060.79平方米，4－6层11348.97平方米；解放前80486.6平方米，五十年代5561.78平方米，六十年代8725.23平方米，七十年代13368.82平方米，八十年代39895平方米。此外还有建成区外农民私房和单位用房33308.7平方米。

公共建筑　镇区共有公共建筑34494.05平方米，其工交用房1241.6平方米，商业服务用房7979.42平方米，教科卫用房10803.52平方米，文体娱用房7283.3平方米，办公用房5599.58平方米，其他1586.63平方米。主要建筑有：

电影院　1－3层，1700平方米，砖木结构，建于五十年代；

镇政府　2－6层，1262平方米，砖木结构，建于八十年代；

邮电局　2－3层，545.26平方米，混合结构，建于八十年代；

卫生院　2－3层，1890平方米，其中八十年代建造占1030平方米；

农业银行　2－3层，952平方米，混合结构，建于八十年代；

镇小学　2－3层，2989平方米，混合结构，建于六十年代；

财税所　4－6层，1400平方米，混合结构，建于八十年代；

区公所　2－3层，1528平方米，混合结构，建于八十年代；

区中学　2－3层，4672.52平方米，八十年代建造占3154.13平方米；

镇中学　2－3层，1080平方米，混合结构，建于八十年代；

粮管所　1－3层，1835.64平方米，混合、砖木结构，建于六十、八十年代；

供销社　1－3层，1288.86平方米，砖木结构，建于六十、八十年代；

邵氏大宗　1层，4000平方米，砖木结构，建于解放前；

徐氏大宗　1层1123.3平方米，占地909.3平方米，砖木结构，建于解放前。

农贸市场　占地367.5平方米，属临时建筑。

住宅建设　镇建成区有居住用房133543.38平方米，其中全民单位自管住房2904.24平方米，居民私人住房130639.14平方米，（未包括镇辖区农民住房）。居民私人住房中八十年代建造占34.7%，计45352.37平方米，而且多是三层钢混结构的新洋房。

镇西徐丰静、潘艳艳新建住宅颇具特色，徐宅3间3层，长10.5米，宽12米，计375平方米；潘宅1间3层，长3.5米，宽12米，计125平方米，选材讲究，形式新颖，具九十年代农村小康，住房风味。

碧莲镇房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m²

大类 \ 细项 \ 数量 \ 性质		合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
		168037.43		22637.23	10182.75	135217.45	
结构	钢钢筋混凝土						
	钢筋混凝土						
	混合结构	61664.62		15235.64	2342.00	44086.98	
	砖木结构	108372.81		7401.59	7840.75	91130.47	
	其他结构						
层次	平房	14627.67		2022.33	5979.85	6625.49	
	2－3层	142060.79		18125.16	2500.90	121434.73	
	4－6层	11348.97		2489.74	1702.00	7157.23	
建成年份	1949年前	80486.60		1262.00	5855.00	73369.60	
	五十年代	5561.78		2140.00		3421.78	
	六十年代	8725.23		5710.86	578.32	2436.05	
	七十年代	13368.82		1647.04	1084.13	10637.65	
	八十年代	59895.00		11877.33	2665.30	45352.37	
房屋用途	住宅	133543.38		2904.24		130639.14	
	工交用房	1241.60		128.60	1112.00		
	商业服务用房	7979.42		1712.26	1688.85	4578.31	
	教、科、卫用房	10803.52		10611.52	192.00		
	文、体、娱用房	7283.30		1700.00	5583.30		
	办公用房	5599.58		4587.98	1011.60		
	其它	1586.63	-	991.63	595.00		
使用	自用	168037.43		22637.23	10182.75	135217.45	
	出租						

第六节　　沙头镇建设

概况　　沙头镇位于永嘉县南部，楠溪江下游。清时属永宁乡四十都，民国后期称第七区沙头乡。1949年解放，建政沙头乡。1988年经省人民政府批准建立沙头建制镇。全镇总面积30平方公里，辖10个行政村，12个自然村，26个村民小组，共2178户，8849人。1990年工农业总产值442万元，其中工业总产值193万元，农业总产值249万元。农业主种水稻、小麦。工业以鞋革、铸造、电器、建材、印刷为主。沙头旅游鞋厂生产的"仙马牌"旅游鞋，选料考究，式样美观，经久耐磨，弹性好。它选用获"国际金牌奖"和"中国人类保健奖"的中纺AB抗菌防臭布做原料，所制鞋底垫具有治脚臭、脚炎、脚痒、脚汗等功能，产品畅销全国2多个省市，远销日本、美国和东南亚等国家。驻地高浦村，距县城9公里。

道路　　境内道路10多条，著名的3条：一条自高浦村经人渡、响山通屿口乡；一条自高浦村经人渡、潮际再分左右，左路经渔田通古庙，右路经龙潭下通古庙乡；一条自阳岙通路口乡牛角门和下寮乡伍尖山。

水路　　小溪流自沙头经上塘、清水埠通温州；为永仙公路开通前永嘉主要动脉。

公路

上塘至沙头公路　　全长13公里，1958年3月动工，1958年12月竣工通车，总投资17万元；

沙头至岩头公路　　全长24公里，1955年动工，1956年竣工通车，总投资30万元；

三角岩至塘湾公路　　全长11.3公里，1977年6月动工，1978

年１２月竣工通车，同时撤销九丈、三角岩两处渡口。

桐树至乌龙川公路　全长１１.１公里，１９８５年9月动工，１９８７年2月竣工通车，总投资７２万元。

桥梁　镇内有公路桥梁3座，全长４０.３米；

石埠桥　座落永仙公路１９９K＋１４０米，2孔，跨径6.４米，桥长２２.５米，桥宽6.１米，石台铃版桥，改建于１９６６年3月；

洞岙山桥　座落永仙公路１５０K＋４９９米，1孔，跨径5.３米，桥长１０米，桥宽6.１５米，石台铃版梁，改建于１９６８年；

寺前桥　座落永仙公路１５０K＋４２１米，1孔，跨径5.２５米，桥长7.８米，桥宽5米，石台铃版梁，改建１９７０年。

街巷　建成区主要街巷4条，总长１５８０米，其中东西走向2条，长１１９０米，南北走向2条，长３９０米，详见街巷表。

沙头镇街巷一览表

名称	起止地点	长度	宽度	走向	路面	用途	建造时间	备注
中心大街	龙岩-烈士墓	990	9	东西	水泥	生活兼交通	90年	
镇前街	公路－小学	210	5-10	南北	水泥	生活	89年	
云雾街	中心街－粮管所	180	6	南北	水泥	生活	89年	
文化街	中心街－电影院	200	9	东西	水泥		砂石	

供水　全镇共有水井１７２个，其中插管井６８个、自来水厂2座。

沙头自来水厂　座落高辅村，１９８８年１１月投产，日供水１２０吨，受益人口２６００人，６４０户，人均每日用水４５升，管道直径１００厘米，

水源溪水，溪水经泵管、管网至用户，总造价6.5万元；

霞浦自来水厂 座落霞浦村，1987年11月建成投产，日供水40吨，受益789人，70户，人均每日用水45升。管道直径50厘米，铺设塑料管用1.5吨，总造价1.5万元，水源溪水，高压自流。

房屋建设 镇建成区共有各类房屋总面积91704.96平方米，其中全民单位自管房14548.12平方米，集体单位自管房7763.27平方米，居民私房69393.57平方米。总房屋中混合结构61622.26平方米，砖木结构30082.70平方米；平房7568.56平方米，2-3层72306.43平方米，4-6层11829.97平方米；解放前37810.28平方米，五十年代4145.67平方米，六十年代4968.5平方米，七十年代9879.26平方米，八十年代34901.25平方米。此外还有建成区外镇辖区用房（包括农民私房、单位房）185135平方米。

公共建筑 建成区内共有各类公共建筑总面积17335.78平方米，其中工交用房2418平方米，商业服务用房3740.15平方米，教、科、卫用房3670平方米，文体娱用房1483.93平方米，办公用房3761.57平方米，其他公共建筑662.13平方米。主要公共建筑有：

沙头区公所 2-3层，1247.85平方米，混合结构，建于八十年代；

沙头镇政府 2-3层，1327.8平方米，砖混结构，建于六十-八十年代；

沙头中学 1-3层，3006.07平方米，混合结构，建于八十年代；

沙头小学 1-3层，1804.53平方米，混合结构，建于八十年

代；

沙头卫生院　２－３层，１４３８.０７平方米，砖混结构，建于六十－八十年代；

沙头粮管所　１－３层，２１５８.１４平方米，砖混结构，建于五十－六十年代；

沙头邮电支局　２－３层，１０４６.５平方米，砖混结构，建于六十和八十年代；

沙头电影院　１－３层，１１６０.９平方米，混合结构，建于八十年代；

沙头供销社　１－３层，１８１９.２４平方米，砖混结构，建于五十－八十年代；

永嘉鞋厂　１－３层，１６７７.３２平方米，混合结构，建于八十年代；

住宅建设　镇建成区共有各类住宅７４３６９.１８平方米，其中全民单位自管住宅６００４.６１平方米，集体单位自管住宅１４０１平方米，居民私人住宅６６９６３.５７平方米。居民私人住宅中八十年代建造的有１９４１５.６平方米，占居民私人住房的３０%。

电讯　全镇建邮电支局１个，邮电所１个，乡村邮路３条，单程总长１５公里。

电力　年用电８９万千瓦时。装输电线路１０千伏１６.８公里，３８０伏１０.５公里，２２０伏１５.７公里。配电变压器１４台４５０千伏安，用电设备容量３８２千瓦。通电村比例１００%。人均用电４８.５千瓦时，亩均用电２.８千瓦时。

沙头镇房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：

大类	细项 \ 数量 \ 性质	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
		91704.96		14548.12	7763.27	69393.57	
结构	钢钢筋混凝土						
	钢筋混凝土						
	混合结构	61622.26		11722.76	5086.57	44812.93	
	砖木结构	30082.70		2825.36	2676.70	24580.64	
	其他结构						
层次	平房	7568.56		1312.20	2463.44	3792.92	
	2－3层	72306.43		12136.12	5299.83	54870.48	
	4－6层	11829.97		1099.80		10730.17	
建成年份	1949年前	37810.28				37810.28	
	五十年代	4145.67		319.20	698.97	3127.50	
	六十年代	4968.50		2342.80	1548.99	1076.71	
	七十年代	9879.26		1247.04	668.74	7963.48	
	八十年代	34901.25		10639.08	4846.57	19415.60	
房屋用途	住宅	74369.18		6004.61	1401	66963.57	
	工交用房	2418			2418		
	商业服务用房	5340.15		1546.14	1364.01	2430	
	教、科、卫用房	3670		3670			
	文、体、娱用房	1483.93		403.93	1080		
	办公用房	3761.57		2361.81	1399.76		
	其它	682.13		581.63	100.50		
使用	自用	91425.86		14269.02	7763.27	69393.57	
	出租	279.10		279.10			

第七节　桥下镇建设

概况　桥下镇位于永嘉县西南部，西溪下游。清时属仙桂乡三十一都，民国后期称永嘉县第五区荆源乡。１９４９年解放，建政桥下乡，１９８５年改称桥下镇。全镇总面积３９.３５平方公里，辖２４个行政村，４７个自然村，2个居委会，２０８个村民小组。共４７２５户，农村人口１９６６４人，非农业人口８４０人。１９９０年工农业总产值２６５５万元，其中工业总产值１２７９万元，农业总产值１３７６万元。农业主种水稻、小麦。工业以服装、教具、小五金、石雕为主，产品远销全国。镇人民政府驻地桥下村，距县城１３.１公里。

公路　镇内公路５条，总长１２公里，其中国道路1条，省道1条，县道2条，简易1条，主要2条。

洋湾至坑口公路　自洋湾经桥下、六龙、上湖至坑口，为县内西南山区重要公路，全长１９公里，路基宽４.５－６.５公里，泥结碎石路面，宽３.５公里，有桥梁3座，计长１０９.８延米，负载汽－１０，属四级公路。该路分三期施工，第一期洋湾至桥下，长３.４公里，１９７０年动工，１９７２年竣工通车，投资２.５万元；桥下至东风公路，长１２公里，１９７１年动工，１９７９年竣工通车，总投资４.５万元；东风至坑口，长４公里，１９７７年动工，１９７９年竣工通车，投资２.２万元。

桥下至徐岙公路　起自桥下镇桥下，终于徐岙，长３.５公里，路基宽４.５－６.５米，泥结碎石路面，宽３.５米，有混合式过水路面两条，长４５０米，设计负载汽－１０，履－５０，属四级公路，１９７７年动工，１９７９年竣工通车，总投资２.８万元。

道路　镇内主要道路5条，一条韩埠经方岙、小京岙、胡山通中塘乡中联；一条自桥下经肖山、泰山、茶坑儿通中塘乡；一条自桥下经韩埠通梅岙乡；一条自西岸翻山通白云乡；一条自八里经山田、朱涂四角石通洛溪。

桥梁　全镇共有桥梁8座。

桥下桥　座落桥下镇下村，跨越西溪，为钢筋混凝土桁架拱桥。长86.6米，高4.6米，宽8.2米，3孔，孔径各为25米，桥两端各有孔径4米的立交桥1座，荷载汽－10、挂－50。总造价18万元。此处原有民国石板桥一座，长89米，宽1.6米，可通板车。由于狭窄，1982年底，区、乡筹资建桥。1983年1月动工，1984年5月2日竣工通车。

鹞岩桥　座落西溪下村，7孔，跨径2.5米，长18米，宽1米，石板，建于解放前；

方巷洋桥　座落方巷洋村，1孔，跨径10米，长12米，宽8米，钢混结构，投资3万元，载重50吨，建于1989年。此外原有石板桥，3孔，跨径5米，长15米，宽1米，石板，建于民国元年；

西岸桥　洋湾至坑口公路1K＋300米，1孔，跨径7.7米，长14米，宽3.5米，浆砌块石拱桥，建于1971年；

西溪下桥　6K＋410米，2孔，跨径5米，长11.8米，宽4米，浆砌石块铃版梁，建于1978年；

此外还有山田门桥、路礁桥、光华桥。

街巷　全镇有街巷11条，东西走向2条，南北走向6条，总长3800米，占地43100平方米，共装路灯96盏，其中高贡灯76盏。

桥下街　清朝前形成，长0.15公里，宽2米，卵石路面，位于桥下村北面。1950年，永临区公所设桥下村南面溪边，群众陆续沿溪建房。

1978年区公所前建成宽8米，长0.1公里的水泥路。至1984年全街形成，西至桥下桥头，东与沿河路衔接，长0.4公里，宽8米，水泥路面，总投资8万元。因此桥下街老街道作为一般村道，现称的桥下街即指区公所门前的街道；

沿河路　南起桥下招待所，北止桥下村口，长0.7公里，宽8米，卵石路面，原为永缙古道的一段，1986年建成街道；

桥东街　南起桥下桥，北到沿河路，长0.35公里，宽15米，建于1989年，水泥路面；

西岸街　南起环形交叉口，北至西溪路，长600米，宽12米，1988年建造，水泥路面。

桥下镇街巷一览表

名称	起止地点	长度	宽度	走向	面积	用途	建造时间	备注
过境路	黄种岭-泾渭路	1650	15	南北	24750			
新建路	过境路-泾渭路	1050	16	南北	16800			
桥下街	过境路-泾渭路	1200	18	南北	21600			
西溪路	西岸-桥上	1700	15	南北	25500			
泾渭路	过境路-桥下大桥	750	12	东西	9000			
杨帆路	过境路-泾渭路	750	14	东西	10500			
镇中路	过境路-桥下桥	800	16-18	东西	13000			
京桥路	过境路-交叉口	1550	16	东西	24800			

防洪　桥下村后洋筑有防洪降1000米，起防洪保卫护村庄作用。

排水　建成区排水沟雨污合流制，共10条，总长2900米，其中暗沟10条，长2900米。

桥下街排水沟　长350米，内径30厘米，浆砌块石拱形；

桥东街排水沟　长550米，内径30厘米，浆砌块石拱形；

西岸街排水沟　长600米，内径30厘米，浆砌块石拱形；

西岸街排水沟　长300米，内径30厘米，浆砌块石拱形；

供水　全镇共有水井48个，其中插管井3个，水厂3座，日供水1000吨，村民饮井水3村，3300人，饮自来水5村，12500人，著名水井有：

西岸下村井　井深10米，水深7米，口径200厘米，生活用水50立方米，可供3000人饮用；

东村井　井深8米，水深6米，口径250厘米，生活用水50立方米，可供400人饮用；

桥上井　井深7米，水深5米，口径150厘米，生活用水35立方米，可供250人饮用。

朝礁自来水厂　日供水500吨，受益6000人，个人投资15万元，1986年建造，个体性质；

西岸自来水厂　日供水300吨，受益2139人，投资10万元，1986年建造，集体性质；

村民自引自来水厂　日供水46吨，受益560人，投资15万元，建于1987-1988年，合股经营。

全镇烧石油气100户，400人。

房屋建设　镇建成区有各类房屋230642.59平方米，其中全民单位自管房23456.27平方米，集体单位自管房11487.63平方米，居民私房195698.19平方米，总房屋中混合结构167615.26平方米，砖木结构63027.23平方米；平房11820.74平方米，2－3层170986.83平方米，4－6层47835.02平方米；解放前32131.85平方米，五十年代9337.72平方米，六十年代13071.06平方米，七十年代25064.76平方米，八十年代151037.2平方米。八十年代建造的房屋多3－5层钢筋混凝土楼房。此外还有建成区外农民私房和单位用房367562.3平方米。

公共建筑　建成区有各类公共建筑38061.77平方米，其中工交用房 3646.89平方米，商业服务用房11754.77平方米，教科卫用房6730.06平方米，文体娱用房3140平方米，办公用房10920.4平方米，其他1869.65平方米。主要公共建筑有：

电影院　1－3层，1700平方米，砖混结构，建于五十、七十、八十年代，1990年全部翻新。

农业银行　2－3层，831.9平方米，混合结构，建于八十年代；

镇小学　1－3层，1148.97平方米，混合，砖木结构，其中八十年代建造占993.03平方米；

永嘉中学　1－3层，7228.02平方米，砖混结构，其中八十年代建造占8180.51平方米；

财税所　2－3层，1158.52平方米，混合结构，建于八十年代；

工商所　4－6层，749.9平方米，混合结构，建于七十年代；

卫生院　1－3层，2642.07平方米，砖混结构，其八十年代建

造占2050.68平方米；

镇政府　1－3层，1194.39平方米，混合结构，建于八十年代；

区公所　2－3层，1987.77平方米，混合结构，建于六十年代；

邮电所　2－3层，780平方米，砖混结构，八十年代建造占540平方米；

粮管所　1－3层，2220平方米，砖混结构，分别建五十、七十、八十年代；

教具厂　2－3层，822.79平方米，混合结构，建于八十年代；

健身饮料公司　1－3层，1426.8平方米，混合结构，建于八十年代；

供销社　1－3层，3438.77平方米，砖混结构，建于八十年代占1770.6平方米；

农机厂　1－3层，1665.64平方米，砖木结构，建于五十、六十年代；

此外还有桥下祠堂、桥上祠堂、京岸祠堂和天主堂等建筑。

农贸市场　占地1300平方米，建86个摊位，均为钢管玻璃瓦装搭。

住宅建设　建成区共有住宅192580.82平方米，其中全民单位自管住宅4808.04平方米，集体单位自管住宅74.59平方米，居民私人住宅187698.19平方米。居民私人住宅中八十年代建造占133403.51平方米，尤以西岸居住小区为集中。

桥下镇房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m^2

大类	细项 ＼ 数量 ＼ 性质	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
		230842.59		23456.77	11487.63	195898.19	
结构	钢钢筋混凝土						
	钢筋混凝土						
	混合结构	167615.26		20062.94	5448.17	142104.15	
	砖木结构	63027.33		3393.83	6039.46	53594.04	
	其他结构						
层次	平房	11820.74		2938.41	4410.79	4471.54	
	2－3层	170988.83		18034.46	7078.84	145875.53	
	4－6层	47835.02		2483.90		45351.12	
建成年份	1949年前	32131.85			1869.65	39262.20	
	五十年代	9337.72		4037.91	626.67	4673.14	
	六十年代	13071.06		2713.29	2707.14	7650.63	
	七十年代	25064.76		4405.46	905.59	19708.71	
	八十年代	151037.20		12300.11	5333.58	133403.51	
房屋用途	住宅	192580.82		4808.04	74.59	187698.19	
	工交用房	3646.89			2446.89	1200.00	
	商业服务用房	11754.77		2220.00	3534.77	6000.00	
	教、科、卫用房	6730.06		6730.06			
	文、体、娱用房	3140.00		1700.00	640.00	800.00	
	办公用房	10820.40		7898.67	2921.73		
	其它	1869.65			1869.65		
使用	自用	226842.59		23456.77	11487.63	191698.19	
	出租	4000.00				4000.00	

第八节　乌牛镇建设

概况　乌牛镇位于永嘉县南部，乌牛溪下游。清时属贤宰乡三十都。1949年解放，建改象浦乡，1956年改称乌牛乡，1988年经省人民政府批准建立乌牛建制镇。全镇总面积27.6平方公里，辖16个行政村，36个自然村，241个村民小组，共4038户，17861人，其中非农业人口431人。1990年工农业总产值2064万元，其中工业总产值1526万元，农业总产值538万元。农业主种水稻，特产名茶"乌牛早"以质优产早闻名全国。工业以服装、鞋帽、工艺、电器、家具为主，永嘉县东方机械阀门厂长期与上海五金机械公司合作，实行工贸联营，专业生产各种规格不锈钢锻打法兰、针形阀门，为温州市先进企业。驻地王宅，距县城16.7公里。

道路　镇内主要道路4条：一条自王宅经西洋、岭下通罗溪乡；一条自西洋经合岙、横岚岙通仁溪乡；一条自王宅经孙宅通乐清县；一条自王宅经南湾，吴岙通三江乡。水路自乌牛码道渡七都乡。

公路　镇内主要公路2条。

乌牛至江头公路　系104国道杭温干线公路之一。公路东端与乐清官头路口接线起，经乌牛码道、中村、梅园至江头止，长16.9公里，属二级公路，路基宽13米，路面宽9米，渣油路面。段内有桥梁1座，长98.44米，1933年(民国22年)开工修筑，1934年10月竣工通车，1950年7月修复，1950年10月通车，1985年省交通厅拨款修筑，改梅园越岭段为沿江平原走向，铺设渣油路面，1987年竣工，总投资259万元。

乌牛至仁溪公路　起于乌牛码道104国道线，止于仁溪乡西山，全长

9.8公里，路基宽4.5－6.5米，泥结碎石路面宽3.5米，涵洞18个，水沟64条，属四级公路。1979年开工，1981年12月竣工通车。

桥梁　镇内有桥梁7座，其中民间桥梁6座，公路桥梁1座。

新桥　座落孙宅村，5孔，跨径4米，长26米，宽4米，石板桥，建于清代。

寺庄洋桥　座落寺庄洋村，1孔，跨径30米，长40米，宽4米，双曲铃拱桥，建于1982年；

古塘桥　座落古塘村，1孔，跨径30米，长40米，宽4米，双曲铃拱桥，建于1980年；

永乐桥　座落茶庄村，4孔，跨径8米，长40米，宽4米，石板桥，建于1953年；

石湾上桥　座落石湾村，1孔，跨径28米，长40米，宽4米，水泥桥，建于1981年；

石湾下桥　座落石湾村，5孔，跨径6米，长40米，宽4米，石板桥，建于1959年；

金坑桥　座落金坑村，4孔，跨径1.5米，长40米，宽4米，石板桥，建于1959年冬。

乌牛桥　位于乌牛码道东北、杭温线446K＋569米，是104国道线主要桥梁。桥长98.44米，8孔，主桥6孔，各跨径13.4米，两端跨径6.6米和8.1米各1孔，钢筋混土T梁，下部采用钢筋混凝土灌注式桥墩、重力式桥台，桥面宽9米，两侧各有0.25米的人行道，设计荷载汽－20，挂－100。

1960年修筑为水利、公路合用陡门桥，1984年12月批准另选桥

址建桥，1985年10月建成通车，国家投资44.6万元。

街巷　全镇共有街巷45条，总长20.73公里。

乌牛镇街巷一览表

名　称	起止地点	长度	宽度	走向	面积	路面	建造时间	备注
码道路	国道油路－东洋路	800	2.5		2000	水泥		码道村
后岚路	殿后－河桥头	600	2.5		1500	水泥		
中岚路	河几头－简易公路	400	2.5		1000	水泥		
后南湾路	塘川－定贤屋边	300			750	水泥		
前岚高路	国道线－金良崇	500	2.5		1250	水泥		
朝东屋路	油路－简易车路	200	3.5		750	水泥		
楼下路	中岚路－天灯桥	150	2.5		375	水泥		
三房路	中岚路－金品躯屋边	150	2.5		375	石头路		
长甫路	中岚路－叶玉仇屋边	200	2.5		500	水泥		
岩友路	中岚路－河边	200	2.5		500	水泥		
后岚长坦路	玄春屋后－后吴桥头	600	3		1800	泥路.机耕路		
104国道线路	乌牛桥东道－岩头山	1700	13.5		22950	油路		
中心路	五宅-码道	2300	2		4600	水泥结构		祥池村
横中心路	公路-白鹭屿	1100	2		2200	水泥结构		
高汽头	高汽头-东洋	1600	2		3200	水泥结构		
寺庄洋后	孙宅-寺庄洋	6500	2.2		1430	水泥结构		
寺庄洋东路	寺庄洋-新桥	600	2		1200	水泥结构		

名称	起止地点	长度	宽度	走向	面积	路面	建造时间	备注
后池路	后池-芦池	400	2.2		880	水泥结构		
河儿路	芦池-码道	600	1.6		960	水泥结构		
田洋前路	五宅十字路至岙底	1100	3.1		3410	水　泥	西洋村	码道村
田洋屋弄	五宅公路至田洋	800	2		1600	水　泥		
中心路	西洋桥头至后半山	500	1.5		750	水泥石头		
西洋东首路	西洋屋弄至西洋	400	1.8		720	水　泥		
后西大路	公路至西山	500	2		1000	水　泥		
永乐路	在五宅村介－新桥	497	3		1419	水泥结构	西洋村	码道村
桥外路	在孙宅斗门－永东路	85.4	2		170.8	水泥结构		
南河南路	在本村南－东西	365	1.7		670.5	水泥结构		
埭头北路	在老埭头街－北西	199.5	1.7		339	水泥结构		
电力路	在供电所西－南北	75	1.7		127	水泥结构		
牛栏路	在贤琴屋北－东西	33.5	1.2		40	水泥结构		
陈宅路	在兴华屋勤俭右南北	82	1.3		107.5	水泥结构		
南河北路	在电力西东－粮库	303	1.08		545.5	水泥结构		
南河中北路	在万育屋－南河北路	96.5	1.90		183	水泥结构		
南河中路	在义牛屋－国浦屋前	124.5	1.70		211.5	水泥结构		
孙庄东路	在崇金屋－粮站东路	225	1.70		383	水泥其中石子路		
粮站埠路	在孙宅东面－粮食埠	87.5	1.95		170.5	石　路		
粮站车路	孙宅至仁溪	210	6		1260	石子砂		

名　称	起止地点	长度	宽度	走向	面积	路　面	建造时间	备　注
埭头新大厅	供销社-十字路口	500	6		3000	水泥路		王宅村
埭头老厅	供销社北-米厂桥头	450	3		1350	水泥路		
影院路	金素店-刘中和	300	2		600	水泥路		
中心路	新根店-良清屋	150	2		300	水泥路		
中良路	先良屋-宝弟屋	300	2		600	水泥路		
前岚路	金生店-电影院	250	2		500	水泥路		
西洋路	茂荣店-金龙屋	250	2		500	水泥路		
公路厅	平桥头-米厂	600	8		4800	石泥路		

供水　　全镇共有水井187个，其中插管井26个。1984年先后建造了石庄洋、金合、乌牛、古塘、茅楼、廉池、岩头、鸭鹅、下岗岙、塥道、岭下、西湾、吴岙、石帆、东洋头、拾坑等16座水厂，多数居民饮上清洁卫生的自来水。现择主要水厂简述，其余见供水章列表。

乌牛自来水厂　　日供水150吨，受益3000人，640户，人均每日供水50升，1986年9月投产，管道直径75厘米，装塑料管3吨，锌管9吨，总造价1.5万元，水源为水库水，由水源、贮水池，管网到用户，年消毒3次；

古塘自来水厂　　日供水75吨，受益1500人，250户，人均每日供水50升，1986年7月投产，管道直径50厘米，装塑料管1吨，锌管3吨，总造价4万元，水源为泉水，由水源、贮水池、管网到用户，年消毒3次；

廉池自来水厂　　日供水64吨，受益1287人，258户，人均每日

供水49升。1986年建成投产，管道直径50厘米，共装塑管1.2吨，锌管1.3吨，总造价4.2万元。水源为泉水，由水源，贮水池，管网到用户。年消毒3次。

房屋建设　镇建成区共有各类房屋214184平方米，全民单位自用房7096平方米，集体单位自管房9473平方米，居民私房197615平方米。总房屋中混合结构100289平方米，砖木结构113896平方米；平房12312平方米，2-3层131491平方米，4-6层70381平方米；解放前73949平方米，五十年代7299平方米，六十年代9257平方米，七十年代28865平方米，八十年代94814平方米。此外还有建成区外镇辖区用房（包括农民私房和单位用房）443292.5平方米。

公共建筑　镇建成区共有各类公共建筑87426平方米，其中工交用房30151平方米，商业服务用房35241平方米，教、科、卫用房6571平方米，文、体、娱用房3435平方米，办公用房2217平方米，其他用房9811平方米。主要公共建筑有：

镇政府办公楼　1-3层，1448平方米，砖混结构，其中八十年代建造占1200平方米；

农业银行　1-3层，1090平方米，砖混结构，其中八十年代建造占786平方米；

派出所　2-3层，606平方米，混合结构，建于八十年代；

乌牛中学　1-3层，1724平方米，砖混结构，其中960平方米建于八十年代；

镇中心小学　2-3层，800平方米，混合结构，其中500平方米建于八十年代；

财税所　2－3层，混合结构，建于八十年代；

供销社　1－3层，3192平方米，砖混结构，其中1748平方米，建于八十年代；

医院　1－3层，1032平方米，砖混结构，建于六十年代和八十年代；

影剧院　1层，720平方米，混合结构，建于七十年代；

乌牛影剧院　1－3层，900平方米，混合结构，建于八十年代；

东方阀门厂　1－3层，砖混结构，建于八十年代。

住宅建设　镇建成区有各类住宅126758平方米，其中全民单位自管住宅2117平方米，集体单位自管住宅1127平方米，居民私人住宅123514平方米。居民私人住宅中八十年代建造的房屋85208平方米，占居民私人住房的69%，而且多3－5层新式洋房。

电讯　镇内设邮电所1个，乡村邮路3条，单程总长150公里，市话装机58部。

电力　年供水14万千瓦时，安装输电线路，10千伏14.7公里，380伏19.5公里，220伏29公里。配电变压器38台，19625千伏安。用电设备容量1570千瓦，通电村比例95%。人均用电8.5千瓦时，亩均用电4.5千瓦时。

乌牛镇房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m^2

大类	细项 \ 性质 \ 数量	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
		214184		7096	9473	197615	
结构	钢钢筋混凝土						
	钢筋混凝土						
	混合结构	100289		5237	5788	89264	
	砖木结构	113895		1859	3685	108351	
	其他结构						
层次	平　房	12312		259	3656	8397	
	2－3层	131491		6837	5369	119285	
	4－6层	70381			448	69933	
建成年份	1949年前	73949			803	73146	
	五十年代	7299			1021	6278	
	六十年代	9259		770	1318	7169	
	七十年代	28865		1389	1662	25814	
	八十年代	94814		4937	4669	85208	
房屋用途	住　宅	126758		2117	1127	123514	
	工交用房	30151			1648	28503	
	商业服务用房	35241		504	2825	31912	
	教、科、卫用房	6571		2877	946	2748	
	文、体、娱用房	3435			1620	1815	
	办公用房	2217		1498	719		
	其　它	9811		100	588	9123	
使用	自　用	214184		7096	9473	197615	
	出　租						

第二编　乡村建设

概述　永嘉县是一个具有数千年历史的文明古县，从远古农业出现到本世纪四十年代末永嘉一直是一个农业社会，占国土绝大部分的、城镇以外的广大乡村一直是绝大多数人民从事各种农业生产活动、休养生息的地方。

乡村是相对于城镇而言的，包括村庄和集镇等各种规模不同的居民点的总称的社会区域概念。由于它主要是农业生产者农民居住和从事农业生产的地方，所以又通称为农村。在乡村广大区域中进行的为生产服务和生活服务的各项建设活动，通称为乡村建设。具体地说，乡村建设包括：①农民住宅和农民需要的各项生产性房屋建设；②村庄和集镇建设，包括道路、桥梁、供水、排水、供电、通讯等基础设施建设，以及学校、文化站、图书馆、影剧院、卫生所、幼儿园、供销社、信用社和商店等文教卫生和商业服务设施建设。

1990年末全县共有农村房屋1680.67万m²，占全县房屋总数的84.74%，其中农民私人住房1570.02万m²，占一县居住用房的88.16%，八十年代新建农民住宅387.04万m²，相当建国30年新建农民住宅总数的1.06倍。

乡村道路数以万计，最早见于周代，在公路问世之前，一直是通往毗邻州县、乡村的通道。八十年代后期，47个乡，355村通了汽车，这些民间道路逐渐公路被代替。

1985年后，全县所有乡村普遍进行总体规划，相继建立了苍坡、坦头、小溪等社会主义新农村试点村，乡村排水、供水、供电、通讯等基础设施建设和公共建筑建设进一步加快，全县乡村建设出现前所未有的新景象。

永嘉县共48个乡，894个行政村，乡村总面积2717.55平方公里，占全县

总面积的86.89%，乡村人口772296人，占全县总人口的95.44%。1990年乡村工农业总产值6.03亿元，占全县工农业总产值的57.32%。其中农业总产值3.22亿元，占全县农业总产值的90%。乡村建设在全县各项建设中具有举足轻重的作用。到本世纪末，全县农民的生活方式将发生一系列变化，这将促使城镇建设的更大发展。但预计届时居住在乡村的人口仍占全县总人口的70%以上。因此，在整个历史时期必须高度重视，认真搞好乡村建设。

第一章 岩头区

第一节 岭头乡建设

概况 岭头乡位于永嘉县东北端，全乡总面积93平方公里，辖17个行政村，68个自然村，195个村民小组，共3454户，14266人。乡人民政府驻岭头村，距县城38公里。

全乡1990年工农业总产值391万元，其中工业总产值85万元，农业总产值306万元，农业主种水稻、番薯，特产茶叶也很有名，工业基础薄弱，竹木加工比较著名。劳务输出达3500人。

乡村建设历史悠久，驻地建村于宋代，明清时期已有相当规模，成为永（嘉）乐（清）黄（岩）三县交界的著名农副产品集散地。改革开放以来，由于永乐公路开通，乡村建设有了长足发展。

道路 乡内民间道路数十条，构成四通八达的步行道路网。通往毗邻

州县道路共5条，1条自岭头经黄箬岭、横岗、黄坦、黄家山过鲤溪乡南正村通仙居县；1条自岭头经茅草岗、蔡岙、下岙、鱼里村过温州坑岭通黄岩县；1条自岭头经横山、源头、上港、公岙过乐清县岭里村通黄岩县上洋村；1条自岭头经竹房、打碗坪过双坑岭通乐清县甸岭下；1条自岭头下湿岭经枫林、沙头，趁船到温州。

公路　永乐公路自乡境南部通过，从梅坦上山经南坑、岭头、中堡、南陈到打碗坪进入乐清县甸岭乡。乡内公路长13公里，泥结碎石路面，1983年开工，1984年6月竣工通车。内有公共汽车直通永嘉、乐清县城。此路分两段建造；

西源至岭头段　途径洋京、梅坦，长13.2公里。路基宽4.5～6.5m，泥结碎石路面宽3.5m。有桥梁4座，计长121.1延m，荷载汽－10。1979年11月动工，到1982年1月建成通车，国家投资26万元，属四级公路。

岭头到乐清后岭段　自岭头起，经中堡，到乐清后岭村接线，全长7.2公里。有桥梁2座，计长23延m，荷载汽-10。路基宽4.5～6.5m，泥结碎石路面，宽3.5m，属四级公路。该路于1983年3月动工，1984年6月竣工通车。国家投资25万元。当时的乡书记谷岩球上下奔忙出了大力。到此，永嘉到乐清公路全线贯通。

此外还有简易公路接南陈通竹房村和英岙村，均为村民自筹资金建造。

街巷　驻地岭头村有街路5条，总长3310m。

直街　下街头至喜春亭，长113m，宽2～3m，条石路面，筑为宋代，沿街有供销社、理发店、服装店等单位。

横街　三宅溪门至喜春亭，于喜春亭与直街相交，长200m，宽3m，卵石路面，筑于明代，沿街为居民住宅；

中央路　　制造丘至柏树门，长118m，宽2m，块石路面，筑于清代，沿街设有乡政府，小商店和居民住宅；

团圆路　　自文昌阁沿溪绕村一周至水口殿，长3160m，宽3m，沿途有金锁银锁旗罗鼓帅十八景，石筑路面，建于明代；

学前路　　文昌阁至封臣丘，长730m，宽7m，泥结碎石路面，建于1984年，交通兼生活大道，为过境公路，沿途为八十年建造的小商品商店。

桥梁　　全乡共有主要桥梁3座，全长35.5m。

桥楼桥　　座落半山村，1孔，桥长6.3m，桥宽3.6m，拱洞结构，筑于清乾隆癸未年；

半山桥　　座落半山村，2孔，桥长15.2m，桥宽3.8m，双曲拱型结构，建于1984年；

文胜桥　　座落西山，1孔，桥长24m，桥宽3.7m，石拱桥，建于1967年文化大革命中，故名。

供水　　全乡共有水井30个，其中插管井4个，以岭南村的水觅湾井和上街头龙眼井为最名；

水觅湾井　　座落岭南村道山头，井深4m，水深2m，水清味甘质好，为家庭酿酒之名泉。

龙眼井　　座落岭南村上街头，井深4m，水深2m，口径1.2m，外砌石墙，内衬木桶，常年不涸不溢，如龙之两眼，故名。常饮人数达1000人。

全乡饮溪水的有3村300人；饮山水的有3村200人；饮井水的17 村10000人。

房屋建设　　全乡共有各类房屋313042m²，其中全民单位自管房13785m²，集体单位自管房924m²，私房292433m²，祠堂庙宇5900m²。总房屋中层钢混

结构4135m²，混合结构19512m²，砖木结构289395m²；平房19140m²，2～3层293902m²；1949年前186280m²，五十年代1571m²，六十年代15223m²，七十年293902m²，八十年代65537m²。

公共建筑 全乡共有公共建筑20609m²，其中商业服务用房774m²，教科卫用房13268m²，办公用房667m²，其它用房5900m²。主要公共建筑有：

中学教学楼 1～3层，768m²，混合结构，1989年建造；

小学教学楼 1～3层，1200m²，砖木结构，礼堂建于明代，教室建于1974年和1988年；

乡政府办公楼 1～3层，667m²，混合结构，建于1985年；

信用社 1～2层，126m²，混合结构，建于1985年；

供销社 1～2层，648m²，由块石筑成，建于1973年；

祠堂庙宇 全乡共有祠堂庙宇99处，5900m²，岭头一个自然村就有20座。人民公社化时村村建会堂，共建17座，大的占地2000m²，多数为四合院，前退一般2层，中间树戏台，后退1～2层，兼做仓库或礼堂；两廊横楼，中间天井。春节演戏做剧场，节日放映当影场，有的兼做学校，楼上设办公室、会计室，为一综合性文化娱乐场所。

居住用房 全乡共有私房住宅292433m²，人均住房20.5m²，其中钢混结构2924m²，混合结构14622m²，砖木结构274887m²，平房14622m²，2～3层277811m²；1949年前175460m²，五十年代14622m²、六十年代14622m²，七十年代29243m²，八十年代58486m²。

邮电 乡内建有邮电所1个，乡村步行邮路4条，单程总长91公里，农话装机7部，1986年曾达到村村通电话。

电力 全乡有自办小水电10处，年发电量15000千瓦时，1988 年与华

东电网联网，70%村庄亮上电灯。

园林名胜　全乡共有公共绿地10万亩，覆盖率达90%，58个自然村的聚落均映衬在绿树翠竹之中。全乡有林场17个，以九龙山林场为著名，全场占地3000亩，栽种茶叶、松杉和果木。竹房村建有果树苗圃50亩，其中以夹迭寿苗圃最有名，占地20亩。

乡内有名胜古迹数处，以大雷寺和寨坑龙宫为闻名。

岭头四周环山，溪水从中曲折流过，素有"山环若城，水流如带"之美称。周边又是乐清、黄岩、仙居交界地，历来是兵家相争之地。改革开放以后，成了四县周边的物资集散中心。

岭头乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m^2

大类	细项＼性质＼数量	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
		313042		13785	924	292433	5900
结构	钢筋混凝土	4135		1085	126	2924	
	混合结构	19512		4810		14622	80
	砖木结构	289395		7890	798	274887	5820
	其他结构						
层次	平房	19140		4438		14622	80
	2－3层	293902		9347	924	277811	5820
	4－6层						
建成年份	1949年前	185280		4000		175460	5820
	五十年代	15712		1090		14622	
	六十年代	15222		600		14622	
	七十年代	31291		1250	798	29243	
	八十年代	65537		6845	126	58486	80
房屋用途	住宅	292433				292433	
	工交用房						
	商业服务用房	774			774		
	教、科、卫用房	13268		13118	150		
	文、体、娱用房						
	办公用房	667		667			
	其他	5900					5900
使用	自用	313042		13785	924	292433	5900
	出租						

第二节　西源乡建设

概况　西源乡位于永嘉县东北部，总面积48平方公里，辖12个行政村，27个自然村，83个村民小组，共2076户，8608人。乡政府驻地西一村，距县城33公里，1990年工农业总产值353万元，其中工业总产值194万元，农业总产值159万元，农业主产水稻、小麦、番薯、芋艿等，矿产有锰矿，储量多，质量好。

公路　永（嘉）乐（清）公路纵贯乡境，南接鹤盛乡宫前，经下湾、西坑、岩舟、洋京、梅坦接岭头乡南坑村，总长20.2公里，鹤盛至西坑段建于1978年，长7公里，总投资7.5万元；西坑至岭头段建于1982年，总长13.2公里，总投资25万元。

白马蹊至上步公路　长5.3公里，宽7m，总投资60万元，建于1989年6月，为通往下岙石桅岩风景区的唯一公路。

街巷　乡内主要街巷4条，总长3616m。

西坑街　南起西一山头下八角亭，北至山头上樟下洋，长816m，宽4m，由条石和碎石筑成，建于解放前。

沿溪路　南起赤豆园桥头，北至樟下洋，于小学边两路合并，全长1000m，宽4m，建于1982年，为过境公路。

梅坦街　南起下洋坑北至上街头，长800m，宽3m，主街中段置大坛、小坛，是人群聚集的地方。

滨溪路　南起梅坦八角亭，北至上街头，沿溪修筑，长1000m，宽3m，建于1982年，为过境公路。

桥梁（石碇）　境内河道弯曲、交通不便，数千年来，当地居民为改

变交通条件，修筑了不少石碇，自鹤盛至梅坦短短十多公里路程，就修了几十条石碇。乡邻至今流传着"生囡不要给西坑，十八条碇步路难行"的俗语，解放后渐被公路桥梁代替。主要桥梁有：

西溪桥　1孔，跨径8m，长13.5m，宽5m，为钤版梁桥，建于1980年12月；

马车洋桥　1孔，跨径8m，长12m，宽6.5m，为石拱桥，建于1978年3月；

洋京桥　7孔，跨径8m，长68.9m，宽7m，钤版梁桥，建于1982年6月；

黄坦坑口桥　1孔，跨径8m，长11.7m，宽7m，石拱桥，建于1980年7月；

白马殿桥　6孔，跨径12m，长78m，宽7m，总造价29万元，建于1990年。

防洪　乡境主要村庄多数聚落沿河而建，从北头的梅坦村至南端的下湾村筑有规模不等的防洪降。成名的有：梅坦防洪降、西洋防洪降、洋京防洪降、岩舟防洪降、马车洋防洪降、西坑、南岸山防洪降、下桩洋防洪降、下湾防洪降等，以岩舟防洪降最有名，此工程重修于1976年，大坝将河水拦腰折断，迫使河水改道，被拦断的弯曲河床现已开成良田。

供水　全乡居民久饮河水、山水、井水，凿有水井186个，其中插管井57个。自然井中以梅坦上街头井最好，井深1m，水深0.5m，口径80cm，可供1000人饮用，冬天热气腾腾，夏天冰凉透骨。

民办水厂有：

西坑水厂　日供水100吨，受益2000人，投资4万元，建于1990年。

西一水厂　日供水200吨，受益3000人，投资16万元，建于1990年。

房屋　全乡共有各类房屋180335m²，其中全民单位自管房7192m²，集体单位自管房973m²，私房住房172160m²。总房屋中混合结构19274m²，砖木结构161061m²；平房10638m²，2～3层169515m²；4～6层172m²；1949年前建87509m²，五十年代9066m²，六十年代10183m²，七十年9468m²，八十年代64099m²。

公共建筑　全乡共有公共建筑8165m²，其中商业服务用房1655m²，教科卫用房5690m²，办公用房820m²。

乡政府办公楼　座落西一村，三层，460m²，建于1987年；

乡信用社　座落西一村，三层，178m²，建于1985年；

乡中学教学楼　座落西坑村，二层，840m²，建于1988年；

八角亭　座落西一村，木结构，八柱八角两层中空，七面栏杆坐靠，49.81m²，亭脊塑以历史人物，颇具特色。

陶姑寮　座落梅坦村北，洞高30m，宽60m，长16m，明代筑有七间三楼亭院，内有流米、白鲞、浆油三洞。相传有乐清陶姓姑娘削发修凡处。

居住房　全乡共有私人住宅172160m²，人均住房20m²，其中钢筋混凝土结构17216m²，砖木结构154944m²，平房8608m²，2～3层163380m²；4～6层172m²；解放前86080m²，五十年代8608m²，六十年代8608m²，七十年代8608m²，八十年代60256m²。

电讯　全乡有邮电所1个，乡村邮路2条，单程总长30公里，农话装机10部。

电力　年用电量32万千瓦时，输电线路10千伏18.6公里，300伏7公里，220伏30公里，配备变压器18台，560千伏安，用电设备容量476千瓦，通电村比例100%，人均用电20.8度，亩均用电3.7度。境内建有云山水电站。

西源乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m^2

大类	细项 \ 性质 / 数量	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
		180325		7192	973	172160	
结构	钢筋混凝土						
	混合结构	19274		1880	178	17216	
	砖木结构	161051		5312	795	154944	
	其他结构						
层次	平房	10638		1592	438	8608	
	2－3层	169515		5600	535	163380	
	4－6层	172				172	
建成年份	1949年前	87509		1021	408	86080	
	五十年代	9066		458		8608	
	六十年代	10183		1380	195	8608	
	七十年代	9468		698	162	8608	
	八十年代	64099		3635	208	60256	
房屋用途	住宅	172160				172160	
	工交用房						
	商业服务用房	1655		952	703		
	教、科、卫用房	5690		5420	270		
	文、体、娱用房						
	办公用房	820		820			
	其他						
使用	自用	180325		7192	973	172160	
	出租						

第三节 鹤盛乡建设

概况 鹤盛乡位于永嘉县东北部，总面积94平方公里，辖17个行政村，57个自然村，130个村民小组，共3194户，13757人。1990年工农业总产值210万元，其中工业总产值110万元，农业总产值100万元。乡政府驻地鹤盛村，距县城38.1公里。

公路 乡内主要公路三条：

下加岙至鹤盛公路 长8.6公里，宽4m，总投资8.6万元，建于1973年3月；

白马殿至上步公路 长5.8公里，宽4m，总投资60万元，建于1989年5月；

鹤盛至龙湾潭公路 长11.3公里，宽4m，总投资84万元，建于1990年8月；

街巷 驻地街巷3条：

前进路 自宫前经大桥至粮站，长340m，宽3m，水泥路面，建于1990年；

鹤盛街 自粮站经供销社至乡小学，长82m，宽2m，石筑路面，建于明代；

学前路 自大屋经小学至新车路，长82m，宽2m，建于明代。

桥梁 境内主要桥梁4座，总长247m。

鹤盛大桥 座落鹤盛村，14孔，13墩，跨径8.5m，长117m，宽7m，高9m，钢筋混凝土结构，建于1987年，总投资26万元.

新庵桥 座落新庵自然村，3孔，跨径8m，长24m，宽2m，钢筋混凝土，

结构，建于1984年；

霞岭根桥　座落霞岭根村，3孔，跨径9m，长28m，宽4m，钢筋混凝土，结构，建于1984年；

白马殿桥　座落西源乡白马殿和鹤盛乡的上步村。

防洪

鹤洋防洪堤　长1000m，筑于1966年，1978年新修一次；

黄坑防洪堤　长200m，筑于解放前；

岩上防洪堤　长160m，起防洪保田护村作用；

宫前防洪堤　长1000m，高2m，筑于解放前。

供水　全乡共有水井178个，其中插管井78个。以黄坑岭脚和岭窟岙头两井为最有名。

黄坑岭脚井　经省地质总站省监定会鉴定为极有开发价值的矿泉井，日供生活（工业）用水24～30吨；

岭窟岙头井　为远近闻名的冷水井，冰凉透骨，井旁设一木材市场，集市群众无不喝水，无不称道。

1988年，鹤盛村自办自来水厂，日供水200吨，驻地3000 多群众饮上清洁卫生的自来水。

房屋　全乡共有各类房屋265561m²，其中全民单位自管房14877m²，集体单位自管房3048m²，私房247636m²。房屋总面积中砖混合结构占 10%，计35166m²，砖木结构占90%，计239386m²；平房占2%，计5245m²，2～3层占97.9%，计260068m²；4～6层占0.1%，计248m²；1949年前建造占50%，计132318m²，五十年代建造占10%，计26703m²，六十年代建造占4%，计10066m²，七十年代建造占10%，计15033m²，八十年代建造占31%，计

31431m²，八十年代建筑的房屋比解放三十年建造房屋的总和还多29629m²；共有各类建筑17925m²，其中工交用房288m²，商业服务用房3443m²，教科卫用房12622m²，办公用房1572m²。

公共建筑

乡政府办公楼　2～3层，960m²，建于1978年、1988年两年；

中学教学楼　2层，320m²，建于1980年；

小学教学楼　3层，910m²，建于1988年；

供销社　1～3层，2466m²，分别建于五十年代、七十年代、八十年代；

派出所　3层，270m²，建于八十年代；

财税所　3层，180m²，建于八十年代；

食品站　1～3层，336m²，建于七十年代；

邮电所　2～3层，288m²，建于六十年代；

医院　3层，120m²，建于八十年代。

居住用房　全乡共有居民住宅247626m²，均系私人住房，人均住房18m²，其中混合结构占10%，计24763m²，砖木结构占90%，计222863m²；平房占1%，计2476m²，2～3层楼房占98.9%，计244902m²；4～6层占0.1%，计248m²；解放前建造占52%，计128765m²，五十年代占10%，计24763m²，六十年代占3%，计7429m²，七十年代占5%，计12381m²，八十年代占30%，计74288m²，且多混合结构的楼房。

电讯　邮电所1个，乡村邮路2条，总长60公里，农话装机20部。

电力　年用电量10万度，输电线路10千伏5条20公里，380伏6.2公里，220伏19.5公里，配备变压器17台400千伏安，用电设备容量195千瓦，通电村81%，人均用电7.6度，亩均用电7.8度。

鹤盛乡房屋结构、层次、年份、 用途一览表

单位：m^2

大类	细项	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
	数量	265551		14877	3048	247626	
结构	钢筋混凝土						
	混合结构	26165		1402		24763	
	砖木结构	239386		13475	3048	222863	
	其他结构						
层次	平房	5245		2069	700	2476	
	2－3层	260058		12808	2348	244902	
	4－6层	248				248	
建成年份	1949年前	132318		3133	420	128765	
	五十年代	26703		1460	480	24763	
	六十年代	10066		2637		7429	
	七十年代	15033		2340	312	12381	
	八十年代	81431		5307	1838	74283	
房屋用途	住宅	247626				247626	
	工交用房	288		288			
	商业服务用房	3443		977	2466		
	教、科、卫用房	12622		12202	420		
	文、体、娱用房						
	办公用房	1572		1410	162		
	其他						
使用	自用	265551		14877	3048	247626	
	出租						

第四节 东皋乡建设

概况 东皋乡位于永嘉县东北部，总面积33平方公里，辖12个行政村，30个自然村，126个村民小组，共3014户，12960人。乡人民政府驻地东皋村，距县城37.2公里。1990年工农业总产值177万元，其中工业总产值60 万元，农业总产值117万元，盛产水稻、小麦，特产长柿，具有个大、色鲜、皮簿、核小、味甜等特点，名闻遐迩。

公路 永乐公路自乡中通过，西接永仙公路，相交于下加岙，经东皋、上湾至鹤盛宫前，全长10公里。简易公路二条，一条自过路滩通西炉村，一条自东皋通蓬溪。

街巷 驻地主要街巷3条，全长1828m。

振兴街 自上坳门经合作社至下坳门，全长528m，宽4m，1990年修筑，水泥路面，有路灯30盏；

东皋街 自上坳门经中小学到下坳门，全长600m，宽2m，老街，石筑路面。有路灯20盏；

溪滨路 自上坳门经大桥头转向下坳门，全长700m，宽4m，上半为沙石车路，下半为水泥路面，修为1990年。

桥梁 乡内主要桥梁3座，总长358.1m。

石坑桥 位于蓬溪村，2孔，跨径8m，长16.1m，宽3m，钢筋混凝土结构，1962年9月建成；

东皋大桥 位于东皋村，钢筋混凝土衔架拱桥，长131m，宽4.5m，设计标准荷载汽-10，挂-50。5孔4桥墩2桥台，跨径22m、40m和12m，总投资26.8万元，县交通工程队承建，1985年11月动工，1986年12月31日竣工通车；

田洋大桥　位于田洋村，长211m，宽4.5m，跨径10m，总投资万元，1990年建成通车。

防洪　全乡有防洪堤四条

下加岙防洪堤　长1000m，筑于1958年；

上日川防洪堤　长1600m，建于1962年，修于1978年；

东皋防洪堤　长1000，防洪保村，称风水堤，建于1956年；

逢溪防洪堤　长2000m，建于1965年。

排水　振兴街排水沟，全长538m，管道内径25cm，为浆砌块石拱形暗沟。其余均为明沟排水。

供水　全乡共有水井113个，其中插管井83个，村民90%以上饮河水、山水和井水，1986年建成西炉自来水厂，投资2万元，日供水35吨，受益人口1000人。

房屋建设　全乡共房屋204720m²，其中全民单位自管房9282m²，集体单位自管房1038m²，私房住房194400m²。总房屋中属钢筋混凝土结构21508m²，混合结构1284m²，砖木结构181928m²；平房6881m²，2～3层197645m²；4～6层194m²；1949年前134490m²，五十年代19440m²，六十年代534m²，七十年7375m²，八十年代42872m²，八十年代建造的房屋等于中华人民共和国建立后三十年建造房屋总和的1.567倍。

公共建筑　全乡共有各类公共建筑10320m²，其中商业服务用房1504m²，教科卫用房7·67m²，办公用房849m²。主要公共建筑有；

东皋乡政府办公楼　总面积849m²，2～3层，混合结构，建于1980年；

东皋小学教学楼　3层，824m²，砖木结构，建于1969年；

逢溪小学教学楼　320m²，混合结构，建于1989年；

东皋信用社 3层，260m²，混合结构，建于1987年；

居住用房 全乡共有居住用房194400m²，人均住房15m²，低于全县人均住房20.77m²，住房中属钢筋混合结构19440m²，砖木结构174960m²，平房1944m²，2～3层192262m²；4～6层194m²；1949年130248m²，二十世纪五十年代19440m²，七十年代5832m²，八十年代38880m²。

电讯 区（乡）邮电所1个，乡村邮路2条，总长20公里，农话装机7部。

电力 年用电12.1万千瓦时，输电线路10千伏4条，12公里，380伏4公里，220伏15公里，配备变压器10台，240千伏安，用电设备容量150千瓦，通电村比例98%，人均用电9.9千瓦时，亩均用电2.8千瓦时，1989年与华东电网联网，自办小水电4处，坚持常年发电只有1处。

园林绿化 全乡绿化面积36378.6亩，人均绿化面积2.8亩。西炉有红柿苗圃8亩，下加岙有林木苗圃40亩。

东皋乡房屋结构、层次、年份、 用途一览表

单位：m²

大类	细项 \ 性质 \ 数量	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
		204720		9282	1038	194400	
结构	钢筋混凝土	21508		2048		19440	
	混合结构	1284		1021	263		
	砖木结构	181928		8192	775	174960	
	其他结构						
层次	平　　房	6881		4438	499	1944	
	2－3层	197645		4844	539	192262	
	4－6层	194				194	
建成年份	1949年前	134490		3743	499	130248	
	五十年代	19440				19440	
	六十年代	543		543			
	七十年代	7375		1267	276	5832	
	八十年代	42872		3729	263	38880	
房屋用途	住　　宅	194400				194400	
	工交用房						
	商业服务用房	1504		646	858		
	教、科、卫用房	7967		7787	180		
	文、体、娱用房						
	办公用房	849		849			
	其　　他						
使用	自　　用	204720		9282	1038	194400	
	出　　租						

第五节　港头乡建设

简况　港头乡位于永嘉县中部，大楠溪西岸。总面积15.5平方公里。辖14个行政村，27个自然村，147个村民小组。共3512户，12881人。主姓李、周。1990年农业总产值499万元，其中工业产值253万元，农业产值246万元。驻地港头，距县城23.8公里。

公路　永仙公路从乡东平原通过，自岩头镇小港，经霞美、方巷、港头、周宅、渡头到大桥，全长5公里。

街巷　乡内主要街道3条，横1竖2，总长800m。

紫金街　从李宅公路至溪边凉亭，上对苍山尖和鹰咀岩，长200m，宽4m，石阶路面，筑于宋代；

驸马街　从方巷下车站，至上四面，长200m，宽3m，块石路面，筑于宋代；

巷街　从巷坡墨池至笔架山，长400m，宽2.5m，卵石路面，筑于宋代。

桥梁

渡头大桥　位于仙清线110K＋700m港头乡渡头村和东皋乡下вала村之间，跨越楠溪江大源港，东通乐清、仙居县，西达永嘉县城上塘镇，是仙清公路的主桥之一。桥长240m，钢筋混凝土双曲拱桥，4孔，每孔净跨径46m，桥宽8.5m，高13m，通航标高9.7m；行车道7m，两侧人行道各宽75cm；设计荷载汽-15，挂-80。总造价49.46万元，1980年1月动工，1982年9月15日竣工通车。大桥西桥台与一条长157m，宽9m，高6m的曲线隧道相通；

港头桥　1孔，跨径6.6m，长10m，宽6m，石台砼T梁，建于1960年12月；

方巷桥，2孔，跨径6m，长18m，宽4.5m，石台铃T梁，建于1960年12月。

防洪　大楠溪自渡头纳鳝溪之水，水势浩大，为防洪水，霞美于1977年筑了长1000m，高6m，宽3.9m的防洪降；周宅于1990年筑了长180m 的防洪降；渡头于1975年筑了长620m的防洪降；苍坡于1989年筑了300m的防洪降；方巷、港头于解放前分别筑了1700m、600m的防洪降。变水患为水利。

供水　全乡共有水井267人，其中插管井200个，著名的有：

墙角井　苍坡村，口径100cm，井深4m，水深3m，可供1500人饮用；

张冬泉　港头村，口径120cm，井深12m，水深3m，可供2000人饮用；

上宅井　方巷村，口径100cm，井深18m，水深3m，可供1200人饮用，是家酿的上等泉水。1990年，港头八村联办港头自来水厂，日供水400 吨，受益人数13000人，投资90万元。

房屋　全乡共有房屋278891m²，其中全民自管房6193m²，集体自管房2637m²，私人住宅270081m²，人均住宅18m²，人均住房最高为方巷村，人均住房30m²，最低为大岙降，人均住房18m²，总房屋中钢筋混凝土结构13504m²，混合结构46104m²，砖木结构219303m²；平房29086m²，2～3层247144m²，4～6层，2701m²，1949年前建163709m²，五十年代建13504m²，六十年代建330m²，七十年代建29737m²，八十年代建71631m²，八十年代建造的房屋等于解放三十年总数的1.64倍。

公共建筑　全乡共有各类公共建筑8830m²，其中商业服务用房675m²，工交用房1500m²，教、科、卫用房5920m²，办公用房735m²，主要公共建筑有：

乡政府办公楼　3层，735m²，建于1987；

中学教学楼　3层，918m²，建于1989年；

小学教学楼　　2层，1120m²，建于1986年，苍坡小学教学楼，3层，730m²，建于1989年；

信用社大楼　　3层，405m²，建于1982年；

港头医院　　2层，462m²，建于1979年。

居住用房　　全乡有居住用房270081m²，人均住房18m²。其中属钢混结构13504m²，混合结构40512m²，砖木结构216065m²；平房27008m²，2～3层240372m²，4～6层2701m²；1949年前162049m²，五十年代13504m²，七十年代27008m²，八十年代67520m²，八十年代新建私房相当解放30年新建住房的1.67倍。

园林名胜　　全乡绿化面积38583亩，人均绿化面积3亩。周宅有山场25亩，占地16675m²。

名胜古迹　　苍山尖有苍山寺，苍坡村有建于宋代的望兄亭，建于明代的水月堂，村庄以文房四宝布置，建有笔街、双砚池等，渡头山有古窑址，乡前广场新建杨尚昆亲笔题词的李得钊烈士石碑，碑座　高1m，7m见方，碑身高4m（碑文附后）。

电力　　全乡有变压器16台，小水电2处，1988年与华东联网。

电讯　　有乡邮电所1个，乡村邮路2条，总长12.5公里，话装机10部。

碑文　　正面"李得钊士永垂不朽——杨尚昆"，背面"李得钊生平简介"。

李得钊字伯明，1905年生于本县港头村，1942年加入社会主义青年团后转为中共党员）1925年进上海大学学习，翌年春，受党派遣赴苏联东方大学深造，1927年11月回国后，历任中共中央《红旗》报编辑，中央军委秘书，

中共上海局书记长等职，1934年6月，在上海不幸被捕，在狱中坚贞不屈，1936年9月间壮烈牺牲，年仅31岁。

李得钊是我党著名的革命活动家，为全国的土地革命和中国工农红军第十三军的组建作出了巨大的贡献。苍山不老，楠水长流，李利钊烈士永垂不朽。

中共永嘉县委

永嘉县人民政府

1990年10月6

港头乡房屋结构、层次、年份、 用途一览表

单位：m^2

大类	细项	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
	数量	278911		6193	2837	270081	
结构	钢筋混凝土	13504				13504	
	混合结构	46104		4725	887	40512	
	砖木结构	219303		1463	1770	216085	
	其他结构						
层次	平房	29086		1468	590	27008	
	2－3层	247144		4725	2047	240372	
	4－6层	2701				2701	
建成年份	1949年前	163709		570	1090	162049	
	五十年代	13504				13504	
	六十年代	330		150	180		
	七十年代	29737		1767	962	27008	
	八十年代	71631		3706	405	67520	
房屋用途	住宅	270081				270081	
	工交用房	1500			1500		
	商业服务用房	675			675		
	教、科、卫用房	5920		5458	462		
	文、体、娱用房						
	办公用房	735		735			
	其他						
使用	自用	278911		6193	2637	270081	
	出租						

第六节　表山乡建设

概况　表山乡位于永嘉县城北部，清时属仙居乡四十九都，民国时称岩头区（第九区）岭外乡，1947年并入五尺乡。1949年解放，建政为表山乡。全乡总积50.5平方公里，辖14个行政行村，32个自然村，79个村民小组。共1560户，5449人，其中非农业人口101人。1990年工农业总产值156万元，其中工业产值5万元，农业产值151万元。农业主种水稻、番薯。林业比较发达，是省重点油桐基地乡。工业以车木加工为主。乡人民政府驻地表山村。距县城26.6平方公里。

公路　岩头至表山路，全长12.76公里，总投资65万元，1985年12月开工，1986年12月竣工，属重点扶贫工程。

道路　乡内主要道路2条，总长35公里。

石匣路　自五尺乡经岭外、岭里、张公平、麻家溪、石匣、碎坑通四川区山坑乡红花湾；

表山路　自溪口乡经金山峰、表山、大湾至岩坦区潘坑乡。

桥梁　境内有民间桥梁5座，公路桥梁2座，全长155.5m。

岭外大桥　座落岭外村，4孔，跨径8m，长34m，宽4m，水泥平板结构，建于1985年6月；

凌云桥　座落表山村，4孔，跨径8m，长32.5m，宽4m，钢混结构，建于1985年，总投资11万元，载重5吨；

安乐桥　座落表山村，1孔，跨径34m，长46m，宽5.2m，石拱桥，建于1987年，投资8万元，载重5吨；

石匣桥　座落石匣村，3孔，跨径7m，长21m，宽4.5m，钢筋结构，建

于1990年，投资5万元，载重5吨。

石拱桥 座落表山村，1孔，跨径1m，长20m，宽4m，建于清代。

岭外桥 座落10K+540m，2孔，跨径8m，长22m，宽7m，矩形版结构，建于1986年5月；

岭里桥 座落11K+170m，1孔，跨径6m，长10m，宽7m，矩形版结构，建于1986年10月。

供水 全乡有水井28个，居民多饮山水，河水和井水。

房屋建设 全乡共房屋125140.09m²，其中全民单位自管房3233.13m²，集体单位自管房2092.68m²，私房住房119814.3m²。总房屋中混合结构11478.59m²，砖木结构113661.5m²；平房1298.8m²，2～3层123941.29m²；解放前64788.3m²；六十年代39547.1m²，七十年建9904.86m²，八十年代10899.83m²，住宅119814.3m²，教、科、卫用房3344.99m²，文、体、娱用房1298.8m²，办公用房683m²。

公共建筑

乡政府办公楼 3层，714m²，建于1990年11月，总投资16万元，承建单位岩头区建筑队；

乡中学教学楼 3层，763.13m²，建于1990年，总投资14万元；

乡小学教学楼 3层，692m²，建于1989年，总投资11万元。

表山卫生院 2层，238.16m²，建于1990年；

住宅建设 全乡有居住用房119814.3m²，其中混合结构7451.6m²，砖木结构112362.7m²；解放前63489.5m²，六十年代39547.1m²，七十年代9587.3m²，八十年代7190.4m²；均系2～3层楼房。

电话 全乡有邮电所1处，邮路3路，总工20公里，农话装机18部。

电力 境内有岭脚水电站，年发电　　度，1985年与华东联网，年供电　　度。

表山乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m²

大类	细项 \ 性质 \ 数量	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
		125140.09		3233.13	2092.66	119814.3	
结构	钢筋混凝土						
	混合结构	11478.594		3233.13	793.86	7451.6	
	砖木结构	113661.5			1298.8	112362.7	
	其他结构						
层次	平房	1298.8			1298.8		
	2－3层	123841.29		3233.13	793.86	119814.3	
	4－6层						
建成年份	1949年前	64788.3			1298.8	63489.5	
	五十年代						
	六十年代	39547.1				39547.1	
	七十年代	9904.86			317.56	9587.3	
	八十年代	10899.83		3233.13	476.3	7190.4	
房屋用途	住宅	119814.3				119814.3	
	工交用房						
	商业服务用房						
	教、科、卫用房	3344.99					
	文、体、娱用房	1298.8					
	办公用房	682					
	其他						
使用	自用						
	出租						

第七节 五尺乡建设

概况 五尺乡位于永嘉县中部，中国工农红军第十三军军部驻地。总面积38平方公里，辖17个行政行村，29个自然村，134个村民小组。共 2875户，11338人，乡人民政府驻地五尺村，距县城23.5公里。

全乡1990年工农业总产值288万元，其中工业产值120 万元， 农业产值168万元。

公路 境内主要公路一条，自岩头经五尺通表山，全长18.76公里，1979年11月开工，1986年12月竣工，总投资96万元，此路可分岩头至五尺和五尺至表山两段。岩头至五尺公路，长6公里，总投资30万元， 五尺至表山公路，长12.76公里，总投资12.76万元，1985年12月开工，1986年12月竣工。此外五尺至西岙已建简易公路，可通拖拉机。

街巷 驻地主要街巷3条，全长160m。

五尺街 乡政府至五上，长700m，宽7m，解放前修筑，1984年改为过境公路，泥结碎石路面，为五尺乡的主街道，一边临房，一边开商店。

后路巷 上段至小学，长600m，宽3m，解放前修筑，路面分水泥路面、石子路面、泥结碎石路面，水泥路面4段。两旁均为民房。

桥梁 乡中有民间桥梁3座，公路桥梁2座，全长130m。

尺溪桥 座落五上村，6孔，跨径11m，桥长68m，桥宽5.5m， 水泥平板桥，1986年8月建造。

龙潭坑桥 座落龙潭坑村，1孔，跨径7m，桥长20m，桥宽4m，石拱，建于1986年12月。

胜利桥 座落水乐村，1孔，跨径5.5m，桥长10m，桥宽4m，石拱，建

于1978年。

南岙桥　座落南岙村，为公路过水路面，3孔，跨径5m，桥长14m，桥宽4.8m，钤脑梁结构，建于1981年4月。

水东桥　座落水东村，3孔，跨径8m，桥长18m，桥宽7m，钤脑梁结构，建于1986年12月。

供水　全乡共有水井187个，其中插管井68个，著名水井5个；

上巷井　井深3m，水深1.8m，口径5cm，可供1000人饮用。

医院井　井深5m，水深2m，口径5cm，可供1000人饮用，并设有防护设备。

居民多数饮用溪水、山水和井水，是全县没有建造水厂的乡。

房屋建设　全乡共有各类房屋总面积247909.5m²，其中全民单位自管房8163.5m²，集体单位自管房1304m²，居民私房238089m²。总房屋中钢混结构2500m²，混合结构24944m²，砖木结构220465.5m²；平房28707.5m²，2~3层，219202m²；1949年前122243m²；五十年代23810m²，六十年代12219m²，七十年代14123.5m²，八十年代75514m²，

公共建筑　全乡共有各类公共建筑9271.3m²，其中商业服务用房565m²，教、科、卫用房6619.5m²，办公用房1643m²，其他用房444m²。主要公共建筑有：

乡政府办公楼　1~3层，1134m²，混合结构，建于1990年。原乡政府办公楼被大火烧毁，1990年重建。

中学教学楼　1~3层，5990m²，钢混结构，大部建于八十年代；

医院　1~3层，450m²，砖木结构，建于七十年代；

供销社　1~3层，565m²，砖木结构，建于八十年代占250m²；

信用社　1～3层，189m²，砖木结构，建于七十年代；

居民私房　全乡共有居民私房238638m²，人均住房21m²。其中混合结构23810m²，砖木结构214288m²；平房23809m²，2～3层214829m²，1949年前119049m²，占50%，五十年代23810m²，占10%，六十年代11904m²，占5%，七十年代11906m²，占5%，八十年代71429m²，占30%。八十年代建造的私房超过建国三十年私房总数的10%。

公共建筑　红十三军军部旧址，在五尺村四房祠堂。1930年6月，曾是中国工农红军第十三军军部驻地。1985年修缮后定为县级文物保护单位。1986年设立纪念馆，建有由国防部长张爱萍题词的纪念碑。同年省府拨款在五尺前溪建成通达纪念馆的大桥。

电讯　乡内设有邮电所1个，乡村邮路3条，单程总长35公里，农话装机35部。

电力　全乡年用电17万千瓦时，供电线路10千伏4条13.5公里，380伏6.5公里，320伏25.5公里。配电变压器17台450个伏安。用电设备容量255千瓦。通电村比率89%，人均用电15.4千瓦时，亩均用电3.7千瓦时。

五尺乡房屋结构、层次、年份、 用途一览表

单位：m^2

大类	细项 \ 性质 / 数量	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
		247909.5		8163.5	1204	238098	
结构	钢筋混凝土	2500		2500			
	混合结构	24944		1134		23810	
	砖木结构	220465.5		4529.5	1204	214288	444
	其他结构						
层次	平房	28707.5		3964.5	490	23809	444
	2－3层	219202		4199	714	214289	
	4－6层						
建成年份	1949年前	122243		2510	240	119049	444
	五十年代	23810				23810	
	六十年代	12219			315	11904	
	七十年代	14123.5		1818.5	399	11906	
	八十年代	75514		3825	250	71429	
房屋用途	住宅	238638		540		238098	
	工交用房						
	商业服务用房	585			585		
	教、科、卫用房	6619.5		6169.5	450		
	文、体、娱用房						
	办公用房	1643		1454	189		
	其他	444					444
使用	自用	247909.5		8163.5	1204	238098	444
	出租						

第八节　溪洋乡建设

概况　溪洋乡位于永嘉县中部，地处楠溪江两岸，总面积32平方公里，辖16个行政行村，40个自然村，207个村民小组。共4248户，17260人，乡人民政府驻地西岸村，距县城16.5公里。

全乡1990年工农业总产值777万元，其中工业产值65万元，农业产值712万元。水陆交通方便，公共设施配套，基本建设日新月异。

交通　境内水陆交通两便，民间道路四通八达，直通枫林镇、孤山乡、花坦乡、渠口乡、桐州乡和岩头镇。水上木船向北抵达各个乡镇，向南直通温州港口。

公路　境内主要公路二条，仙（居）清（清水埠）公路纵贯楠溪江西岸，珍（溪口）孤（山）公路直沿楠溪江东部北行。

仙清公路　自珍溪口入境，沿楠溪江西岸北上，泥结碎石路面，沙头至岩头段，全长24公里，1955年开工，1958年竣工通车，总投资30万元，为我县最早开发的公路之一。

珍孤公路　珍溪口至孤山，途经枫林镇，全长12公里，泥结碎石路面。1984年6月开工，1984年12月竣工通车，总投资48.6万元。

街巷　乡内主要街巷4条，总长3060m。

西岸街　仙清公路经三官亭至电站，长550m，宽3m，建于解放前，1980年重新修建，铺设水泥路面350m，石子路面200m 。

门前街　三官亭至琵琶井，长300m，宽2m，解放前修建，沿街规划建造楠溪渡假村。

坳门街　三官亭至上坳门，长500m，宽3m、筑于解放前，石子路面。

日川街　　狮子岩饭店至新桥（小学），长500m，宽2m，筑于解放前，石子路面。

供水　　全乡水井百余个，以西岸村的琵琶井和前园井最有名。

琵琶井　　口径900cm，井深7m，水深3m，拾级而下，可供3000人饮用，形似琵琶琴；

前园井　　口径500cm，井深3m，水深1.5m，以"水清""设施配套"而闻名，可供2000人饮用，又是农家酿酒的最好泉水，居民多饮井水、溪水和山水。近年新建2家水厂（站），村民开始饮用清洁卫生的自来水。

洋山头水站　　1989年11月投产，日供水80吨，管道直径50cm，铺设锌管1吨，总造价5.25万元，受益271户，1500人，人均日供水33升；

金田水站　　1990年8月投产，日供水30吨，管道直径40cm，铺设塑管1吨，锌管1.5吨。总造价3.7万元，受益105户，510人，人均日用水55升；

房屋建设　　全乡共有各类房屋总面积354316m²，其中全民单位自管房10083m²集体单位自管房1773m²，居民私房342460m²。总房屋中钢混结构17123m²混合结构39425m²，砖木结构297767m²；平房32355m²，2～3层，318536m²，4～6层3425m²，1949年前138273m²；五十年代34246m²，六十年代18068m²，七十年18775m²，八十年代144954m²，

公共建筑　　全乡共有各类公共建筑总面积11856m²，其中商业服务用房2349m²，教科卫用房6674m²，文体娱用房588m²，办公用房1646m²，主要公共设施有：

乡政府办公楼　　1～3层，1435m²，砖混结构，建于八十年代；

中学教学楼　　2～3层，882m²，混合结构，建于八十年代；

小学教学楼　　2～3层，1064m²，砖木结构，建于七十年代；

下日川小学　　2～3层，1134m²，钢混结构，建于八十年代末，为一座现代化的优质工程；

狮子岩饮店　　1～3层，2254m²，混合结构，建于八十年代；是一座由下日川小学校舍改造扩建而成的高级旅游饭店，是永嘉县屈指可数的旅游设施。

竹筏社　　平房，240m²，砖木结构，建于解放前，八十年代改建成旅游服务社；

大会堂　　2～3层，588m²，砖木结构，建于七十年代，是乡村文化娱乐活动场所。此外还有供销社3个，信用社、卫生院、邮电所、电影队、兽医站、建筑队各1个，规模不等，一应俱全。溪洋建筑队长年跑东闯西，足迹踏遍半个中国，是一个比较象样的乡村建筑队。

居民用房　　全乡共有各类居民用房342460m²，人均住房21m²。其中属钢混结构占10%，计17123m²，混合结构占10%，计34246m²，砖木结构占85%，计291091m²；平房占9%，计30821m²，2～3层占90%，计308214m²，4～6层占1%，计3425m²；1949年前占40%，计136984m²，五十年代占10%，计34246m²，六十年代占5%，计17123m²，七十年代占5%，计17123m²，八十年代占40%，计136984m²。

电讯　　乡内有邮电所1个，乡村邮路2条，单程总长30公里，农话装机6部。

电力　　溪洋乡的电力供应，水东归枫林镇，水西归岩头镇，没有单独的设施。

溪洋乡房屋结构、层次、年份、 用途一览表

单位：m^2

大类	细项 \ 性质 \ 数量	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
		354316		10083	1773	342460	
结构	钢筋混凝土	17123				17123	
	混合结构	39426		4970	210	34246	
	砖木结构	292767		5113	1563	281091	
	其他结构						
层次	平房	32355		1049	485	30821	
	2－3层	318536		9034	1288	308214	
	4－6层	3425				3425	
建成年份	1949年前	138273		1049	240	136984	
	五十年代	34246				34246	
	六十年代	18068			945	17123	
	七十年代	18775		1064	588	17123	
	八十年代	144954		7970		136984	
房屋用途	住宅	342460				342460	
	工交用房						
	商业服务用房	2949		2254	695		
	教、科、卫用房	6674		6394	280		
	文、体、娱用房	588			588		
	办公用房	1645		1435	210		
	其他						
使用	自用	354316		10083	1773	342460	
	出租						

第九节　孤山乡建设

概况　孤山乡位于永嘉县东部，毗邻乐清县。总面积42平方公里，辖18个行政村，45个自然村，110个村民小组。共2391户，9779人，乡政府驻地孤山村，距县城20.9平方公里。

全乡1990年工农业总产值172万元，其中工业产值83万元，农业产值149万元。

公路　乡内主要公路1条，自珍溪口经枫林镇至孤山乡驻地，全长12公里，1984年6月动工，1984年12月竣工通车，总投资48.5万元。

街巷　驻地有街路2条，全长2400m。

门前路　魁星阁至下茅，长1200m，宽5m，解放前修建，石子路面1990年桥头至车站段铺成水泥路面。

后半路　陈洋至下茅，长1300m，宽3m，建于解放前，石板路面。1990年主街500m修成水泥路面。

桥梁　境内主要公路桥梁1座，座落汤岙村，2孔，跨径5m，桥长13m，桥宽6.5m，石台铃版梁，建于1985年8月。

防洪　孤山溪经枫林、溪洋汇入楠溪江，沿途常受洪水淹没，为防洪水自1977年沿溪修枫孤溪防洪堤，全长6000m，由块石垒成，又在上游建造杨砌潭水库，洪水始得有效控制。

供水　全乡共有各类水井108个，其中插管井27个，居民多饮山水、溪水和井水，近年又建造了5个水厂(站)，居民开始吃上清洁卫生的自来水。

洋山水站　1984年投产，日供水30吨，管道直径50cm，铺设塑管2.5吨、锌管0.5吨、总造价1.2万元，受益109户，550人，人均日用水55升；

陈田水站 1986年1月投产，日供水13吨，管道直径50cm，铺设塑管0.7吨、锌管0.1吨，总造价1.6万元，受益60户，255人，人均日用水50升；

玉港水站 1987年1月投产，日供水10吨，管道直径40cm，铺设塑管0.4吨、总造价0.3万元，受益45户，208人，人均日用水48升；

下段水站 1987年7月投产，日供水15吨，管道直径50cm，铺设塑管0.7吨、总造价0.68万元，受益40户，247人，人均日用水60升；

六木 水站 1990年6月投产，日供水50吨，管道直径50cm，铺设塑管2吨、锌管1吨，总造价5.3万元，受益98户，400人，人均日用水100升；

房屋建设 全乡共有各类房屋总面积212294m²，其中全民单位自管房5[illegible]5m²，集体单位自管房1250m²，居民私房205359m²。总房屋中属混合结构63113m²，砖木结构145257m²，其他结构3924m²；平房43502m²，2～3层166738m²，4～6层2054m²，1949年前103777m²；五十年代20554m²，六十年代11632m²，七十年21537m²，八十年代54794m²，

公共建筑 全乡共有各类公共建筑6535m²，其中商业服务用房525m²，教科卫用房4425m²，文体娱用房180m²，办公用房1505m²，主要公共设施有：乡政府办公楼、孤山小学教学楼、孤山中学教学楼、洋山小学教学楼、供销社、医院、信用社。

私人住宅 全乡共有私人住宅205359m²，人均住房21m²。其中属混合结构61605m²，砖木结构143751m²；平房41072m²，2～3层162233m²，4～6层2054m²；1949前年102879m²。五十年代20536m²，占10%，六十年代10270m²，占5%，七十年代20535m²，占10%，八十年代51339m²，占25%。

电讯 乡内建有邮电所1个，乡村邮路3条，总长50公里，农话装机30部。

孤山乡房屋结构、层次、年份、 用途一览表

单位：m²

大类	细项＼性质＼数量	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
		212294		5685	1250	205359	
结构	钢筋混凝土						
	混合结构	63113		1505		61608	
	砖木结构	145257		256	1250	143751	
	其他结构	3924		3924			
层次	平房	43502		2115	315	41072	
	2－3层	166738		3570	835	162233	
	4－6层	2054				2054	
建成年份	1949年前	103777		588	510	102679	
	五十年代	20554		18		20536	
	六十年代	11632		1362		10270	
	七十年代	21537		262	740	20535	
	八十年代	54794		3455		51339	
房屋用途	住宅	205359				205359	
	工交用房						
	商业服务用房	525			525		
	教、科、卫用房	4425		4180	245		
	文、体、娱用房	180			180		
	办公用房	1505		1505			
	其他	300			300		
使用	自用	212294		5685	1250	205359	
	出租						

第二章　岩　坦　区

第一节　黄南乡建设

概况　黄南乡位于永嘉县北部，与仙居县接壤。总面积152平方公里，为全县最大一个乡。辖15个行政村，76个自然村，97个村民小组。共1921户，8274人，是一个地广人稀的山区乡。乡人民政府驻地黄南口村，距县城41.7公里。

全乡1990年工农业总产值195万元，其中工业产值35万元，农业产值160万元。

公路　境内主要公路2条，总长32.5公里。

福佑、岩坦至黄南　起于福佑大桥，止于黄南口，全长24.6公里，总投资12万元，1965年开工，1971年竣工通车；

黄南至岩门下　起于黄南口，止于岩门下，全长7.9公里，总投资54.5万元，其中国家投资12.2万元。1986年4月开工，1989年6月竣工通车。

街巷　驻地有街路2条，全长400m。

黄南街　车站至黄南桥头，长200m，宽7m，泥结碎石路面，建于1976年，生活兼交通大道；

庙前路　车站至黄南小学，全长200m，宽4m，泥结碎石路面，建于1976年。

桥梁　乡内共有桥梁6座，总长168m，其中水泥桥2座，石桥4座。

幸福桥　座落黄南村，1孔，跨径25m，长45m，宽4m，水泥桥，建于1976年；

霞湾桥　座落深龙村，1孔，跨径7m，桥长10m，宽2.5m，石拱桥，建

于1944年；

上坑桥　　座落对坑村，1孔，跨径12m，桥长18m，宽3.5m，石拱桥，建于1974年；

永星桥　　座落永安村，1孔，跨径16m，桥长30m，宽4m，石拱桥，建于1973年；

黄山桥　　座落黄山村，1孔，跨径30m，桥长45m，宽4.5m，水泥桥面，建于1982年；

永[illegible]桥　　座落山早村，1孔，跨径18m，桥长30m，宽3.5m，石拱桥，建于1960年；

供水　　全乡共有水井212个，其中插管井22个，居民多饮山水、溪水和井水，1987年3月岭青村率先创办自来水厂，此后，李庄水厂、大畲水厂相继投产。居民开始吃上清洁卫生的自来水。

房屋建设　　全乡共有各类房屋总面积189954m²，其中全民单位自管房6288m²，集体单位自管房1638m²，私房182028m²。总房屋中属混合结构19376m²，砖木结构170578m²，平房18648m²，2～3层171306m²，1949年前91214m²；五十年代9913m²，六十年代10442m²，七十年21691m²，八十年代56694m²，

公共建筑　　全乡有公共建筑7926m²，其中商业服务用房1505m²，教科卫用房5056m²，办公用房1365m²，主要公共建筑有：

乡政府办公楼　　2～3层，1226m²，混合结构，建于七十～八十年代；

中学教学楼　　2～3层，913m²，砖木结构，建于八十年代；

小学教学楼　　1～2层，628m²，砖木结构，分别建于八六、八九年。

供销社　　1～3层，805m²，砖木结构，建于七十年代；

卫生院　　2～3层，693m²，砖木结构，建于七十年代；

信用社　2～3层，140m²，砖木结构，建于六十年代；

居住私房　全乡共有私人住宅182038m²，人均住房22m²。其中属混合结构18203m²，砖木结构16385m²；平房18203m²，2～3层163825m²，1949 年前91014m²。占50%，多旧式平房，全为木结构房屋；二十世纪五十年代9101m²，占5%，六十年代9102m²，占5%，七十年代18203m²，占10%，八十年代54608m²，占30%。

绿化　全乡宜林地219528亩，有林地112381亩，经济林1164亩，竹林3778亩，森林覆盖率63.7%，为全省重点林业基地，誉为竹乡。

邮讯　乡内建邮电所1个，乡村邮路4条，单程总长100公里，农话装机16部。

电力　全乡年用电量6万千瓦时，输电线路10千伏15.3公里，380伏47公里，220伏3.5公里。配电变压器8台200千伏安，用电设备容量178千瓦，通电村比例87%，人均用电6.1千瓦时，亩均用电2.2千瓦时。

黄南乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m^2

大类	细项 \ 性质 \ 数量	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
		189954		6288	1638	182028	
结构	钢筋混凝土						
	混合结构	19376		1173		18203	
	砖木结构	170578		5115	1638	163825	
	其他结构						
层次	平房	18648		200	245	18203	
	2－3层	171306		6088	1393	163825	
	4－6层						
建成年份	1949年前	91214		200		91014	
	五十年代	9913		812		9101	
	六十年代	10442		1200	140	9102	
	七十年代	21691		1990	1498	18203	
	八十年代	56694		2086		54608	
房屋用途	住宅	182028				182028	
	工交用房						
	商业服务用房	1505		700	805		
	教、科、卫用房	5056		4363	693		
	文、体、娱用房						
	办公用房	1365		1225	140		
	其他						
使用	自用	189954		6288	1638	182028	
	出租						

第二节　张溪乡建设

概况　张溪乡位于永嘉县北部，全乡总面积75平方公里，辖18个行政村，67个自然村，113个村民小组。共2464户，10203人，乡人民政府驻地张溪村，距县城37.1公里。

工业基础薄弱，以竹木加以为主，年产值47万元。1990 年工农业产值266万元，其中农业占了239万元。

城乡建设起步较早，驻地街巷道路建设已有一定规模。

道路　乡内民间道路百许条，通往毗邻县、乡主要道路有4条。一条自张溪经毛竹、寺后、深谷坑、寺基折东通黄岩县决要村，朝北再经金竹溪、桧染通黄南乡黄坑、长湾通仙居县；一条自张溪经毛竹，里上坑，南正通岭头乡黄家山；一条自张溪经上岙，林坑通鲤溪乡；一条自张溪经小长坑，黄界坑通岩头镇。

公路　乡内主要公路2条，省线1条，乡间道路1条。

永仙公路(612省道)　永嘉至仙居公路从乡中通过。该路自清水埠开始，沿楠溪江向北伸延，经上塘、沙头、岩头、福佑、张溪至大寺基71K ＋1000m处，与仙居县半线衔接。福佑至大寺基段，全长32.11公里，路基平均宽度为7.5m，泥结碎石路面宽5.5m。有桥梁4座，计长103延m，荷载汽-15，挂-80。深谷坑塔山岭脚有隧道一道，属三级公路。至金竹溪盘山越岭而上，共开挖石方64.38m³，挖土方16.7万m³，填土方14.37万m³，驳坎5.87万m³。1971年2月正式动工，分两段同时施工。福佑至张溪10公里，当年12 月竣工通车；张溪至大寺基段22.11公里，1972年4月筑成通车。国家投资120万元。同时建造金竹溪、寺后2幢道班房。公路沿线有张溪、石陈、深谷坑、金竹

溪、大寺基等停靠站。

张溪至四海山公路 起于仙清线张溪，公路盘山越岭，经水景村至四海山林场，全长13.5公里。路基宽4.5～6.5m，泥结碎石路面，宽3.5m，有桥梁4座，计长62.2延m，荷载汽-10。1979年9月动工，1981年4月竣工通车，同时建造道班房1幢。林业部门投资53万元。

桥梁 乡内有民间桥梁3座，公路桥梁3座，总长226.4m。其中公路桥长105m。

石际桥 座落石际村，1孔，跨径27m，桥长43m，宽4.2m，石拱桥，建于1974年；

新文桥 座落深园坑村，1孔，跨径29m，桥长47m，宽5m，石拱桥，建于1975年；

毛竹桥 座落毛竹村，7孔，跨径4.5m，桥长36.4m，宽2.1m，钢混结构，建于1983年；

金竹溪公路桥 座落永仙路78K＋150m，1孔，跨径6m，桥长15m，宽8m，石台石拱桥，建于1971年6月；

寺后桥 座落85K＋350m，跨径12m，桥长56.6m，宽6m，石台石拱桥，建于1972年2月；

坑下桥 座落88K＋405m，1孔，跨径6m，桥长8.7m，宽8m，石台石拱桥，建于1971年10月；

张溪桥 座落90K＋70m，1孔，跨径14m，桥长22.8m，宽6.9m，石台石拱桥，建于1971年11月；

街巷 驻地主要街巷4条，南北、东西各2条，全长1850m。

张溪街 卫生院至电管站，长750m，宽6～7m，1989年修成水泥路面，沿途商店林立，热闹非凡，为交通兼生活大道；

后街　乡政府至下宅，长900m，宽3m，泥石路面，原来成段不成线，近年逐渐连成一线。

下宅巷　下宅至富先堂，长100m，宽3m，泥石路面，一条正待改建的小巷。

二宅巷　下宅至新房，长100m，宽3m，泥石路面，一条正待改建的小巷。

供水　全乡共有水井187个，其中插管井26个，居民多数饮用山水、溪水和井水，1989年开始建造水厂，现有水厂2座，日供水95吨。

上畲水厂　座落上畲村，1989年4月建成投产，日供水46吨，铺设塑管0.8km，总造价1.62万元，受益135户，670人，人均日供水41升。

房屋建设　全乡共有各类房屋总面积226229m²，其中全民单位自管房9971m²，集体单位自管房1995m²，私房214263m²。总房屋中属混合结构24730m²，砖木结构201499m²，平房11037m²，2～3层203319m²，4～6层11873m²；1949年前107246m²；六十年代22426m²，七十年25828m²，八十年代70729m²。

公共建筑　全乡有公共建筑11966m²，其中工交用房280m²，商业服务用房1428m²，教科卫用房8718m²，办公用房1540m²，主要公共建筑有：

乡政府办公楼　4～6层，1260m²，混合结构，建于八十年代；

中学教学楼　2～3层，1764m²，砖木结构，建于八十年代；

中心小学教学楼　2～3层，1922m²，砖木结构，建于八十年代；

粮管所　1～3层，553m²，砖木结构，建于七十年代；

江潭道班　2～3层，280m²，混合结构，建于八十年代；

供销社　1～3层，875m²，砖木结构，建于七十年代；

卫生院　　2～3层，840m²，砖木结构，建于八十年代；

信用社　　2～3层，280m²，砖木结构，建于七十年代；

居住用房　　全乡共有居住用宅214263m²，人均住房21m²。其中属混合结构21426m²，砖木结构192837m²；平房10713m²，2～3层192837m²，4～6层10713m²；1949年前107132m²。六十年代21426m²，七十年代21427m²，八十年代64278m²。

电讯　　乡内建邮电所1个，乡村邮路3条，单程总长58公里，农话装机18部。

电力　　年用电量6万千瓦时，输电线路3.5公里，380伏2.2公里，220伏1.2公里。配电变压器3台80千伏安，用电设备容量55千瓦，通电村比例96%，人均用电5.9千瓦时，亩均用电2.1千瓦时。

U

张溪乡房屋结构、层次、年份、 用途一览表

单位：m^2

大类	细项 \ 性质 / 数量	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
		226229		9971	1995	214263	
结构	钢筋混凝土						
	混合结构	24730		3304		21426	
	砖木结构	201499		6667	1995	192837	
	其他结构						
层次	平　房	11037		289	35	10713	
	2－3层	203219		8422	1960	192837	
	4－6层	11973		1260		10713	
建成年份	1949年前	107246		114		107132	
	五十年代						
	六十年代	22426		1000		21426	
	七十年代	25828		3246	1155	21427	
	八十年代	70729		5611	840	64278	
房屋用途	住　宅	214263				214263	
	工交用房	280		280			
	商业服务用房	1428		553	875		
	教、科、卫用房	8718		7878	840		
	文、体、娱用房						
	办公用房	1540		1260	280		
	其　他						
使用	自　用					214263	
	出　租						

第三节 潘坑乡建设

概况 潘坑乡位于永嘉县北部，乡人民政府驻地潘坑村，距县城34.5公里。全乡总面积75平方公里，辖12个行政村，55个自然村，136个村民小组。共2527户，10567人。

1990年工农业总产值259万元，其中工业产值73万元，农业产值186万元。城乡建设比之沿海开放城市落后几十年，八十年代开始迈步，随着公路的开通和桥梁的架设，以房屋为标志的乡村建设出现新的局面。

公路

溪口至潘坑公路 沟通潘坑乡南部山村，全长28公里，泥结碎石路面，1986年4月开工建造，1988年12月竣工通车，总投资344.63万元。

街巷 驻地潘坑两山夹溪，平地峡长，聚落叠山而建，街巷2条：

潘坑街 潘坑水口大桥至新乡政府，长1300m，宽6m，泥结碎石路面，为一过境公路，近年沿途造了一些房屋，是一条有待发展的生活兼交通大道；

乡堂前街 老乡政府至坑口，长120m，宽2m，石筑路面，沿途有供销社和商店，修于解放前。

供水 全乡共有水井117个，其中插管井27个，居民长期饮用山水、溪水和井水，1989年10月开始建造陈庄水厂，日供水80吨，管道直径50cm，铺设塑管3吨、锌管1.5吨，受益310户，1200人，总造价5.6万元，人均日供水50升。

房屋建设 全乡共有各类房屋总面积236990m²，其中全民单位自管房14149m²，集体单位自管房934m²，私房221907m²。总房屋中属混合结构14773m²，砖木结构211122m²，其他结构11095m²，平房17735m²，2～3层

208160m²，4～6层11095m²；1949年前113410m²；五十年代11668m²，六十年代14314m²，七十年25544m²，八十年代72054m²。

公共建筑　全乡有各类公共建筑15083m²，其中商业服务用房420m²，教科卫用房13319m²，办公用房1344m²，主要公共建筑有：

乡政府办公楼　2～3层，1134m²，混合结构，建于八十年代；

中学教学楼　2～3层，1449m²，混合结构，建于八十年代；

中心小学教学楼　1～3层，1006m²，砖木结构，建于八十年代占855m²；

此外，全乡有34所小学，总面积11866m²，其中混合结构1395m²，砖木结构10471m²；平房6640m²，2～3层5226m²；1949年前2460m²；五十年代573m²，六十年代3219m²，八十年代2985m²。

供销社　2～3层，420m²，砖木结构，建于七十年代；

卫生院　2～3层，304m²，砖木结构，建于八十年代；

信用社　2～3层，304m²，砖木结构，建于七十年代；

居住用房　全乡共有各类私房221907m²，人均住房21m²。其中属混合结构11095m²，占5%；砖木结构199717m²，占90%；其他结构11095m²，占5%；平房11095m²，占5%；2～3层199717m²，占90%；4～6层11095m²，占5%；1949年前110950m²。六十年代11095m²，七十年代22191m²，八十年代66576m²，占30%。

电讯　乡内设邮电所1个，乡村邮路3条，单程总长65公里，农话装机15部。

电力　全乡年用电量5万千瓦时，输电线路10千伏22公里，380伏4.9公里，220伏4.8公里。配电变压器12台300千伏安，用电设备容量391千瓦，通电村比例89%，人均用电4.9千瓦时，亩均用电2.5千瓦时。

潘坑乡房屋结构、层次、年份、 用途一览表

单位：m^2

大类	细项 \ 性质 \ 数量	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
		236990		14149	934	221907	
结构	钢筋混凝土						
	混合结构	14773		3678		11095	
	砖木结构	211122		10471	934	199717	
	其他结构	11095				11095	
层次	平　房	17735		6640		11095	
	2－3层	208160		7509	934	199717	
	4－6层	11095				11095	
建成年份	1949年前	113410		2460		110950	
	五十年代	11668		573		11095	
	六十年代	14314		3219		11095	
	七十年代	25544		2629	724	22191	
	八十年代	72054		5268	210	66576	
房屋用途	住　宅	221907				221907	
	工交用房						
	商业服务用房	420			420		
	教、科、卫用房	13319		13015	304		
	文、体、娱用房						
	办公用房	1344		1134	210		
	其　他					—	
使用	自　用	236990		14149	934	221907	
	出　租						

第四节　溪口乡建设

概况　溪口乡位于永嘉县北部，总面积65平方公里，辖18个行政村，40个自然村，187个村民小组。共3318户，13193人。乡人民政府驻地溪口村，距县城30.7公里。

全乡1990年工农业总产值156万元，其中工业产值22万元，农业产值134万元。

公路　乡内主要公路2条，一条自福佑经溪口、岩坦通黄南；一条自溪口经上宅岸町步头、南岸、永坦、里园、下坪、下坑通潘坑乡驻地，此路全长28公里，泥结碎石路面，1986年4月开工，1988年12月竣工通车，总投资344.63万元，全属国家拨款。

桥梁　境内新建公路桥2座，总长178.3m。

铁坑桥　座落溪口村，4孔，跨径25m，桥长117m，桥宽15m，总投资63万元，建于1990年；

南岸大桥　座落南岸村，1孔，跨径45m，桥长61.3m，桥宽15m，总造价46万元，建于1990年；

街巷　驻地主要街巷4条，总长2270m。

溪口大街　起于溪口中学，止于铁坑大桥，沿溪而上，全长1170m，宽7m，1990年改成水泥路面，生活兼交通大道；

菊花街　起于溪门，止于山根，全长400m，宽2.3m，1990年改成水泥路面，生活兼交通大道；

王道街　起于上官下路，止于上水门头，全长600m，宽2.5m，建于明清时代，块石路面，是民宅和商贾集中的地方；

乡前街 起于卫生院，止于乡政府，全长200m，宽2.7m，1990年修成水泥路面。

房屋建设 全乡共有各类房屋建筑总面积275002m²，其中全民单位自管房9640.5m²，集体单位自管房1501.5m²，私房263860m²。总房屋中属混合结构31340m²，砖木结构243662m²；平房27062m²，2～3层247940m²；1949年前110752m²；五十年代27366m²，六十年代13193m²，七十年26576m²，八十年代97116m²。

公共建筑 全乡有公共建筑11141m²，其中商业服务用房980m²，教科卫用房8335m²，办公用房1669.5m²，其他用房157.5m²。主要公共建筑有：

乡政府办公楼 2～3层，1480m²，混合结构，建于八十年代；

中学教学楼 1～3层，1323m²，混合结构，建于八十年代；

溪口小学教学楼 1～2层，建筑面积1100m²，砖木结构，建于六十～八十年代，校园占2668m²，建筑占地744m²，操场占地1404m²，其它空地5208m²，校舍围墙长2348m，高3m。

粮站 2～3层，350m²，砖木结构，建于五十年代；

供销社 2～3层，630m²，砖木结构，建于五十年代；

卫生院 2～3层，525m²，混合结构，建于八十年代；

信用社 2～3层，189m²，混合结构，建于八十年代，西式建筑.

基督教堂 平房，157m²，混合结构，建于八十年代，西式建筑。

此外还有进士坟，占地20×50＝1000m²，为一文物保护单位。

居住用房 全乡有私房263860m²，人均住房20m²。其中属混合结构26386m²；砖木结构237474m²；平房26386m²；2～3层237474m²；1949年前105544m²，占40%；二十世纪五十年代26386m²，占10%，六十年代13193m²，

占5%；七十年代26386m^2，占10%；八十年代92351m^2，占35%。八十年代建筑的私房超出解放20年建造房屋的总数，且多3～5层的高楼大厦。山下80%的居民搬进新房。

电讯　乡内建邮电所1个，乡村邮路2条，单程总长35公里，农话装机26部。

电力　全乡年用电量11万千瓦时，输电线路10千伏25.7公里，380伏6.3公里，220伏6.7公里。配电变压器21台470千伏安，用电设备容量360千瓦，通电村比例90%，人均用电8.5千瓦时，亩均用电2.8千瓦时。

溪口乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m^2

大类	细项	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
	数量（性质）	275002		9640.5	1501.5	263860	
结构	钢筋混凝土						
	混合结构	31340		4082.5	871.5	26386	
	砖木结构	243662		5558	630	237474	
	其他结构						
层次	平房	27062		518.5	157.5	26386	
	2－3层	247940		9122	1344	237474	
	4－6层					11085	
建成年份	1949年前	110752		5208		105544	
	五十年代	27366		350	630	26386	
	六十年代	13193				13193	
	七十年代	26575			189	26386	
	八十年代	97116		4082.5	682.5	92351	
房屋用途	住宅	263860				263860	
	工交用房						
	商业服务用房	980		350	630		
	教、科、卫用房	8335		7810	525		
	文、体、娱用房						
	办公用房	1669.5		1480.5	189		
	其他	157.5			157.5		
使用	自用	275002		9640.5	1501.5	263860	
	出租						

第五节　鲤溪乡建设

概况　　鲤溪乡位于永嘉县北部，楠溪江上游，乡人民政府驻地鲤溪村，距县城20公里。总面积64.9平方公里，辖15个行政村，40个自然村，153个村民小组，共3649户，14582人。

全乡1990年工农业总产值374万元，其中工业产值110万元，农业产值110万元。

公路　　全境有公路3条，共56公里。

岩头至福佑公路　　长13公里，总投资60万元，建于1962年3月；

福佑至大寺基公路　　长33公里，总投资120万元，建于1972年4月；

福佑至岩坦公路　　长11公里，总投资12万元，建于1965年12月；

道路　　永仙干路自乡境通过，北经双庙前沿溪上行至张溪15公里，南经渡头渡、枫林、沙头通温州。

街巷　　全乡主要街巷3条，共长1200m。

鲤溪街　　下齐至钻马墩，长500m，宽5m，水泥路面，建于1989年。

抱岙街　　抱岙医院至坑口桥，长400m，宽3m，石筑路面。

福佑桥　　位于仙清线103K+554m，座落鲤溪乡福佑村东南，楠溪大源港与张溪港汇合处，9孔，每孔跨径9m，桥长94m，总投资6万元，建于1965年7月；

鲤溪桥　　座落鲤溪村，2孔，跨径8m，长22m，宽4.5m，砼版梁结构，建于1964年1月；

库桃桥　　座落库桃村，1孔，跨径6m，长13m，宽4.5m，砼版梁结构，建于1960年1月；

防洪

鲤岙防洪降　　长300m，建于解放前。

福佑防洪降　　长90m，建于解放前。

排水　　鲤溪街排水沟，水污合流，长500m，浆砌块石拱桥，建于1983年。

供水　　全乡共有水井300个，其中插管井100个，以杏岙井、阜外井、鲍江井、陈岙祠堂井为有名。

杏岙井　　口径200cm、井深3.5m，水深1.2m，可供1300人饮用；

阜外井　　口径80cm，井深3m，水深0.5m，可供700人饮用；

鲍江井　　口径100cm，井深7m，水深1m，可供90人饮用；

陈岙祠堂井　　口径100cm，井深7m，水深1m，可供400人饮用；

八十年代后期建了四座民办水厂：

抱岙水厂　　日供水144吨，受益1000人；

福佑水厂　　日供水120吨，受益1000人，1989年建造，总投资13万元；

新库水厂　　日供水90吨，受益1000人；

杏岙水厂　　日供水60吨，受益1000人；

房屋建设　　全乡共有各类房屋323312m²，其中全民单位自管房13037m²，集体单位自管房4053m²，农民私房306222m²。总房屋中属钢筋混凝土结构16574m²，混合结构63979m²，砖木结构252759m²；平房36237m²，2～3层287075m²；解放前170811m²；五十年代16612m²，六十年代1212m²，七十年34331m²，八十年代100446m²。

公共建筑　　工交用房270m²，商业服务用房3075m²，教科卫用房

10155m²，文体娱乐用房344m²，办公用房1788m²。

乡政府办公楼　　3层，936m²，建于1985年；

财税检查站　　3层，270m²，建于1986年；

蟹溪中学教学楼　　3层，1057m²，建于1990年；

乡小学教学楼　　3层，436m²，建于1990年；

抱岙小学教学楼　　3层，900m²，建于1989年；

横佑影剧院　　1～2层，588m²，建于1986年；

抱岙影剧院　　1～2层，600m²，建于1979年；

居住用房　　全乡共有各类居住房屋306650m²，农民私房占306222m²。私房中钢筋混凝土结构占5%，计15311m²，混合结构占15%，计45933m²；砖木结构占80%，计244978m²；平房占10%，计30623m²；2～3层占90%，计275599m²；解放前建占55%，计168422m²；五十年代建占5%，计15311m²；七十年代建占10%，计30622m²，八十年代建占30%，计91867m²。人均住房21m²。

境内九龙寺系清光绪年间建筑，寺东北有仙人桥，东南有藤棚等风景点，有待开发。

电力　　年用电量10万度，输电线路10千伏20.5公里，380伏7.6公里，220伏6.4公里。配电变压器16台480千伏安，用电设备容量379千瓦，通电村比例85%，人均用电7千瓦时，亩均用电2.5千瓦时。

鲤溪乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m^2

大类	细项 ＼ 性质 ＼ 数量	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
		323312		13037	4053	306222	
结构	钢筋混凝土	16574		1263		15311	
	混合结构	53979		6833	1113	45933	
	砖木结构	252759		4841	2940	244978	
	其他结构						
层次	平房	36237		2878	2736	30623	
	2－3层	287075		10159	1317	275599	
	4－6层						
建成年份	1949年前	170811		1999	390	168422	
	五十年代	16613		402	900	15311	
	六十年代	1212		762	450		
	七十年代	34231		2859	750	30622	
	八十年代	100445		7015	1563	91867	
房屋用途	住宅	306650		428		306222	
	工交用房	270		270			
	商业服务用房	3075		1500	1575		
	教、科、卫用房	10185		8895	1290		
	文、体、娱用房	1344		156	1188		
	办公用房	1788		1788			
	其他						
使用	自用	323312		13037	4053	306222	
	出租						

第三章 四 川 区

第一节 溪下乡建设

概述 溪下乡位于永嘉县西北部，楠溪江干流发源地，北邻仙居县，与黄南、潘坑、界坑、应坑、大岙诸乡接壤，驻地溪下村，距县城43.7公里。辖12个行政村，71个自然村，96个村民小组，共1716户，7420人，其中非农业人口50人。

全乡总面积110.15平方公里，属典型中山丘陵地貌，括苍山盘踞全境，山高谷深，海拔千米以上高峰23座。其中大青岗海拔1270.8m，为全县最高峰，内有溪坑18条，先后汇入楠溪江。百丈坑、溪谷深切，落差大，有十级瀑布，两岸植被茂密，风景幽美，为一待开发的风景名胜。

城乡建设起步较晚，八十年代始有发展趋势。

道路 境内主要道路有溪下至燥岩、溪下至老屋基、溪下至周坑头、溪下至杨庄4条，东西、南北走向各2条，总长67.5公里，占地67500m²，人均道路9.1m²。

公路 溪下有公路经大岙、应坑、山坑、在山坑口与永缙线连接，境内公路分两段建筑。

大岙至坐坦潭 全长10公里，宽7m，1986年2月开工，1987年12月竣工通车，总投资114万元；

坐坦潭至溪下 长6.2公里，泥结碎石路面，1987年动工，1988年12月建成通车。

桥梁　溪下乡有民间桥梁9座，全长198m（详见基础设施篇）。

街巷　驻地主要街巷3条，横1竖2，全长147m，占地686m²，共装路灯5盏。

大街　车站经乡政府至老供销社，长250m，宽6m，石头路面，筑于解放前；

后街　车站经祠堂至老供销社，长150m，宽3m，石头路面，修于解放前；

横街　三退屋经三叉路口至老屋，长80m，宽4m，石头路面，建于解放前。

供水　全乡有水井280个，以溪下龙眼井、老屋井为有名。居民饮溪水3个村，3420人，吃井水9个村，4000人，用自来水3个村，1200人。

华山水厂　座落华山村，1990年8月建成投产，日供水30吨，管道直径40cm，铺设塑管1吨、锌管1.5吨，受益105户，510人，人均日用水55升，总造价3.7万元。

郑坑水厂　座落郑坑村，日供水17吨，受益340人，1990年建成投产，总造价2.5万元。

马上山水厂　座落马上山村，日供水18吨，受益380人，1990年建成投产，总造价2.8万元。

房屋建设　全乡共有各类房屋164657m²，其中全民单位自管房8794m²，集体单位自管房7463m²，私房148400m²。总房屋中属混合结构487m²，砖木结构164170m²；平房6225m²，2～3层158432m²；1949年前90422m²，五十年代建7114m²，六十年代11040m²，七十年代建22721m²，八十年代建3360m²。

公共建筑　全乡有公共建筑14849m²，其中工交用房6336m²，商业服

务用房1225m²，教科卫用房2300m²，文体娱用房30m²，办公用房228m²，其他公共建筑4730m²。

主要公共建筑有：

乡政府　2～3层，138m²，建于八十年代；

中小学　1～3层，7880m²，砖木结构，建于八十年代占1599m²；

粮站　2～3层，375m²，砖木结构，建于七十年代；

林场　2～3层，6336m²，砖木结构，建于八十年代；

供销社　2～3层，1067m²，砖木结构，建于七十年代；

卫生院　2～3层，421m²，砖木结构，建于七十年代；

居住用房　全乡共有居住用房149808m²，其中私人住宅148400m²，私房中属平房3400m²，2～3层145000m²；1949年前89040m²，五十年代4452m²，六十年代10388m²，七十年代19292m²，八十年代25228m²；全系砖木结构，人均住房20m²。

溪下乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m^2

大类	细项 \ 性质 / 数量	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
		164656.56		8794	7462.56	148400	
结构	钢筋混凝土						
	混合结构	486.64			486.64		
	砖木结构	164169.92		8794	6975.92	148400	
	其他结构						
层次	平房	6225		2825		3400	
	2－3层	158431.56		5969	7462.56	145000	
	4－6层						
建成年份	1949年前	90421.92		801	580.92	89040	
	五十年代	7114		2662		4452	
	六十年代	11040		652		10388	
	七十年代	22720.64		2942	486.64	19292	
	八十年代	33360		1737	6395	25228	
房屋用途	住宅	149807.56		1276.8	130.76	148400	
	工交用房	6336			6336		
	商业服务用房	1225.2		294	931.2		
	教、科、卫用房	2300		2300			
	文、体、娱用房	30		30			
	办公用房	228.2		193.2	35		
	其他	4729.6		4700	29.6		
使用	自用	164656.56		8794	7462.56	148400	
	出租						

第二节　界坑乡建设

概述　界坑乡位于永嘉县西北部，总面积86.4平方公里，辖11个行政村，31个自然村，117个村民小组，共2027户，8485人。1990年工农业总产值205万元，其中工业产值43万元，农业产值42万元，乡政府驻地离县城42.4公里。乡村建设起步较慢，八十年代后有较大发展。

基础设施

公路　全乡共建公路2条，总长33.8公里。

石染至界坑公路　全长17.8公里，1987年2月开工，1987年12月竣工，国家总投资179万元，砂石路面；

界坑至缙云公路　全长16公里，1987年12月建成，沙石路面。

桥梁　全乡共有民间桥梁10座，公路桥梁1座。民间桥梁有界鸟坑口桥，界鸟坑桥，学前石拱桥，后坑口桥，梅村坑桥，南坑口桥，群英桥、兴发桥，下岙石桥，人民之桥；公路桥梁有上董村（详见桥梁表）；

街巷　全乡主要街巷3条，2直1横，总长830m。

前街　起自学校经供销社到界鸟口，长400m，宽3.5m，水泥路面，1990年修建

后街　起自学校经供销社到界鸟口，长400m，水泥路面，1990年修建

横街　起自前街至后街，长30m，宽2.5m，石铺路面，1990年修成。

房屋建设　全乡共有各类房屋170519m²，其中全民单位自管房8413m²，集体单位自管房891m²，私房161215m²。总房屋中属钢混结构4618m²，混合结构1546m²，砖木结构164355m²；平房2564m²，2～3层197955m²；1949年前96729m²，五十年代建5246m²，六十年代11471.5m²，七十年代建23907m²，

八十年代建33165.5m²。

公共建筑　全乡有公共建筑7915.85m²，其中工交用房120m²，商业服务用房714.45m²，教科卫用房2053.5m²，文体娱用房303.5m²，办公用房838m²，其他公共建筑3886.4m²。

居住用房　全乡共有居住用房162603.15m²，人均居住用房19.16m²，居住用房中属全民1260m²，属集体128.5m²，私人住房161215m²。私房中有混合结构1015m²，砖木结构160200m²；平房705m²，2～3层160510m²；1949年前96729m²，五十年代4836m²，六十年代11285.5m²，七十年代20967m²，八十年代27407.5m²。

U

界坑乡房屋结构、层次、年份、 用途一览表

单位：m^2

大类	细项 \ 性质 数量	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
		170519		8413	891	161215	
结构	钢筋混凝土	4618		4618			
	混合结构	1546			531	1015	
	砖木结构	164355		3795	360	160200	
	其他结构						
层次	平房	2564		1859		705	
	2－3层	197955		6554	891	160510	
	4－6层						
建成年份	1949年前	96729				96729	
	五十年代	5246		410		4836	
	六十年代	11471.5		186		11285.5	
	七十年代	23907		2419	531	20957	
	八十年代	33165.5		5398	360	27407.5	
房屋用途	住宅	162603.15		1260	128.15	161215	
	工交用房	120			120		
	商业服务用房	714.45		330	384.45		
	教、科、卫用房	2053.5		2053.5			
	文、体、娱用房	303.5		303.5			
	办公用房	838		598	240		
	其他	3886.4		3868	18.4		
使用	自用						
	出租						

第三节　大岙乡建设

概述　大岙乡位于永嘉县西北部，总面积47.2平方公里，辖7个行政村，37个自然村，100个村民小组，共1853户，7329人。1990年工农业总产值255万元，其中工业产值128万元，农业产值127万元。乡政府驻地大岙村，距县城34.5公里。乡村建设八十年代始有长足进步。

基础设施

公路　境内有公路2条，总长38公里。

山坑口至大岙公路　全长28公里，1977年8月开工，1979年12月建成，总投资61万元，其中国家投资21万元；

大岙至坐坦潭公路　全长10公里，1986年2月开工，1987年12月竣工，国家总投资114万元。

桥梁　全乡共有民间桥梁2座，全长27.4m，公路桥梁5座，全长103m（详见桥梁表）。

街巷　境内主要街巷4条，全长1130m。

上横路　起自上坳门，经横楼至白岩头，长500m，宽1.2m，石头路面，装路灯3盏，1949年前建；

下横路　起自小学，经三间前至车站，长300m，宽1.2m，石头路面，修于1949年前；

中央路　起自祠堂，经大老坦至西龙，长330m，宽1.2m，石头路面，修于1949年前；

陈港路　起自车站，经三官爷庙至祠堂，长500m，宽1.5m，石铺路面，修于解放前；

房屋建设　全乡共有各类房屋149854.54m²，其中全民单位自管房1879.2m²，集体单位自管房1059.84m²，私房142915.5m²。总房屋中属混合结构3432.3m²，砖木结构146422.24m²；平房2382.5m²，2～3层147036.44m²，4～6层435.6m²；解放前87040.54m²，八十年代27648.3m²。

公共建筑　全乡有公共建筑5360.94m²，其中商业服务用房937.84m²，教科卫用房1488m²，文体娱用房39.6m²，办公用房2425.5m²，其他用房470m²。

居住用房　全乡共有居住用房144493.6m²，人均居住面积19.72m²，其中全民住房1217.5m²，集体住房360.5m²，私人住房142915.5m²。

大呑乡房屋结构、层次、年份、 用途一览表

单位：m^2

大类	细项　　性质／数量	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
		149854.54		5879.2	1059.84	142915.5	
结构	钢筋混凝土						
	混合结构	3432.3		1020.6	496.2	1915.5	
	砖木结构	146422.24		4858.6	563.64	141000	
	其他结构						
层次	平　房	2382.5		1467		915.5	
	2－3层	147036.44		3979.6	1059.84	142000	
	4－6层	435.6		435.6			
建成年份	1949年前	87040.54		912	379.24	85749.3	
	五十年代	4826.6		539.6		4287	
	六十年代	10994.1		990		10004.1	
	七十年代	19345		766		18579	
	八十年代	27648.3		2671.6	680.6	24296.1	
房屋用途	住　宅	144493.6		1217.6	360.5	142915.5	
	工交用房						
	商业服务用房	937.84		330	607.84		
	教、科、卫用房	1488		1488			
	文、体、娱用房	39.6		39.6			
	办公用房	2425.5		2370	55.5		
	其　他	470		434	36		
使用	自　用						
	出　租						

第四节　西岙乡建设

概述　西岙乡位于永嘉县西北偏西，总面积40.61平方公里，辖9个行政村，33个自然村，89个村民小组，共1347户，5644人。1990年工农业总产值137万元，其中工业总产值46万元，农业总产值91万元。乡政府驻地西岙村，距县城41.3公里。乡村建设起步较晚。

基础设施

公路　境内有公路2条，总长22公里。

西岙至界坑公路　全长6公里，宽4.5m，砂石路面，1988年12月修建；

西岙至石染公路　全长16公里，宽6.5m，泥结碎石路面，1987年修建；

桥梁　全乡有民间桥梁3座，全长35.1m，公路桥梁2座，全长20m（详见《基础设施》桥梁表）。

街巷　驻地有主要街巷3条（横1，竖2），总长1700m。共装路灯7盏。

前街　起自乡政府，经供销社到信用社，长400m，宽1m，石铺路面。

横街　起自小学，经乡政府到中学，长800m，宽1m，石铺路面。

沿坑路　起自祠堂，经水坑到上屋，长500m，石头路。

房屋建设　全乡有各类房屋103511.5m²，其中全民单位自管房4601.5m²，集体单位自管房140m²、私房98770m²。总房屋中属混合结构2019m²，砖木结构101492.5m²；平房1313.4m²，2～3层102198.1m²，解放前80063.5m²，八十年代19065.3m²。

公共建筑　全乡共有公共建筑3834.7m²，其中商业服务用房105m²，教科卫用房1492.85m²，文体娱用房796.25m²，办公用房505.25m²，其他用

房935.35m²。

居住用房　全乡共有居住用房99676.8m²，人均居住面积17.7m²，居住用房中属全民846.8m²，集体60m²，私人98770m²。

西岙乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m²

大类	细项 \ 性质 \ 数量	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
		103511.5		4601.5	140	98770	
结构	钢筋混凝土						
	混合结构	2019		1040	140	839	
	砖木结构	101492.5		3561.5		97931	
	其他结构						
层次	平房	1313.4		1043.4		270	
	2－3层	102198.1		3558.1	140	98500	
	4－6层						
竣工年份	1949年前	60063.5		801.5		59262	
	五十年代	2963.1				2963.1	
	六十年代	7585.9		672		6913.9	
	七十年代	13833.7		993.6		12840.1	
	八十年代	19065.3		2134.4	140	16790.9	
房屋用途	住宅	99676.8		846.8	60	98270	
	工交用房						
	商业服务用房	105		105			
	教、科、卫用房	1492.85		1492.85			
	文、体、娱用房	796.25		796.25			
	办公用房	505.25		425.25	80		
	其他	935.35		935.35			
使用	自用						
	出租						

第五节　应坑乡建设

概述　应坑乡位于永嘉县西北部，总面积29.5平方公里，辖8个行政村，28个自然村，108个村民小组，共1739户，6833人。1990年工农业总产值199万元，其中工业总产值105万元，农业总产值94万元。乡政府驻地应坑村，距县城31.5公里。乡村建设解放后有较大发展，八十年走向正规。

基础设施

公路　过境公路2条，共长39公里。

应坑至山坑公路　全长10公里，宽5m，泥结碎石路面，1980年建成通车；

应坑至大沓公路　全长19公里，宽5m，泥结碎石路面，1980年建成通车。

街巷　驻地有主要街巷4条，总长1550m。装路灯9盏。

沿溪路　起自车站，至桥头，长300m，石铺路面，解放前建造；

溪边路　起自祠堂，至水碓，长800m，石铺路面，建于解放前；

峰田路　起自双退屋，至粮站，长250m，石铺路面，修于解放前；

上禾路　起自上禾桥头，至东庄岭脚，长200m，修于解放前；

房屋建设　全乡有各类房屋138581.5m²，其中全民单位自管房4044m²、集体单位自管房1294m²，私房133243.5m²。总房屋中属钢混结构3270m²，混合结构13354m²，砖木结构121957.5m²；平房14449m²，2～3层124132.5m²，解放前80963.1m²，八十年代25231.7m²。

公共建筑　全乡有公共建筑4544m²，其中商业服务用房570m²，教、

科、卫用房2200m^2，文、体、娱用房20m^2，办公用房1569m^2，其他用房195m^2。

居住用房　　全乡共有居住用房134037.5m^2，人均居住面积19.62m^2，其中全民所有218m^2，集体526m^2，私房133243.6m^2。

应坑乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m^2

大类	细项（性质／数量）	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
		138581.5		4044	1294	133243.5	
结构	钢筋混凝土	3270		2550	720		
	混合结构	13354		30		13324	
	砖木结构	121957.5		1464	574	119919.5	
	其他结构						
层次	平房	14449		1125		13324	
	2－3层	124132.5		2919	1294	119919.5	
	4－6层						
建成年份	1949年前	80953.1		1007		79946	
	五十年代	3997				3979	
	六十年代	9327				9327	
	七十年代	19072.7		457	1294	17321.7	
	八十年代	25231.7		2580		22651.7	
房屋用途	住宅	134037.5		218	576	133243.5	
	工交用房						
	商业服务用房	570		210	360		
	教、科、卫用房	2200		2040	160		
	文、体、娱用房	20		20			
	办公用房	1559		1493	66		
	其他	195		63	132		
使用	自用						
	出租						

第六节　石染乡建设

概述　石染乡位于永嘉县西北部，总面积61.2平方公里，辖10个行政村，65个自然村，108个村民小组，共1652户，7182人，非农业人口70人。1990年工农业总产值245万元，其中工业总产值136万元，农业总产值109 万元。乡政府驻地石染村，距县城34.5公里。乡村建设八十年代始有较快发展。

基础设施

公路　过境公路2条，总长32.8公里。

石染至巽宅公路　全长17.8公里，宽5.5m，1987年12月建成，总投资179万元；

石染至界坑公路　全长15公里，宽5.5m，泥结碎石路面，1987年12月建成。

街巷　驻地有主要街巷3条（横1，竖2），总长750m。共装路灯7盏。

上街　起自吴坑口，至老粮站，长200m，宽2m，石铺路面，解放前修建；

下街　起自小学，至石山脚，长150m，宽2m，石路，修于解放前；

栋降路　起自殿岭脚，至铁坑口，长400m，宽2m，石铺路面，修于解放前；

房屋建设　全乡有各类房屋139263m²，其中全民单位自管房5461m²，集体单位自管房936m²，私房132867m²。总房屋中属混合结构2478m²，砖木结构135785m²；平房3240m²，2～3层136023m²，解放前80225m²，五十年代5336m²，六十年代10290m²，七十年代18162m²，八十年代25250m²。

公共建筑 全乡共有公共建筑5225m^2，其中商业服务用房1841m^2，教科卫用房1840m^2，文体娱用房577m^2，办公用房456m^2，其他用房511m^2。

居住用房 全乡共有居住用房134038m^2，其中全民所有989m^2，集体所有182m^2，私人住房132867m^2。私人住房中属混合结构1216m^2，砖木结构131615m^2；平房502m^2，2～3层132365m^2，1949年前建79720m^2，五十年前建79720m^2，六十年代9300m^2，七十年代17272m^2，八十年代建22588m^2，人均住房18.66m^2。

石染乡房屋结构、层次、年份、 用途一览表

单位：m^2

大类	细项 \ 性质 数量	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
		139263		5461	936	132867	
结构	钢筋混凝土						
	混合结构	2478		809	454	1216	
	砖木结构	136785		4652	482	131615	
	其他结构						
层次	平房	3240		2738		502	
	2－3层	136023		2723	936	132365	
	4－6层						
建成年份	1949年前	80225		505		79720	
	五十年代	5336		1014	335	3987	
	六十年代	10290		389	601	9300	
	七十年代	18162		890		17272	
	八十年代	25250		2663		22588	
房屋用途	住宅	134038		989	182	132867	
	工交用房						
	商业服务用房	1841		1200	641		
	教、科、卫用房	1840		1840			
	文、体、娱用房	577		577			
	办公用房	456		382	74		
	其他	511		473	39		
使用	自用						
	出租						

第七节　山坑乡建设

概述　山坑乡位于永嘉县西北部，总面积39.4平方公里，辖11个行政村，41个自然村，103个村民小组，共1946户，7746人。1990 年工农业总产值204万元，其中工业总产值80万元，农业总产值124万元。乡政府驻地山坑村，距县城36.7公里。乡村建设八十年代开始启动。

基础设施

公路　过境公路3条，境内总长34公里。

山坑至应坑公路　全长18公里，宽6m，泥结沙石路面，建于1979年；

山坑至碧莲公路　全长9公里，宽6m，泥结碎石路面，1972年建成；

山坑至巽宅公路　全长5公里，宽6m，泥结沙石路面，建于1972年；

街巷　驻地有街巷2条，总长850m。

永定街　起自粮站，至墩底，长500m，宽1.6m，石筑路面，修于1949年前；

川新街　起自绍旺屋，至启恩屋，长350m，宽2m，石筑老路。

房屋建设　全乡有各类建筑161865.74m²，其中全民单位自管房6184m²，集体单位自管房801.74m²，私房154900m²。总房屋中钢混结构688m²，混合结构5339.24m²，砖木结构155808.5m²；平房2149.5m²，2～3层159736.24m²：1949年前93281m²，五十年代6018.5m²，六十年代11102m²，七十年代21361.94m²，八十年代31138.3m²。

公共建筑　全乡共有公共建筑5105.24m²，其中商业服务用房469.5m²，教科卫用房3119.2m²，文体娱用房72.5m²，办公用房581.4m²，其他用房862.64m²。

居住用房　　全乡共有居住用房156780.5m^2，其中全民所有1650m^2，集体所有230.5m^2，私房154900m^2。私人住房中属混合结构900m^2，砖木结构154000m^2；平房940m^2，2～3层153960m^2，1949年前92940m^2，五十年代4647m^2，六十年代10843m^2，七十年代20137m^2，八十年代建26333m^2，人均住房20.24m^2。

山坑乡房屋结构、层次、年份、 用途一览表

单位：m^2

大类	细项（性质／数量）	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
	数量	161885.74		6184	801.74	154900	
结构	钢筋混凝土	688		688			
	混合结构	5389.24		3833.5	655.74	900	
	砖木结构	155808.5		1662.5	146	154000	
	其他结构						
层次	平房	2149.5		1209.5		940	
	2－3层	159736.24		4974.5	801.74	153960	
	4－6层						
建成年份	1949年前	93281		195	146	92940	
	五十年代	5012.5		365.5		4647	
	六十年代	11102		259		10843	
	七十年代	21361.94		718	506.94	20137	
	八十年代	31128.3		4646.5	148.8	26333	
房屋用途	住宅	156780.5		1650	230.5	154900	
	工交用房						
	商业服务用房	469.5		469.5			
	教、科、卫用房	3119.2		2661	458.2		
	文、体、娱用房	72.5		72.5			
	办公用房	581.4		507	74.4		
	其他	862.64		824	38.64		
使用	自用						
	出租						

第八节　下嵊乡建设

概述　下嵊乡位于永嘉县西部，总面积33平方公里，辖9 个行政村，32个自然村，94个村民小组，共1403户，6507人。1990年工农业总产值144万元，其中工业总产值42万元，农业总产值102万元。乡政府驻地下嵊村，距县城32公里。乡村建设起步较晚。

基础设施

公路　过境公路1条，分2段，长30公里。

下嵊至巽宅公路　全长9公里，宽3.5m，泥结沙石路面，建于1987年；

下嵊至界坑公路　全长15公里，宽4.5m，泥结沙石路面，建于1987年；

街巷　驻地有主要街巷3条，总长1400m。

前街　起自新学校，至下水碓，长700m，宽2m，石筑路面，修于1949年；

后街　起自城门洞，至油溪塘，长500m，宽2m，石筑路面，修于1949年；

横街　起自山脚，至溪边，长200m，宽2m，石铺路面，建于1949年前；

房屋建设　全乡有各类建筑130836.61m^2，其中全民单位自管房3639m^2，集体单位自管房311.11m^2，私房126886.5m^2。总房屋中钢混结构910m^2，混合结构3106m^2，砖木结构126820.61m^2；平房1110m^2，2～3层173726.61m^2，1949年前76191.9m^2，八十年代建24010m^2。

公共建筑　全乡共有公共建筑3871.33m^2，其中商业服务用房273.33m^2，教科卫用房1821m^2，文体娱用房84m^2，办公用房1246m^2，其他用房447m^2。

居住用房　全乡共有居住用房127965m^2，其中私人住宅126886.5m^2。

下嵊乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m^2

大类	细项	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
数量		130836.61		3639	311.11	126886.5	
结构	钢筋混凝土	910		910			
	混合结构	3106		2020		1086	
	砖木结构	126820.61		709	311.11	125800.5	
	其他结构						
层次	平房	1110		724		386	
	2－3层	129726.61		2915	311.11	126500.5	
	4－6层						
建成年份	1949年前	76191.9		60		76131.9	
	五十年代	3807.3				3807.3	
	六十年代	9193.41			311.11	8882.3	
	七十年代	17634		1139		16495	
	八十年代	24010		2440		21570	
房屋用途	住宅	127965.28		1001	77.78	126886.5	
	工交用房						
	商业服务用房	273.23		40	233.33		
	教、科、卫用房	1821		1821			
	文、体、娱用房	84		84			
	办公用房	1246		246			
	其他	447		447			
使用	自用						
	出租						

第四章　碧　莲　区

第一节　白泉乡建设

概述　白泉乡位于永嘉县中部，总面积59平方公里，辖17个行政村，37个自然村，155个村民小组，共3062户，12816人，非农业人口257人。1990年工农业总产值251万元，其中工业总产值53万元，农业总产值198万元。乡政府驻地白泉村，距县城16公里。乡村建设起步较早，八十年代有长足发展。

基础设施

公路　境内公路3条，总长16公里。

黄岙至黄潭公路　全长5公里，宽6.5m，沙石路面，建于1970年；

白泉至吊坑公路　全长3公里，宽6.5m，沙石路面，建于1986年，投资30万元；

黄潭至龙洋公路　全长8公里，宽6.5m，沙石路面，建于1989年，投资35万元；

街巷　乡内有主要街巷3条，总长950m。

白泉街　起自岭下，至外洋，长350m，水泥路面，建于1987年前；

大若街　起自水仙洞，至十二峰，长300m，宽7.5m，水泥路面，修于1990年；

大元下街　起自大若坑，至大元下，长300m，水泥路面，修于1990年前；

房屋建设　全乡共有房屋275710m²，其中全民单位自管房5951m²、集

体单位自管房1316m²，私房268443m²。总房屋中混合结构27355m²，砖木结构248355m²；平房17395m²，2～3层257645m²，4～6层 670m²，1949年前110400m²，五十年代15720m²，六十年代10800m²，七十年代40300m²，八十年代建98490m²。

公共建筑 全乡共有公共建筑7267m²，其中商业服务用房836m²，教科卫用房5143m²，办公用房1288m²。

居住用房 全乡共有居住用房268443m²，人均住房21m²，居住用房中有混合结构26844m²，砖木结构241599m²；平房17000m²，2～3层250773m²，4～6层670m²，1949年前110000m²，五十年代14670m²，六十年代10000m²，七十年代40000m²，八十年93773m²。

风景名胜 境内有大若岩风景区，方圆五十里，东起小若岩，西到瀑布龙；南起大若塔，北至石门台。它积天下之奇险，千姿万态，层峦叠嶂，群峰争雄，紫岩兀立，古洞深幽，奇石斗秀，悬崖争艳，飞瀑倾泻，气象万千。登仙石上刻着"世外蓬莱"四字，道书称为"天下第十二福地"，《汤志》言此"之奇其足可卑雁荡，侔玉甑为瓯中第一"。中区兀立紫岩，千奇万怪，状若古文（若）字（见《周易》十二篇），因发其奇，取名大若岩，宋进士林一龙（篁潭人）记："自有宇宙则有此岩，自有此岩则有此名，而所以定其名，而发其奇者。"

景区名胜多达169处，大致可分洞公洞、十二峰、百丈瀑、石门台、岩下库、小若岩六个景区。

白泉乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m^2

大类	细项 \ 性质 / 数量	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
		275710		5951	1316	268443	
结构	钢筋混凝土						
	混合结构	27355			511	26844	
	砖木结构	248355		5051	805	241599	
	其他结构						
层次	平房	17395		175	220	17000	
	2－3层	257615		5776	1006	250773	
	4－6层	870				870	
建成年份	1949年前	110400		400		110000	
	五十年代	15720		800	160	14670	
	六十年代	10800		800		10000	
	七十年代	40300		200		40000	
	八十年代	93450		8551	1163	93773	
房屋用途	住宅	268443				268443	
	工交用房						
	商业服务用房	836		175	661		
	教、科、卫用房	5143		4828	315		
	文、体、娱用房						
	办公用房	1288		948	340		
	其他						
使用	自用						
	出租						

第二节 茗岙乡建设

概述 茗岙乡位于永嘉县西部，总面积41.1平方公里，辖22个行政村，31个自然村，178个村民小组，共3709户，15893人，非农业人口86人。1990年工农业总产值380万元，其中工业总产值7万元，农业总产值373万元。乡政府驻地茗岙村，距县城21.35公里。乡村建设起步较晚，八十年代始有较大发展。

基础设施 道路、桥梁、供水、邮电见有关各篇。

公路 境内公路1条，总长11公里。自碧莲至茗岙，沙石路面，1988年建成。

街巷 主要街巷1条，长1000m，自上村至下村，石筑路面，称茗岙街。

房屋建设 全乡有各类建设253300m^2，其中全民单位自管房6200m^2，集体单位自管房3100m^2，私房244000m^2。总房屋中钢混结构19500m^2，混合结构11800m^2，砖木结构222000m^2；平房500m^2，2～3层251800m^2，4～6层1000m^2，1949年前199600m^2，五十年代6700m^2，六十年代5400m^2，七十年代16500m^2，八十年代建25100m^2。

公共建筑 全乡共有公共建筑10680m^2，其中商业服务用房2150m^2，教科卫用房7800m^2，办公用房400m^2。

居住用房 全乡共有居住用房242620m^2，全系私房，人均居住用房15.27m^2，居住用房中属钢混结构15000m^2，混合结构10000m^2，砖木结构219000m^2；平房500m^2，2～3层242500m^2，4～6层1000m^2，1949年前198000m^2，五十年代6000m^2，六十年代5000m^2，七十年代15000m^2，八十年20000m^2。

茗岙乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m^2

大类	细项 \ 性质	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
	数量	253300		6200	3100	244000	
结构	钢筋混凝土	19500		4500		15000	
	混合结构	11800		300	1500	10000	
	砖木结构	222000		1400	1600	219000	
	其他结构						
层次	平房	500				500	
	2－3层	251800		6200	3100	242500	
	4－6层	1000				1000	
建成年份	1949年前	199600			1600	198000	
	五十年代	6700		700		6000	
	六十年代	5400		400		5000	
	七十年代	16500			1500	15000	
	八十年代	25100		5100		20000	
房屋用途	住宅	242820				242820	
	工交用房						
	商业服务用房	2150			850	1300	
	教、科、卫用房	7800		5800	2000		
	文、体、娱用房	330			250	80	
	办公用房	400		400			
	其他						
使用	自用						
	出租						

第三节　桐州乡建设

概况　　桐州乡位于永嘉县中部，总面积33平方公里，下辖18个行政村，22个自然村，116个村民小组。共2927户，12071人。非农业人口208人。乡政府驻地距县城18公里。乡村建设起步较早，八十年代有蓬勃发展。

基础设施

公路　　过境公路2条，长13.5公里。为永缙公路一段。

叉岭香至黄潭口公路　　长5公里，宽6.5m，泥结碎石路面，建于1970年，投资30万元。

小若口至黄潭口公路　　长7.2公里，宽8m，泥结碎石路面，建于1969年，投资70万元；

街巷　　桐州街，长400m，宽6.5m，沙石路面，修建年月不详。

房屋建设　　全乡共有各类房屋总面积246908m²，其中全民单位8618m²，集体单位1510m²，私房236780m²。总房屋中混合结构12179m²，砖木结构234729m²；平房12459m²，2～3层222619m²，4～6层 11830m²；1949年前118961m²，五十年代12339m²，六十年代12839m²，七十年代28117m²，八十年代74652m²。

公共建筑　　全乡共有各类公共建筑10128m²，其中商业服务用房1817m²，教学、科学、卫生用房4079m²，办公用房1132m²，其他用房3600m²。

居住用房　　全乡有居住用房236780m²，人均居住用房20m²；总住房中属混合结构11839m²，砖木结构224941m²；平房11839m²，2～3层213111m²，4～6层11830m²；1949年前118390m²，五十年代11839m²，六十年代11839m²，七十年代33678m²，八十年代71034m²。八十年代所盖住房多混合结构，而且多2～6层楼房。

桐州乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m^2

大类	细项	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
数量		246908		8618	1510	236780	
结构	钢筋混凝土						
	混合结构	12179			340	11839	
	砖木结构	234729		8618	1170	224941	
	其他结构						
层次	平房	12459		315	305	11839	
	2－3层	222619		8303	1205	213111	
	4－6层	11830				11830	
建成年份	1949年前	118961		571		118390	
	五十年代	12339		500		11839	
	六十年代	12839		1000		11839	
	七十年代	28117		3268	1170	23678	
	八十年代	74652		3278	340	71034	
房屋用途	住宅	236780				236780	
	工交用房						
	商业服务用房	1317		477	840		
	教、科、卫用房	4079		3749	330		
	文、体、娱用房						
	办公用房	1132		792	340		
	其他	3600		3600			
使用	自用						
	出租						

第四节　昆阳乡建设

概况　昆阳乡位于永嘉县中部，总面积25平方公里，下辖20个行政村，36个自然村，213个村民小组。共4355户，17915人。非农业人口372人。1990年工农业总产值224万元，其中工业总产值6万元，农业总产值218万元。乡政府驻地昆阳，距县城13公里。乡村建设八十年代开始迈步。

基础设施

公路　境内公路3条，长9.5公里，昆徐隧道开通，加速乡村建设。

白泉至昆阳公路　长7公里，泥石路面，建于1984年，总投资40万元。

梅坑口至梅坑公路　长1.5公里，泥石路面，建于1990年，总投资6万元。

梅坑口至吊坑公路　长1公里，沙石路面，1990年建成，总投资5万元。

街巷　驻地主要街巷3条，横1直2，共长900m。

昆阳街　起自车站，至下水碓，长200m，宽3m，石铺路面，1938年建。

井下街　起自车站，至井下，长300m，宽5m，石砌路面，1980年修。

前街　起自乡前，至西村，长400m，石砌路面，修于1962年。

房屋建设　全乡共有各类建筑384915m²，其中全民单位7660m²，集体单位1040m²，私房376215m²。总房屋中钢混结构1000m²，混合结构15870m²，砖木结构369045m²；平房5870m²，2～3层377993m²，4～6层1052m²，1949年前189848m²，五十年代19680m²，六十年代20560m²，七十年代39258m²，八十年代115579m²。

公共建筑　全乡共有各类公共建筑8700m²，其中工交用房766m²，商业用房2506m²，教、科、卫用房3480m²，文体娱用房818m²，办公用房966m²，其他用房164m²。

居住用房　全乡有居住用房376215m²，人均居住用房21m²。

昆阳乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m^2

大类	细项	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
性质 / 数量		384915		7660	1040	376215	
结构	钢筋混凝土	1000				1000	
	混合结构	15870		766	104	15000	
	砖木结构	359045		6894	936	351215	
	其他结构						
层次	平房	5870		766	104	5000	
	2－3层	377993		6894	884	370215	
	4－6层	1052			52	1000	
建成年份	1949年前	189848		1532	208	188108	
	五十年代	19680		766	104	18810	
	六十年代	20550		1532	208	18810	
	七十年代	39258		1532	104	37822	
	八十年代	115579		2298	416	112865	
房屋用途	住宅	376215				376215	
	工交用房	766		766			
	商业服务用房	2506		2298	208		
	教、科、卫用房	3480		3064	416		
	文、体、娱用房	818		766	52		
	办公用房	966		766	200		
	其他	164			164		
使用	自用						
	出租						

第五章 沙 头 区

第一节 渠口乡建设

概况 渠口乡位于永嘉县中部，总面积48平方公里，下辖18个行政村，31个自然村，172个村民小组。共4778户，19735人。1990年工农业总产值486万元，其中工业总产值145万元，农业总产值341万元。乡政府驻地渠口村，距县城12.5公里。乡村建设起步较早，八十年代发展更快。

基础设施

公路 境内主要公路3条，总长53公里。

沙头至岩头公路 长24公里，沙石路面，建于1958年，总投资30万元。

九丈至碧莲公路 长24公里，沙石路面，建于1970年3月，投资24万元；

下垟岙至下寮公路 长5公里，沙石路面，建于1990年。

街巷

上坊路 起自车路，至上坊路廊，长248m，宽6m，水泥路面，修于1987年；

乡前路 起自上坊路亭，至下坊，长338m，宽4～6m，水泥路面，修于1989年；

供销路 起自车路，至供销社，长334m，宽3～6m，水泥路面，修于1989年；

房屋建设 全乡共有房屋425482m²，其中全民单位8354m²，集体单位2693m²，私房414435m²。总房屋中钢混结构3996m²，混合结构24832m²，砖

木结构375872m²，其他结构20722m²；平房41443m²，2～3层377076m²，4～6层6963m²，1949年前186955m²，五十年代43378m²，六十年代1489m²，七十年代43473m²，八十年代150187m²。

公共建筑　全乡共有各类公共建筑11047m²，其中商业用房2045m²，教科卫生用房7483m²，办公用房1519m²。

居住用房　全乡有居住用房414435m²，人均居住用房21m²；总住房中属混合结构20722m²，砖木结构372991m²，其他结构20722m²；平房41443m²，2～3层368848m²、4～6层4144m²；1949年前186496m²、五十年代41443m²，七十年代41443m²，八十年代145053m²。

渠口乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m^2

大类	细项　　性质 数量	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
		425482		8354	2693	414435	
结构	钢筋混凝土	3996		3441	555		
	混合结构	24892		3670	500	20722	
	砖木结构	375872		1243	1638	372991	
	其他结构	20722				20722	
层次	平房	41443				41443	
	2－3层	377076		7402	826	368848	
	4－6层	6963		852	1867	4144	
建成年份	1949年前	186955		459		186496	
	五十年代	43378		1535	400	41443	
	六十年代	1489		679	810		
	七十年代	43473		1102	928	41443	
	八十年代	150187		4579	555	145053	
房屋用途	住宅	414435				414435	
	工交用房						
	商业服务用房	2045			2045		
	教、科、卫用房	7483		6835	648		
	文、体、娱用房						
	办公用房	1519		1519			
	其他						
使用	自用						
	出租						

第二节　花坦乡建设

概况　花坦乡位于永嘉县东部，总面积72平方公里，下辖30个行政村，65个自然村，262个村民小组。共5290户，22710人。1990年工农业总产值497万元，其中工业总产值101万元，农业总产值396万元。乡政府驻地花坦村，距县城17.2公里。乡村建设八十年代有较大发展。

基础设施

公路　境内主要公路3条，总长23.84公里。

石柱至廊下公路　长8.5公里，沙石路面，1980年11月竣工，投资4.5万元；

花坦至石公田公路　长4.8公里，沙石路面，1987年12月竣工，投资29.4万元；

石公田至水岩公路　长10.54公里，1982年开工，1990年，沙石路面。

街巷　驻地有街巷2条，长100m。

花坦街　起自卫生院，至城门，长500m，石筑路面，中建'溪山第一'门；

过境路　起自城门，至车路，长500m，沙石路面，建于1980年；

房屋建设　全乡共有各类房屋519857.54m²，其中全民单位18452.54m²，集体单位1783m²，私房499620m²。总房屋中钢混结构24981m²，混合结构54042m²，砖木结构440634.54m²；平房29394.54m²，2～3层455482m²，4～6层24981m²；1949年前251309m²，五十年代24981m²，六十年代25296m²，七十年代83103.54m²，八十年代155168m²。

公共建筑　全乡共有各类公共建筑20237.54m²，其中工交用房1419m²，

商业用房805m²，教科卫生用房15379.54m²，文体娱用房630m²，办公用房2005m²。主要公共建筑有乡政府、中小学、粮站、供销社、卫生院和邮电局。

居住用房　　全乡有居住用房499620m²，人均居住用房22m²；钢混结构24981 m²，混合结构49962m²，砖木结构424677m²；平房24981m²，2～ 3 层449658m²，4～6层24981m²；1949年249810m²，八十年代149886m²。

花坦乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m^2

大类	细项	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
数量		519857.54		18452.54	1783	499620	
结构	钢筋混凝土	24981				24981	
	混合结构	54042		4080		49962	
	砖木结构	440634.54		14372.54	1785	424677	
	其他结构						
层次	平房	29394.54		4168.54	245	24981	
	2－3层	465482		14284	1540	449658	
	4－6层	24981				24981	
建成年份	1949年前	251309		1499		249810	
	五十年代	24981				24981	
	六十年代	25296			315	24981	
	七十年代	63103.54		12791.54	350	49962	
	八十年代	155168		4162	1120	149886	
房屋用途	住宅	499620				499620	
	工交用房	1418		788	630		
	商业服务用房	805			805		
	教、科、卫用房	15379.54		15029.54	350		
	文、体、娱用房	630		630			
	办公用房	2005		2005			
	其他						
使用	自用						
	出租						

第三节　古庙乡建设

概况　古庙乡位于永嘉县东部，总面积33平方公里，下辖16个行政村，24个自然村，135个村民小组，共3932户，15536人。1990 年工农业总产值463万元，其中工业总产值186万元，农业总产值277万元。乡政府驻地距县城13.3公里。乡村建设起步较晚，八十年代始有较大发展。

基础设施

公路　境内主要公路1条。

稠树至龙川公路　长11.1公里，沙石路面，1985年9月开工，1987 年12月竣工通车，总投资72万元，全系国家拨款；

街巷　驻地主要街巷3条，全长1300m。

茶寮西街　起自茶寮桥，至三个潭，长300m，宽3m，水泥路面，创建清代；

茶寮东街　起自茶寮桥，至新殿，长500m，宽2～6m，碎石路面。

古庙街　起自山下，至茶寮新桥，长500m，宽6m，生活兼交通大道。

房屋建设　全乡共有各类建筑337707m²，其中全民单位9755m²，集体单位1696m²，私房326256m²。总房屋中钢混结构16313m²，混合结构16482m²，砖木结构304912m²；平房18015m²，2～3层303779m²，4～6层16313m²，1949年前154295m²，八十年代122027m²。

公共建筑　全乡共有各类公共建筑11451m²，其中商业用房819m²，教科卫生用房8957m²，办公用房1505m²，其他170m²。

居住用房　全乡有居住用房326256m²，人均居住用房21m²；其中砖木结构293631m²，平房16313m²，2～3层293630m²，4～6层16313m²；1949年前163128m²，八十年代114190m²。

古庙乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m^2

大类	细项 \ 性质 \ 数量	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
		337707		8755	1696	326256	
结构	钢筋混凝土	16313				16313	
	混合结构	16482			170	16312	
	砖木结构	304912		9755	1526	293631	
	其他结构						
层次	平房	18015		1148	554	16313	
	2－3层	303779		8307	1142	293630	
	4－6层	16313				16313	
建成年份	1949年前	164295		992	175	163128	
	五十年代	16313				16313	
	六十年代	16452		140		16312	
	七十年代	18620		2125	182	16313	
	八十年代	122027		6488	1339	114190	
房屋用途	住宅	326256				326256	
	工交用房						
	商业服务用房	819			819		
	教、科、卫用房	8957		8432	525		
	文、体、娱用房						
	办公用房	1505		1323	182		
	其他	170			170		
使用	自用						
	出租						

第四节 下寮乡建设

概况 下寮乡位于永嘉县中部，总面积26平方公里，下辖13个行政村，31个自然村，101个村民小组，共1742户，6832人。1990年工农业总产值269万元，其中工业总产值145万元，农业总产值124万元。乡政府驻地距县城6.8公里。乡村建设相当滞后。

基础设施

公路

下盛岙至下寮公路 长5公里，沙石路面，绕山而建。

街巷 驻地主要街巷1条，全长600m。

下寮街 起自三官亭，至岙底。长600m，宽4m，水泥路面，略呈坡形。

房屋建设 全乡共有各类房屋149400m²，其中全民单位5039m²，集体单位889m²，私房143472m²。总房屋中混合结构15151m²，砖木结构134249m²；平房8584m²，2～3层133643m²，4～6层7173m²，1949年前71927m²，五十年代7173m²，六十年代7708m²，七十年代16366m²，八十年代46225m²。

公共建筑 全乡有公共建筑5928m²，其中商业用房509m²，教科卫生用房4086m²，办公用房1333m²。

居住用房 全乡有各类居住用房143472m²，人均居住用房21m²；总住房中有混合结构14347m²，砖木结构129125m²；平房7174m²，2～3层129125m²，4～6层7173m²；1949年前17736m²，八十年代43042m²。

下寮乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m^2

大类	细项 \ 性质 \ 数量	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
		149400		5039	889	143472	
结构	钢筋混凝土						
	混合结构	15151		804		14347	
	砖木结构	134249		4235	889	129125	
	其他结构						
层次	平房	8584		1305	105	7174	
	2－3层	133643		3734	784	129125	
	4－6层	7173				7173	
建成年份	1949年前	71927		191		71736	
	五十年代	7174				7174	
	六十年代	7708		535		7173	
	七十年代	16366		1130	889	14347	
	八十年代	46225		3183		43042	
房屋用途	住宅	143472				143472	
	工交用房						
	商业服务用房	609			609		
	教、科、卫用房	4086		3806	280		
	文、体、娱用房						
	办公用房	1233		1233			
	其他						
使用	自用						
	出租						

第五节 陡门乡建设

概况 陡门乡位于永嘉县东部，总面积41平方公里，下辖15个行政村，43个自然村，139个村民小组，共2601户，10946人。非农业人口19人。1990年工农业总产值402万元，其中工业总产值150万元，农业总产值252 万元。乡政府驻地全安村，距县城14.8公里，乡村建设大大落后平原乡村。

基础设施

公路 境内有简易公路3条，总长21.5公里。

全安至峙口公路 长15公里，沙石路面，建于1979年，总投资39万元；

全安至山溪头公路 长3.5公里，沙石路面，建于1987年，总投资10.5万元；

全安至大溪公路 长5公里，沙石路面，建于1979年，总投资15万元；

街巷

全安街 起自村东，至村西，长300m，宽2m，古老石头路。

房屋建设 全乡共有各类建筑201444.7m²，其中全民单位自管房3307.3m²，集体单位自管房1109.4m²，私房197028m²； 总房屋中钢混结构938m²，混合结构69623.4m²，砖木结构130883.3m²；平房60.5m²，2～ 3 层201384.2m²，1949年前90210m²，五十年代10573.1m²，六十年代36917.5m²，七十年代12033.6m²，八十年代51710.5m²。

公共建筑 全乡有公共建筑3768.2m²，其中商业用房294.4m²， 教科卫生用房2407.6m²，文体娱用房483m²，办公用房514.8m²，其他用房68.4m²。

居住用房 全乡共有各类居住用房198111.2m²，其中全民所有528.5m²，集体所有554.7m²，私人所有197028m²。私人住房中有混合结构68514m²，砖木结构128514m²；2～3层197028m²，解放前90210m²；五十年代10573.1m²，六十年代36803.5m²，七十年代9620.4m²，八十年代49621m²，人均住房18.1m²。

陡门乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m^2

大类	细项 ＼ 性质 ＼ 数量	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
		201444.7		3307.3	1109.4	197028	
结构	钢筋混凝土	938		938			
	混合结构	69623.4			1109.4	68514	
	砖木结构	130883.3		2396.3		128514	
	其他结构						
层次	平房	60.5		60.5			
	2－3层	201384.2		3246.8	1109.4	197028	
	4－6层						
建成年份	1949年前	90210				90210	
	五十年代	10573.1				10573.1	
	六十年代	36917.5		114		36803.5	
	七十年代	12033.6		1103.8	1108.4	9820.4	
	八十年代	51710.5		2089.5		49621	
房屋用途	住宅	198111.2		528.5	554.7	197028	
	工交用房						
	商业服务用房	294.4			294.4		
	教、科、卫用房	2407.6		2218.6	189		
	文、体、娱用房	483		48.3			
	办公用房	514.8		443.5	71.3		
	其他	68.4		68.4			
使用	自用						
	出租						

第六节　峙口乡建设

概况　峙口乡位于永嘉县东部，总面积33平方公里，下辖11个行政村，22个自然村，100个村民小组，共2827户，10734人。1990年工农业总产值493万元，其中工业总产值160万元，农业总产值313万元。乡政府驻地距县城6.4公里。乡村建设八十年代有较大发展。

基础设施

公路　境内公路1条，长6.8公里。

峙口至李浦公路　长6.8公里，1990年开工，当年12月竣工通车，泥结碎石路面。

街巷　主要街巷2条，全长1000m。

峙口街　起自埠头，至东村，长500m，宽3m，石铺路面；

峙口新街　起自埠头，至大榕树，长500m，宽6m，沙石路面。

房屋建设　全乡共有各类房屋233079m²，其中全民单位自管房6385m²，集体单位自管房1280m²，私房225414m²；总房屋中钢混结构480m²，混合结构23661m²，砖木结构208938m²；平房12186m²，2～3层209623m²，4～6层11270m²；1949年前90166m²，五十年代22541m²、六十年代12355m²，七十年代24864m²，八十年代83153m²。

公共建筑　全乡有公共建筑7665m²，其中工交用房1120m²，商业用房770m²，教科卫生用房4445m²，办公用房1330m²。

居住用房　全乡有居住用房225414m²，人均住房21m²。总住房中有混合结构22541m²，砖木结构202873m²；平房11271m²，2～3层202873m²，4～6层11271m²；1949年前90166m²；五十年代22541m²，六十年代11271m²，七十年代22541m²，八十年代78896m²。

峙口乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m^2

大类	细项	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
性质 数量		233079		6385	1280	225414	
结构	钢筋混凝土	480		480			
	混合结构	23661		1120		22541	
	砖木结构	208938		4785	1280	202873	
	其他结构						
层次	平房	12186		915		11271	
	2－3层	209623		5470	1280	202873	
	4－6层	11270				11271	
建成年份	1949年前	90166				90166	
	五十年代	32541				22541	
	六十年代	12355		1084		11271	
	七十年代	24864		1343	980	22541	
	八十年代	83153		3958	300	78895	
房屋用途	住宅	225414				225414	
	工交用房	1120		1120			
	商业服务用房	770			770		
	教、科、卫用房	4445		4145	300		
	文、体、娱用房						
	办公用房	1330		1120	210		
	其他						
使用	自用						
	出租						

第六章　永临区

第一节　瓯渠乡建设

概况　瓯渠乡位于永嘉县西南部，总面积19平方公里，下辖7个行政村，17个自然村，96个村民小组，共2139户，8473人。1990年工农业总产值322万元，其中工业总产值190万元，农业总产值132万元。乡政府驻地距县城21公里。八十年代有较快的发展。

基础设施

上湖至瓯渠公路　长3.3公里，1977年开工，1979年竣工，国家投资0.7万元。

街巷　境内主要街巷2条，全长1800m。

瓯渠前街　起自水口，至坑底，沿溪而筑，长1300m，宽6m，沙石路面，1990年改铺水泥路面，沿街布置商店，并有多条桥梁与对岸后街相连；

瓯渠后街　起自水口，至瓯渠桥，滨溪而建，长500m，石铺路面，建于解放前。街一面临溪，有多条桥梁与前街相连，街一面傍山，居民依山傍水而筑屋。

房屋建设　全乡共有各类房屋191892.2m²，其中全民单位自管房3797.2m²，集体单位自管房1689m²，私房186406m²；总房屋中钢混结构10252m²，混合结构20206.2m²，砖木结构161434m²。

公共建筑　全乡有公共建筑5486.2m²，其中商业用房766m²，教科卫生用房2734.2m²，文体娱用房400m²，办公用房1596m²。

居住用房　全乡有居住用房186406m²，人均住房22m²。

瓯渠乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m^2

大类	细项 \ 性质 \ 数量	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
		191892.2		3797.2	1689	188406	
结构	钢筋混凝土	10252		932		9320	
	混合结构	20206.2		1565.2		18641	
	砖木结构	161434		1300	1689	158445	
	其他结构						
层次	平房	9865		418	126	9321	
	2－3层	171775.2		2447.2	1563	167765	
	4～6层	10252		932		9320	
建成年份	1949年前	74580		18		74562	
	五十年代	18641				18641	
	六十年代	10414.2		1093.2		9321	
	七十年代	10076			756	9320	
	八十年代	78181		2686	933	74562	
房屋用途	住宅	186406				186406	
	工交用房						
	商业服务用房	765			765		
	教、科、卫用房	2734.2		2410.2	324		
	文、体、娱用房	400		400			
	办公用房	1596		987	609		
	其他						
使用	自用						
	出租						

第二节 荆源乡建设

概况 荆源乡位于永嘉县西部，总面积35平方公里，下辖14个行政村，25个自然村，134个村民小组，共2567户，10772人。1990年工农业总产值346万元，其中工业总产值200万元，农业总产值146万元。乡政府驻地距县城23.3公里。乡村建设起步较晚。

基础设施 公路1条：

东风至坑口公路 长4公里，泥结碎石路面，1977年开工，1979年竣工通车，国家投资2.2万元。

街巷 驻地吴庄有街巷3条，总长1650m。

吴庄街 起自乡政府，至水口，长650m，宽3m，石铺路面，老街延伸；

荆源路 起自乡政府，至济根，长400m，宽6m，沙石路面，为过境路。

滨溪路 起自地头洋，至水石，长600m，宽3m，石铺路面，沿溪而筑。

房屋建设 全乡共有各类房屋234565.2m²，其中全民单位自管房7107.2m²，集体单位自管房1246m²，私房226212m²；总房屋中混合结构13341m²，砖木结构221224.2m²；平房11507m²，2～3层211328.2m²，4～6层11730m²；1949年前113106m²，五十年代11311m²，六十年代12306.1m²，七十年代25095.1m²，八十年代72747m²。

公共建筑 全乡有公共建筑8353.2m²，其中商业用房476m²，教科卫生用房5847.2m²，办公用房2030m²，比较现代化的有信用社和乡政府。

居住用房 全乡有居住用房226212m²，人均住房21m²；居住用房有混合结构11311m²，砖木结构214901m²；平房11311m²，2～3层203591m²，4～6层11310m²；1949年前113106m²，八十年代67864m²。

荆源乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m^2

大类	细项	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
	数量	234565.2		7107.2	1246	226212	
结构	钢筋混凝土						
	混合结构	13341		1810	420	11311	
	砖木结构	221224.2		5497.2	826	214901	
	其他结构						
层次	平房	11507			196	11311	
	2－3层	211328.2		7107.2	330	203891	
	4－6层	11730			420	11310	
建造年份	1949年前	113705				113706	
	五十年代	11311				11311	
	六十年代	12300.1		7701	826	11310	
	七十年代	25095.1		2474.1		22621	
	八十年代	72747		4463	420	67864	
用途分类	住宅	226212				226212	
	工交用房						
	商业服务用房	476			476		
	教、科、卫用房	5847.2		5497.2	350		
	文、体、娱乐房						
	办公用房	2030		1810	430		
	其他						
使用	自用						
	出租						

第三节　六龙乡建设

概况　　六龙乡位于永嘉县西南部，总面积32平方公里，下辖15个行政村，32个自然村，173个村民小组，共4249户，17336人。1990年工农业总产值708万元，其中工业总产值298万元，农业总产值410万元。乡政府驻地距县城17公里。

基础设施

公路　　过境公路3条，全长19.3公里。

桥下至东风公路　　长12公里，沙石路面，1971年开工，1979年竣工通车，投资4.5万元。

东风至坑口公路　　长4公里，投资2.2万元，1977年开工，1979年通车；

上潮至瓯渠公路　　长3.3公里，投资0.7万元，1977年开工，1979年建；

街巷　　驻地前村有街巷3条，总长3900m。

前街　　起自桥岸，至苗山脚下，长1500m，建于1990年，为一过境路。

中街　　起自桥岸，至中学，长1300m，宽4～6m，石筑路面，为主街；

后街　　起自桥岸，至中学，长1100m，宽3～4m，石筑路面，为边街；

房屋建设　　全乡共有各类建筑396077m²，其中全民单位自管房10368m²，集体单位自管房4317m²，私房381392m²；总房屋中钢混结构21254m²，混合结构41084m²，砖木结构333775m²。

公共建筑　　全乡共有公共建筑14685m²，其中工交用房3029m²，商业用房1050m²，教科卫用房7652m²，文体娱用房560m²，办公用房2394m²。

居住用房　　全乡有居住用房381392m²，人均住房22m²。

六龙乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m^2

大类	细项 \ 性质 \ 数量	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
		396077		10368	4317	381392	
结构	钢筋混凝土	21254		567	1617	19070	
	混合结构	41084		2909		38139	
	砖木结构	333775		6892	2700	324183	
	其他结构						
层次	平　房	20343		1274		19069	
	2－3层	355616		9094	3267	323255	
	4－6层	20118			1050	19068	
建成年份	1949年前	152557				152557	
	五十年代	38139				38193	
	六十年代	19070				19070	
	七十年代	39077		938		38139	
	八十年代	147234		9430	4317	133487	
房屋用途	住　宅	381392				381392	
	工交用房	3029		1027	2000		
	商业服务用房	1050			1050		
	教、科、卫用房	7652		6952	700		
	文、体、娱用房	560		560			
	办公用房	2394		1829	567		
	其　他						
使用	自　用						
	出　租						

第四节　徐岙乡建设

概况　徐岙乡位于永嘉县西南部。全乡总面积41平方公里，辖19个行政村，92个自然村，188个村民小组，共3 133户，13959人，乡驻地徐岙村，距县城12.7公里。全乡1990年工农业总产值416万元，其中工业产值190万元，农业产值226万元。

道路　境内民间道路四通八达，最主要有3条。一条分别从中塘乡郑山、路口乡大亭翻山在徐岙乡境外汇合经银坑、官坑洋通昆阳乡岭头；一条自桥下经徐岙、呈门口、猪儿潭背翻山通昆阳，这是本县西溪、楠溪相通的交通要道；一条自徐岙经西溪下、墩头通六龙、瓯渠、荆源诸乡。

公路　境内主要公路1条，全乡3.6公里。

桥上至徐岙公路　长3.6公里，路基宽4.5～6.5m，泥结碎石路面宽3.5m。有混合式过水路面两条，长450m。设计荷载汽－10，履－50，属四级公路，停靠站有桐园1处。该路于1977年2月动工建造，当时群众积极响应，沿线各村自筹资金1350元，捐献毛竹4000斤，稻草2000斤，木柴1 万余斤，蕃薯干4000斤。同时还筹集开岩锤和钢钎600斤，田后村还筹集鸡蛋36斤，民工各村分派，分段包干筑造。1979年春节，筑路民工不休息，集中修筑桥上接线过水路面。经一年努力，完成路基石方1200m³，填挖路基土8200m³，驳坎2300m³，构筑涵洞8条，水沟14条，混合式过水路面450m²。共投工3 万余工日。国家投资1.5万元，平均每公里造价4000多元，1979年3月竣工通车。当年徐岙电站兴建，所需物质均由汽车运输，仅建电站一项就节省劳力5 万工，节约资金10万元。此路通过隧道可与昆阳公路相接，大大缩短西楠溪通往路程。隧道工程业已开工。

街巷　驻地主要街巷3条，23100m。

后半路　徐岙碾米厂至医院，长300m，宽3～5m，解放前修筑，石头路面，为徐岙商业集中的老街；

门前路　水头至医院，长300m，宽3m，解放前修筑，石头路面；

学前路　医院至桐园，长400m，宽6m，泥结碎石路面，交通兼生活大道，建于1979年。

桥梁　境内主要民间桥梁4条，公路桥梁1条，总长110m。

路门口石板桥　座落呈门口村，5孔，跨径4m，桥长20m，桥宽1.2m；

徐岙石板桥　座落徐岙村，3孔，跨径3.3m，桥长10m，桥宽1.3m；

界水石板桥　座落界水村，7孔，跨径4.2m，桥长30m，桥宽7.3m；

桐园石板桥　座落桐园村，7孔，跨径4.2m，桥长30m，桥宽1.2m，石板，建于民国时期；

供水　全乡共有水井137个，其中插管井37个，村民多饮山水，溪水和井水，[illegible]年开始建造水厂，已投产使用的有：

金加了水厂　座落金加了村，1987年投产，日供水30吨，受益76户，627人，日人均供水48升，直径50cm，总造价0.8万元；

太平水厂　座落太平村，1987年4月投产，日供水35吨，受益105户，622人，人均日供水57升，直径50cm，高位自流，总造价0.5万元；

宋岙水厂　座落宋岙村，1987年6月投产，日供水40吨，受益170户，833人，人均日供水48升，管网总长　m，直径50cm，高位自流，总造价1万元。

房屋建设　全乡共有各类房屋总面积300067.6m²，其中全民单位自管房5575.6m²，集体单位自管房1353m²，私人住宅293139m²，总房屋中混合结

构17632m²，砖木结构267779.6m²；其他结构14656m²；平房14961.6m²，2～3层269750m²，4～6层15356m²，1949年前147142.5m²，五十年代14817m²，六十年代15477m²，七十年代31382m²，八十年代91349.1m²。

公共建筑　　全乡共有各类公共建筑6928.6m²，其中商业服务用房588m²，教学、科学、卫生用房4695.6m²，办公用房1645m²。主要公共建筑有：

乡政府办公楼　　2～6层，1435m²，混合结构，建于八十年代；

供销社　　1～3层，588m²，砖木结构，建于七十年代；

徐岙小学教学楼　　2～3层，674m²，混合结构，建于八十年代；

徐岙中学教学楼　2～3层，400m²，混合结构，建于八十年代；

住宅建设　　全乡共有私人住房293139m²，人均住房21m²。其中混合结构14657m²，占5%，砖木结构263826m²，占90%，其他结构14656m²，占5%；平房14657m²，占5%；2～3层263826m²，占90%，4～6层14656m²，占5%；1949年前146570m²，占50%，五十年代14657m²，占5%，六十年代14656m²，占5%，七十年代29314m²，占10%，八十年代87942m²，占30%，且3～6层的高楼。

电讯　　乡内设邮电所1个，乡村邮路2条，单程总长35公里，农话装机30部。

电力　　全乡年用电量130万千瓦时，输电线路10千伏15条17公里，380伏13.7公里，220伏14.3公里。配电变压器27台，950千伏安。用电设备容量760千瓦，通电村比例100%，人均用电96度，亩均用电4.8度。乡内自建小水电2处，以西章电站为有名，年自发电960千瓦时。

徐岙乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m^2

大类	细项（性质／数量）	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
		300067.6		5675.6	1253	293139	
结构	钢筋混凝土						
	混合结构	17632		2975	14657		
	砖木结构	267779.6		2700.6	1253	263826	
	其他结构	14656				14656	
层次	平房	14961.6		269.6	35	14657	
	2－3层	269750		4706	1218	263826	
	4－6层	15356		700		14656	
建成年份	1949年前	147142.5		572.5		146570	
	五十年代	14817		160		14657	
	六十年代	15477		156	665	14656	
	七十年代	31382		1480	588	29314	
	八十年代	91249.1		3307.1		87942	
房屋用途	住宅	293139				293139	
	工交用房						
	商业服务用房	588			588		
	教、科、卫用房	4695.6		4240.6	455		
	文、体、娱用房						
	办公用房	1645		1435	210		
	其他						
使用	自用						
	出租						

第五节　白云乡建设

概况　白云乡位于永嘉县西南端，菇溪中游。紧挨青田县。共36平方公里，辖17个行政村，35个自然村，139个村民小组，共3459户，15452人，乡人民政府驻地梨村，距县城25公里。1990年工农业总产值2290万元，其中工业产值2052万元，农业产值238万元。

公路　乡内主要公路1条：

壬田至梨村公路　起于朱涂壬田，经桥头至梨村，长7.85公里，路基宽4.5～6.5m，泥结碎石路面，宽3.5m，有桥梁4座，计长97.5延m，荷载汽－10，履－50，属四级公路。1960年8月动工，1960年9月竣工通车。

街巷　驻地主要街巷3条，全长1600m。

白云街　岭根坑至永福桥，长600m，宽10m。1990年修成水泥路面；

永福路　永福桥至龙根，长400m，宽2m，1990年修成水泥路面；

前学路　东路至上梨村，长600m，宽8m，1990年修成水泥路面。

桥梁　乡内也有民间桥梁5座：前座大桥，洞桥坑桥，陈老汇桥，隔水桥，新开洋桥；公路桥梁2座：石埠头桥、永福桥。以永福桥为最有特色。

永福桥　座落白云乡梨村，钢筋混凝土双曲拱桥。桥长71m，3孔，每孔跨度20m，桥面宽6m，桥高4.8m，荷载汽－10。该桥于1984年1月20日动工建造，1985年6月28日竣工通车，总投资14万元，其中区、乡捐资4.5万元，梨村集体助资3.3万元，余款由附近村和村民集资，参加集资村民达1000多人，个人捐资500元以上的8人，华侨陈作镧捐资1850万元。

此桥建造前，原址已有石板桥，石桥建于民国28年（1939年），长71m，分21节，每节由5块石板拼成，宽3.5m。1983年梨村村民委员会决定集资重

建。1987年梨村至青田灵坑公路开始修建，该桥成为公路桥。其余6 桥参见基础设施篇。

供水 自来水厂建造前，村民多数饮河水，少数饮井水。1988年10月，沉降水厂率先建成，日供水85吨，受益400户，1700人，人均日饮水50升，直径50cm，以山水为水源，水源经贮水池，管网到用房。

房屋建设 全乡共有各类房屋总面积356321.81m²，其中全民单位自管房12672.81m²，集体单位自管房3705m²，居民私人住宅339944m²。总房屋中钢筋混凝土结构320m²，混合结构45186.5m²，砖木结构310815.31m²；平房18118m²，2～3层319890.81m²，4～6层18312m²，1949年前136607.4m²，五十年代33994m²，六十年代17522m²，七十年代18048m²，八十年代150150.4m²。

公共建筑 全乡共有各种公共建筑16377.81m²，其中工交用房860m²，商业服务用房525m²，教学、科学、卫生用房10635.81m²，文化、体育、娱乐用房240m²，办公用房3487m²，其他公共建筑630m²。主要公共建筑有：

白云乡政府办公楼 2～3层，2352m²，混合结构，建于1990年；

白云乡中学教学楼 2～3层，4283.5m²，混合结构，建于1990年；

信用社 2～3层，945m²，混合结构，建于1985年；

金村公园文化宫 2～3层，240m²，建于1990年；

玉山圣庙 一层，630m²，建于解放前，1990年修复一新，四壁作画。

住房建设 全乡有私人住房339944m²，人均住房22m²，其中钢混结构33994m²，砖木结构305950m²；平房16997m²；2～3层305950m²，4～6层16997m²；解放前135977.4m²，占40%，五十年代33994m²，占10%，六十年代16997m²，占5%，七十年代16998m²，占5%，八十年代135977.6m²，占

40%。

驻地梨村，400多户人家，1960 年遭新开洋水库洪水冲洗只剩一颗银杏树，如今建筑全在废墟上重建。金村地近桥头纽扣市场，村民建筑自有特色。全乡八十年代住房建设数量之巨，规模之大均属全县乡村建设之首。村民陈珍标化资60万在梨村造了四间四层楼房，全玻门，花岗岩门面，总面积758m^2；村民陈玉昆化资100万元在永福桥边造了四间五层楼房，全玻门，花岗岩，全部装上防盗钢丝网，中国社科院做为新农村建筑的典型进行调查。

园林名胜

白云深处，菇溪两岸有"崇山峻岭，茂林修竹。又有清流激湍，映带左右"，迷人处：

梨村双屿　　菇溪自上游流经梨村，冲断屿山，形成双屿，水流开始平稳曲折流淌　两屿树木参天，左屿建有古殿，屿旁新建小路、凉亭，屿前高立永福桥，这青山、流水、小桥自有一番江南园林风味。

金村玉山　　玉山不高，长满森林，山半新建游亭，山下为玉山圣庙，庙前相隔流水，水前近辟金村公园，内建文化宫、圣庙与公园之间建有凉亭，最著名的叫友谊亭，是10位老人合资修建的。

电讯　　全乡有邮电所1处，乡村邮路2条，单程总长7公里，农话装机15部。

电力　　全乡年用电量30万千瓦时，输电线路10千伏6条13公里，380伏11.2公里，220伏13.2公里。配电变压器6 台400 千伏安。用电设备容量为330千瓦，通电村比例95%，人均用电20度，亩均用电26度。

白云乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m^2

大类	细项（性质／数量）	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
		356321.81		12672.81	3705	339944	
结构	钢筋混凝土	320			320		
	混合结构	45186.5		9692.5	1500	33994	
	砖木结构	310815.31		2980.31	1885	305950	
	其他结构						
层次	平房	18118			1121	16997	
	2－3层	319890.81		11356.81	2584	305950	
	4－6层	18313		1316		16997	
建成年份	1949年前	136807.4			630	135977.4	
	五十年代	33994				33994	
	六十年代	17522			525	16997	
	七十年代	18048			1050	16998	
	八十年代	150150.41		12672.81	1500	135977.6	
房屋用途	住宅	339944				339944	
	工交用房	860			860		
	商业服务用房	525			525		
	教、科、卫用房	10635.81		10320.81	315		
	文、体、娱用房	240			240		
	办公用房	3487		2352	1135		
	其他	630			630		
使用	自用	356321.81		12672.81	3705	339944	
	出租						

第六节　朱涂乡建设

概况　朱涂乡位于永嘉县西南端，瓯江下游北岸，全乡总面积35平方公里，辖15个行政村，23个自然村，153个村民小组，共4066户，17323人，乡人民政府驻地朱涂村，距县城19.7公里。全乡1990年工农业总产值2413万元，其中工业产值1986万元，农业产值4227万元。

水路　瓯江自乡南流过，菇溪自朱涂入江，极尽水上航运之便。温州轮船通韩埠直达青田温溪。小伙轮溯菇溪而上直通坦头村。

公路　过境主要公路3条，通车村庄12个。

330国道线（金温线）自永嘉花岩头经闸水坑、林福、壬田、朱涂、桃湾通梅岙、六岙，瓯江大桥全长23.92公里（乡境公路13公里）。路基宽12米，渣油路面，宽7-9米。有桥梁6座，计长222.9米，荷载汽-20。属二级公路，平时日车流量达1360辆，高峰时达1600辆，该线联接浙江中部与南部，为浙江内陆通向沿海的重要公路。

该路旧称龙永线，自兰溪，经金华、丽水、青田至永嘉清水埠。始建于民国22年（1933年），次年10月竣工通车。民国27年（1938年），为阻日军进犯，破路为田。解放后于1953年3月开始修复，泥结碎石路面。1977 年12月24日，省交通局（77）471号批文同意朱徐至林福3 公里修筑渣油路面。1984年9月瓯江大桥建成通车。全线铺成渣油路面。

壬田至梨村公路　起于桥头，经桥头至梨村，全长7.85公里，见《桥头镇建设》。

朱徐至坦头公路　起于国道330线朱涂村，经石马岙、外洋头、谷联至坦头，全长3.3公里，路基宽4.5～6.5m，泥结碎石路面，宽3.5m，有桥梁

2座，计长26延m，荷载汽－10，履－50，属四级公路。1981 年 1 月动工，1981年11月竣工，1983年经验收通车，总投资16 万元， 其中县交通局补助9000元，桥头建筑队投资1.7万元，当地乡村企业单位筹资13.4万元。

街巷　驻地主要街巷3条，全长2400m。

朱涂街　检查站至朱涂桥，长1000m，宽12m，建于解放前，解放后改成水泥路面，交通兼生活大道；

王田街　330国道线至王田口，长1100m，宽12m，建于解放前， 二十世纪八十年代重新拓阔并铺设水泥路面，生活兼交通大道；

乡前路　朱涂桥至朱涂岙，长400m，宽12m，沥油路面， 原为金温公路一段，二十世纪八十年代后期，公路两旁商店、单位密集，始成为闹市，建于解放前，成街于八十年代，交通兼生活大道。

桥梁　境内主要公路桥梁4条，全长57.5m。

朱涂桥　座落朱涂村，1孔，跨径6m，桥长14.4m，桥宽8m，悬梁双柱，建于1953年7月；

白沙桥　座落金温线39K＋524m，1孔，跨径12m，桥长17m，桥宽8.5m，石台砼飯梁桥，于1983年12月改建。

石马岙桥　座落石马岙村，1孔，跨径5.85m，桥长7.4m，桥宽4.5m，石台砼飯梁桥，建于1981年4月；

谷联桥　座落谷联村，2孔，跨径7.5m，桥长18.7m，桥宽6m，石台砼飯梁桥，1981年4月。

防洪　乡南紧靠瓯江，菇溪从中流过，河岸长达15公里。为防洪水袭击，沿途从花岩头至根湾，从外洋头至朱涂，修筑20公里的防洪大堤。这些大堤建于解放前，解放后重修。

供水　全乡共有水井180个，其中插管井86个，1985 年开始建造水厂（站）。

林下水站　日供水50吨，受益135户，680人，日人均供水80升，直径50cm，1985年8月投产，总造价3.85万元；

林额水站　日供水150吨，受益486户，2500人，人均日供水60升，直径50cm，1985年10月投产，总造价7万元；

石马畚水厂　日供水75吨，受益380户，1600人，人均日供水50 升，管网总长　m，直径50cm，1986年5月投产，总造价2万元。

壬田水厂　日供水90吨，受益380户，1800人，人均日供水50升，管道直径75cm，1986年3月投产，总造价8.5万元。

房屋建设　全乡共有各类房屋总面积382733.5m²，其中全民单位自管房13895m²，集体单位自管房5045.5m²，私房363793m²。总面积中钢混凝土结构3120m²，混合结构43083m²，砖木结构336050.5m²；其他结构470m²；平房20864m²，2～3层343670.5m²，4～6层18189m²，1949年前145513m²，五十年代36378m²，六十年代18814.5m²，七十年代21400m²，八十年代160618m²。

公共建筑　全乡共有各类公共建筑18600.5m²，其中工交用房3305m²，商业服务用房1974m²，教学、科学、卫生用房9223m²，文化、体育、娱乐用房200m²，办公用房3692.5m²，其他200m²：主要公共建筑有：

朱滦乡政府办公楼　1～3层，1717.5m²，混合结构，建于九十年代；

中学教学楼　1～3层，3937.5m²，混合结构，建于八十年代；

小学教学楼　2～3层，756m²，砖木结构，建于八十年代；

检查站　2～3层，1050m²，钢混结构，建于八十年代；

粮站　1层，1204m²，砖木结构，建于八十年代；

工艺纽扣厂　2～3层，900m²，钢混结构，建于八十年代；

供销社　2～3层，770m²，砖木结构，建于八十年代；

信用社　2～3层，525m²，砖木结构，建于八十年代；

乡工办　2～3层，525m²，砖木结构，建于八十年代；

住房建设　全乡共有各类住房364123m²，除全民单位340m²，其余均为私人住宅，人均私人住房21m²。私人住房中混合结构36378m²，砖木结构327405m²；平房18189m²，2～3层327405m²，4～5层18189m²；解放前145513m²，五十年代36378m²，六十年代18189m²，七十年代18190m²，八十年代145513m²。朱涂、王田等村的私人住宅房建标准超过中小城市水平。

电讯　乡内设邮电所1个，乡村邮路2条，单程总长5公里，农话装机30部。

电力　全乡年用电量500万千瓦时，输电线路总长35公里，配电变压器27台，950千伏安。用电设备容量760千瓦，人均用电96度。乡内自建小水电6个，总发电量138千瓦。

朱涂乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m^2

大类	细项　　性质／数量	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
		382723.5		138.95	5045.5	363783	
结构	钢筋混凝土	3120		1720	1400		
	混合结构	43083		6705		36378	
	砖木结构	336050.5		5000	3645.5	327405	
	其他结构	470		470			
层次	平房	20864		1633.5	1041.5	18189	
	2－3层	343670.5		12281.5	4004	327405	
	4－6层	18189				18189	
建成年份	1949年前	145513				145513	
	五十年代	36378				36378	
	六十年代	18814.5		90	535.5	18189	
	七十年代	21400		2520	690	18190	
	八十年代	160618		11285	3820	145513	
房屋用途	住宅	364123		340		363783	
	工交用房	3305		90	3215		
	商业服务用房	1974		1204	770		
	教、科、卫用房	9229		8693.5	535.5		
	文、体、娱用房	200		200			
	办公用房	3692.5		3167.5	525		
	其他	200		200			
使用	自用	382723.5		1389.5	5045.5	363783	
	出租						

第七节　梅岙乡建设

概况　梅岙乡位于永嘉县南部，瓯江北岸，总面积39平方公里，辖16个行政村，49个自然村，149个村民小组，共3322户，14186人。乡人民政府驻地下村，距县城12.2公里。

全乡1990年工农业总产值1461万元，其中工业产值1200万元，农业产值361万元。

公路　104国道线和330国道线横贯乡境南缘。104国道线清水埠至六岙段，路长17.688公里，路基宽13m，路面宽9m，铺筑渣油路面，沿路有桥梁10座，计长730.9延m，均为双车道，荷载汽－20，属二级公路。330国道线自朱涂乡花岩头经坦头、梅岙至六岙过瓯江大桥通温州（见朱涂乡建设）温州市14路公共车直达梅岙，交通堪称方便。

街巷　驻地街巷4条，全长3860m。

沿江路　码头至加油站，分东西两段，全长3000m，宽13m，水泥路面，筑于民国22年(1933年)，1961年铺设水泥路面；

中心大街　车路至乡政府，长300m，宽6m，水泥路面；

梅榭街　车路至造门，长500m，宽3m，建于解放前，1988年修成水泥路面；

下村路　国道线至大树，长400m，宽3m，水泥路面，路北建中小学。筑于解放前，1986年铺设水泥路面；

桥梁　乡内主要公路桥梁4座，全长800.87m，以瓯江大桥为长。

瓯江大桥　座落六岙村，桥长735.368m，桥面宽12m，为今浙南最重要公路桥梁（见基础设施桥梁章）；

六畲桥　　座落330国道线11K+30m，1孔，跨径12.5m，桥长30.4m，桥面宽9m，石台铃T梁，解放前建造，1967年5月改建。

梅畲桥　　330国道线13K+700m，1孔，跨径5.5m，桥长20m，桥面宽13m，版梁，建于解放前，1983年3月改建；

坦头桥　　330国道线23K+24m，1孔，跨径12.5m，桥长25.1m，桥面宽8m，石台铃版梁桥面，建于1953年。

供水　　全乡共有水井135个，其中插管井63个，1986年9月开始建造水厂，现有水厂6座。

六畲水站　　座落六畲村，日供水100吨，受益340户，1765人，日人均供水50升。直径100cm，1985年9月投产，总造价3.15万元；

外脑洋水站　　座落外脑洋，日供水10吨，受益30户，208人，人均日供水49升。管道直径25cm，1988年11月投产，总造价0.7万元；

下村水厂　　座落下村，日供水90吨，受益341户，1700人，人均日供水41升。管道直径75cm，1989年7月投产，总造价10.2万元；

西畲水厂　　座落西畲村，日供水60吨，受益150户，775人，人均日供水60升。管道直径75cm，总造价7.2万元；

浦石水厂　　座落浦石村，日供水30吨，受益103户，510人，人均日供水55升。管道直径100cm，1990年1月投产，总造价4.1万元；

房屋建设　　全乡共有各类房屋总面积307304.1m²，其中全民单位自管房9153.1m²，集体单位自管房1295m²，私人用房296856m²。总房屋中混合结构37604.1m²，砖木结构269700m²；平房16106.5m²，2～3层276354.6m²，4～6层14843m²，1949年前118910m²，五十年代29685m²，六十年代15970m²，七十年代22016m²，八十年代120723.1m²。

公共建筑　全乡共有公共建筑100448.1m²，其中商业服务用房2215m²，教学、科学、卫生用房6070.1m²，办公用房2163m²。

住房建设　全乡拥有私人住宅296856m²，人均住房21m²。其中混合结构29686m²，砖木结构267170m²；平房14843m²，2～3层267170m²，4～6层14843m²；解放前118742m²，占40%，五十年代29686m²，占10%，六十年代14843m²，占5%，七十年代20781m²，占7%，八十年代112805m²，占38%。

电讯　乡内设邮电所1个，乡村邮路2条，单程总长15公里，农话装机30部。

电力　全乡年用电量120万千瓦时，输电线路10千伏18条6.9公里，380伏9.2公里，220伏10.7公里。配电变压器25台1600个伏安，用电设备容量1280千瓦，通电村比例98%，人均用电8.5千瓦时，亩均用电4.5千瓦时。

梅岙乡房屋结构、层次、年份、用途一览表

单位：m^2

大类	细项 \ 性质 数量	合计	房管直管公房	全民单位自管房	集体单位自管房	私房	其他
		307304.1		9153.1	1295	296856	
结构	钢筋混凝土						
	混合结构	37604.1		7918.1		29686	
	砖木结构	269700		1235	1295	267170	
	其他结构						
层次	平房	16106.5		1095.5	168	14843	
	2－3层	276354.6		8057.6	1127	267170	
	4－6层	14843				14843	
建成年份	1949年前	118910			168	118742	
	五十年代	29685				29685	
	六十年代	15970			1127	14843	
	七十年代	22016		1235		20781	
	八十年代	120723.1		7918.1		112805	
房屋用途	住宅	296856				296856	
	工交用房						
	商业服务用房	2215		1235	980		
	教、科、卫用房	6070.1		5755.1	315		
	文、体、娱用房						
	办公用房	2163		2163			
	其他						
使用	自用	307304.1		9153.1	1295	296856	
	出租						